

**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**

ул. Светозара Марковића бр. 37

34000 Крагујевац

Дирекција, РЈ Београд

ул. Краља Милутина бр.8

11000 Београд

www.nsz.gov.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  
(ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА ВЕРЗИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)\***

**ЈАВНА НАБАВКА**

**БРОЈ 84/19 - II**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: РАДОВИ НА КАПИТАЛНОМ (ИНВЕСТИЦИОНОМ) И  
ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА**

\* **Напомена:** Допуне у односу на претходну верзију конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца дана 29.08.2019. године, начињене су на страни 5 (тачка 2.2.) конкурсне документације, страни 11 (тачка 2.6.), као и у оквиру Техничке спецификације предмета јавне набавке (страница 29 – 230 претходне верзије конкурсне документације) и последично томе на страни 18 конкурсне документације и у оквиру Обрасца понуде (страница 231 – 240 претходне верзије конкурсне документације) и Обрасца структуре цене (страница 241 – 246 претходне верзије конкурсне документације).

Такође, измене су начињене и у тачкама 1.9. и 1.10. конкурсне документације (странице 3 и 4) у погледу продужења рока за подношење понуда.

Све измене и допуне означене су црвеном бојом, а текст који се брише је прецртан.

Остали делови конкурсне документације нису мењани нити допуњивани.

Београд, октобар 2019. године

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**

ул. Краља Милутина бр. 8

Београд

Број: 0094-40493-42/2019

Датум: 11.10.2019. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, у отвореном поступку бр. 84/19 - II, број одлуке 0094-40493-38/2019 од 29.08.2019. године и Решења о образовању комисије бр. 0094-40493-39/2019 од 29.08.2019. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 84/19 - II**

Конкурсна документација садржи:

| <i>Ред.бр.</i> | <i>Опис</i>  | <i>Страна</i>                     |
|----------------|--|-----------------------------------|
| 1              | Општи подаци о јавној набавци и о предмету јавне набавке   | 3 – 4                             |
| 2              | Упутство понуђачима како да сачине понуду  | 5 – 11                            |
| 3              | Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке број 84/19 - II и упутство како се доказује испуњеност тих услова           | 12 – <del>20</del> 21             |
| 4              | Референтна листа – пословни капацитет (Образац 1) и потврда референтног наручиоца (Образац ОП 1)                                 | <del>21 – 23</del><br>22 – 24     |
| 5              | Списак запослених – кадровски капацитет (Образац 2)  | <del>24 – 26</del><br>25 – 27     |
| 6              | Технички капацитет (Образац 3)   | <del>27 – 28</del><br>28 – 29     |
| 7              | Техничка спецификација предмета јавне набавке (предмери и предрачуни радова – Образац 4)   | <del>29 – 230</del><br>30 – 274   |
| 8              | Образац понуде (Образац 5)   | <del>231 – 240</del><br>275 – 285 |
| 9              | Образац структуре цене (Образац 6)   | <del>241 – 246</del><br>286 – 292 |
| 10             | Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)   | <del>247 – 293</del>              |
| 11             | Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 8а)                                     | <del>248 – 294</del>              |
| 12             | Образац изјаве понуђача / подизвођача да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8б) | <del>249 – 295</del>              |
| 13             | Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)   | <del>250 – 296</del>              |
| 14             | Записник о извршеном увиду у објекат/локацију наручиоца (Образац 10)   | <del>251 – 297</del>              |
| 15             | Изјава понуђача о могућности извршења уговорних обавеза (Образац 11)   | <del>252 – 298</del>              |
| 16             | Модел уговора  | <del>253 – 263</del><br>299 – 309 |

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац, [www.nsz.gov.rs](http://www.nsz.gov.rs), матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

### **1.2. ВРСТА ПОСТУПКА**

Отворени поступак.

### **1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Набавка радова.

### **1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### **1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)**

Особа за контакт је Драгана Јоксимовић, Одељење за јавне набавке, е-маил: [Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs](mailto:Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs).

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 часова). Прем аката (личном предајом и редовном, брзом или електронском поштом) врши се у назначено радно време.

### **1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Набавка радова на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката.

Шифра из Општег речника набавки: 45000000 Грађевински радови.

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и обима радова, односно предмер радова.

Давање понуде подразумева градњу и све занатске и инсталатерске радове према претходно припремљеном предмеру и предрачуну (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део ове конкурсне документације), до завршетка задатог посла. У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова, у предвиђеним количинама, односно обимима и за које Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.

**У случају скривених радова и неподвижених позиција радова**, исти могу бити уговорени на основу члана 36. став 1. тачка 5. ЗЈН.

**У случају вишкова радова (већи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова)**, који за последицу имају повећање вредности уговора о јавној набавци, исти може бити анексиран, сходно члану 115. ст. 1. и 3. ЗЈН.

**У случају вишкова радова (већи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова) и мањкова радова (мањи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова)**, исти се могу компензовати (уз претходну сагласност надзорног органа и Наручиоца), без промене цене одређене у укупном износу, односно вредности уговора о јавној набавци, а сходно члану 32. Посебних узанси о грађењу.

Посебне узансе о грађењу приликом прихватања од стране Добављача и Наручиоца добијају значај допуне уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног посла.

### 1.7. ОПИС ПАРТИЈА

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина.

### 1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs/>) и са интернет странице наручиоца ([www.nsz.gov.rs](http://www.nsz.gov.rs) / Javne nabavke / Javne nabavke 2019.),

линк: [http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne\\_nabavke\\_2019..cid53813](http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2019..cid53813)

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у року од два дана од дана према захтева исту доставити поштом или електронском поштом.

### 1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници Националне службе за запошљавање дана **29.08.2019. године**.

Рок за подношење понуда је најкасније до **14.28.10.2019. године до 10:00 часова** у писарници Националне службе за запошљавање. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. **НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ** (са знаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 84/19 - II – НАБАВКА РАДОВА НА НА КАПИТАЛНОМ (ИНВЕСТИЦИОНОМ) ОДРЖАВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЗГРАДА И ОБЈАКАТА, НЕ ОТВАРАТИ"), **НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 8, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА.**

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отворати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са знаком да су поднете неблаговремено.

### 1.10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда обавиће Комисија **14.28.10.2019. године, од 10:15 часова** у просторијама Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд.

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих.

## **2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.

### **2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова дефинисаних Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

**Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, А ЊИХОВА САДРЖИНА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ.**

**У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном образцу из конкурсне документације по садржини, ТАКВА ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И КАО ТАКВА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.**

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

**Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.**

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са назнаком: "Понуда за јавну набавку број 84/19 - II, набавка радова на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката, не отварати"), назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и назив и адреса понуђача.

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.

### **2.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА**

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина.

### **2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива.

### **2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, образце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе дефинисано у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, из конкурсне документације, с тим што на коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара.

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

## **2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више заједничких понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са другим понуђачем.

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача.

### **2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача**

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) ЗЈН и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- овим споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом, и то у вези: понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун, рачуна на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 84/19 - II И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### **2.6.2. Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (подаци се наводе у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације).

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци преносе директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс уговора којим ће то бити регулисано.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 84/19 - II И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **2.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ**

**Начин и услови плаћања:** Понуђене услове плаћања понуђач уписује на одговарајућем месту у Обрасцу понуде.

Понуђени услови плаћања које је изабрани понуђач навео у Обрасцу понуде, постају саставни део уговора.

Плаћање се врши авансно на износ од 30% од укупне уговорне вредности.

Сходно члану 60. Посебних узанси о грађењу, Извођач може почети да враћа примљени аванс кад новчани износ испостављених привремених ситуација достигне висину од 50% од уговорене цене, у ком случају се примљени аванс враћа сукцесивно сразмерно примљеном авансу и вредности уговорених а неизвршених радова.

Место извођења радова је на објектима наручиоца наведеним у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке.

**Време почетка извођења радова:** време потребно да понуђач предвођен стручним лицима квалификованим за послове који ће се вршити, приступи објекту, сачини процену потребних радова и отпочне припремне односно главне радове на објекту, мора бити највише 10 дана од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова. У случају објективних околности, овај рок може бити продужен од стране Наручиоца.

**Рок за завршетак извођења радова:** биће назначен у оквиру радног налога, и може се продужити у случају објективних околности.

За квалитет и функционалност изведених радова, понуђач мора дати јединствену **гаранцију** за исправно функционисање изведених радова, у трајању од најмање:

- 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова
- 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Уколико је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

## **2.8. ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Цене су фиксне и треба да буду изражене у динарима, и исказане по јединици мере и у укупном износу (са и без ПДВ-а). У исказане цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.

Приликом калкулације понуђених цена, понуђач треба да има у виду да се градња уговара на начин који је детаљније описан под тачком 1.6. Конкурсне документације.

**У случају скривених радова и неподвижених позиција радова**, исти могу бити уговорени на основу члана 36. став 1. тачка 5. ЗЈН.

**У случају вишкова радова (већи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова)**, који за последицу имају повећање вредности уговора о јавној набавци, исти може бити анексиран, сходно члану 115. ст. 1. и 3. ЗЈН.

**У случају вишкова радова (већи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова) и мањкова радова (мањи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова)**, исти се могу компензовати (уз претходну сагласност надзорног органа и Наручиоца), без промене цене одређене у укупном износу, односно вредности уговора о јавној набавци, а сходно члану 32. Посебних узанси о грађењу.

Понуђач је, пре подношења понуде, обавезан да изврши увид у објекте/локације Наручиоца на којима ће се изводити радови који су предмет јавне набавке.

**Приликом вршења увида у предметне објекте/локације Наручиоца** (детаљније описано под тачком 17 табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 84/19 - II И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), **препоручује се понуђачима да пажљиво процене врсту и обим потребних радова, имајући у виду фактичко, затечено стање на терену, као и предмере и предрачуне радова, за сваки предметни објекат, који су саставни део конкурсне документације**, а у случају да се том приликом констатују веће неусаглашености, понуђач може поступити сходно члану 63. став 2. ЗЈН и захтевати од наручиоца додатне информације или појашњења, односно указати на евентуално уочене недостатке.

Уговорне цене су фиксне током читавог периода трајања Уговора и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, тј. цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, и последично томе, може такву понуду да одбије.

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

## **2.9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

**Као средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача у поступку јавне набавке**, понуђач мора у својој понуди доставити **оригиналну гаранцију банке за озбиљност понуде, у висини од 5% од вредности понуде без ПДВ-а**. Оригинална гаранција банке за озбиљност понуде траје најмање до истека рока важења понуде, мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

**Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача - добављача (добро извршење посла)**, доставља се банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 5% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а, у року од 10 дана од дана закључења уговора. Оригинална гаранција банке за добро извршење посла треба да обухвати рок трајања извршења посла (тј. трајања уговора) и да траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла (трајања уговора), мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Сходно томе, понуђач у својој понуди мора доставити писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла. Писмо о намерама банке не сме бити ограничено роком трајања (датумом), не сме имати садржину која се односи на политику банке и не сме имати одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

**Као средство обезбеђења за повраћај аванса**, у случају да захтева да се плаћање делимично изврши авансно, изабрани понуђач – добављач мора претходно (по закључењу уговора и пре уплате аванса) доставити наручиоцу банкарску гаранцију у износу укупне вредности уговореног аванса, која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 10 дана дуже од дана истека уговора.



Сходно томе, понуђач у својој понуди мора доставити писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса. Писмо о намерама банке не сме бити ограничено роком трајања (датумом), не сме имати садржину која се односи на политику банке и не сме имати одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Наручилац може одбити понуду понуђача у случају постојања негативне референце, сходно члану 82. ЗЈН.

## **2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд на e-mail: [Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs](mailto:Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs), уз напомену "Додатна објашњења за јавну набавку број 84/19 - II". Особа за контакт: Драгана Јоксимовић.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено.

## **2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **2.12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Код овог критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена без ПДВ-а из Обрасца понуде, међу појединачним понудама.

У случају да два или више понуђача понуде идентичну укупну цену без ПДВ-а, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања (по достављеној профактури или фактури), који у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) не сме бити дужи од 45 дана.

### **2.13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач / подизвођач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

То се врши попуњавањем, потписивањем изјаве – Обрасца изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Обрасца изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.

### **2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **2.15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Сходно члану 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН, захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци

која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (по налогу за пренос) или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или ознака јавне набавке). Детљније упутство дато је на интернет сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Упутство у уплати таксе налази се и на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (<http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/>).

## **2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Рок из претходног става, у ЗЈН предвиђеном случају, може бити продужен одлуком наручиоца, највише до 40 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или због неког другог оправданог разлога, у складу са ЗЈН.

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити достављен изабраном понуђачу у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права).

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Предвиђени датум закључења уговора је током ~~октобра~~ новембра месеца 2019. године.

## **2.17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

### 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 84/19 - II И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

**3.1.** Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације. **Услови за учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи:**

| Р.бр.                  | Услов из члана 75. и 76. ЗЈН:   | Докази из члана 77. ЗЈН:  |
|------------------------|---|---|
| <b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ</b> |   |   |
| 1                      | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  | <p><b>Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда (Решење) Привредног суда.</b><br/> <b>Уколико је понуђач предузетник</b> доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра<br/> <b>Уколико је понуђач физичко лице</b> за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ</p>  |
| 2                      | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | <p><b><u>За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има статус предузетника или физичког лица:</u></b><br/>                     - Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а</p> <p><b><u>За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове доказе не доставља):</u></b><br/>                     - За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:<br/> <b>а) Уверење Основног суда</b>, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)<br/> <b>б) Уверење Вишег суда</b> (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)<br/>                     - За дела организованог криминала:<br/> <b>ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду</b></p> <p><b>Напомена:</b> уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је доставити само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду, за дела организованог криминала)</p> |

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 3                            | <p>Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији</p>  | <p>Потврде надлежног пореског органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Потврда (уверење) Пореске управе</b> Министарства финансија Републике Србије</li> <li>- <b>Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе</b> о измереним обавезама по основу локалних јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних прихода на више различитих општина и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од тих општина и/или градова</li> </ul> <p><b>Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица</b></p>   |
| <p><b>ДОДАТНИ УСЛОВИ</b></p> |  |   |
| 4                            | <p>Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>да у року од најмање две године</b> пре дана објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку <b>није имао евидентирану блокаду – неликвидност</b></li> <li>- <b>да у претходне 3 године (2016., 2017. и 2018.) није пословао са губитком</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Биланси стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора</b> или извод из тог биланса стања, односно исказа о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, <b>за претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.). Достављени биланси морају бити у форми потврде о регистрацији од надлежне институције (АПР). Уместо биланса стања и успеха за претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.), понуђач може доставити БОН ЈН образац</b> који садржи сажете билансе стања и успеха за те три године (при том треба водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од три године, тако да поред тога треба доставити и <b>мишљење овлашћеног ревизора за две остале године</b>).</li> <li>Уколико понуђач у некој од претходне три године није био обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у категорију микро или малих предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора. У противном, понуђач је обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора за сваку од претходне три године (с тим што, уколико није завршио поступак ревизије за 2018. годину, пре истека законског рока, није обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора за ту годину).</li> <li>Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема обавезу сачињавања годишњих финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о испуњености неопходног финансијског капацитета може доставити биланс прихода и расхода или извод са рачуна (у том случају, уместо позиције АОП 202 из БС, посматраће се одговарајућа позиција из документа који се доставља уместо БС).</li> <li>Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова.</li> <li>Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези</li> <li>- <b>Потврда Народне банке Србије</b> да понуђач у претходне две године (најмање) пре дана објављивања позива за ову јавну набавку <b>није имао евидентирану блокаду – неликвидност</b>.</li> <li>Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједнички (довољно је да само један члан групе понуђача није имао евидентирану блокаду – неликвидност у наведеном року). Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези</li> </ul> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 5 | <p>Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, и то да је у периоду од претходне две године, од датума објављивања позива за ову јавну набавку, или у краћем периоду изводи радове на основу једног уговора за једног наручиоца или инвеститора, на најмање 35 различитих објеката, укупне вредности од најмање 130.000.000,00 дин. без ПДВ-а</p>  | <p><b>Пословни капацитет - референтна листа (Образац 1), са потврдама референтних наручилаца (Об. ОП 1).</b> Потврде референтних наручилаца морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је саставни део (образац ОП 1), осим уколико референтни наручилац потврде ове врсте издаје на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен факсом или електронски. Поред тога, понуђач је обавезан да као доказ достави и фотокопију уговора по којем су предметни радови извођени.</p> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 1 – Пословни капацитет - референтна листа се фотокопира и сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању услова, га одвојено попуњава, потписује и доставља, уз фотокопију уговора по којем с радови извођени, у склопу заједничке понуде). Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези.</p>  |
| 6 | <p>Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то са најмање 100 запослених или по другом основу радно ангажованих радника, међу којима и лица следеће струке (најмање): 10 молера; 5 фасадера; 5 зидара, 5 тесара; 5 гипсара, 10 електричара; 5 водоинсталатера; 5 керамичара; 5 столара; 5 лимара; 5 изолатера; 5 бравара; 20 помоћних радника; 2 грађевинска техничара, 2 руковаоца грађевинским машинама; 5 возача; 1 лице за безб. и здравље на раду</p> <p><b>Поред тога, понуђач мора имати и запослена или радно ангажована лица са високом стручном спремом и лиценцама, и то:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- најмање два дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 450</li> <li>- најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 453</li> <li>- најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400</li> <li>- најмање једног дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411</li> <li>- најмање једног дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 414</li> </ul> | <p><b>Кадровски капацитет (Образац 2) – списак свих запослених и радно ангажованих радника, са доказима:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>фотокопије уговора</b> за сваког радника наведеног у списку (Образац 2) из кога се види да су радници запослени или ангажовани код понуђача;</li> <li>- <b>изјава под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу</b> (у слободној форми), којом понуђач доказује да наведена лица поседују потребна знања и вештине у обављању одређених послова (захтеваних конкурсном документацијом – молер, фасадер, зидар, итд.)</li> <li>- <b>фотокопије лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије о важности лиценце у тренутку отварања понуда</b></li> <li>- <b>фотокопије уверења о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад и руковање грађевинским машинама</b></li> <li>- <b>фотокопије важећих лекарских уверења за рад на висини</b></li> <li>- <b>фотокопије уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду</b></li> </ul> <p><b>Уместо Обрасца 2, понуђач може доставити и свој списак радника</b> (на свом меморандуму), потписан, који садржи све податке о радницима као и Образац 2.</p> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова, а уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати остале услове у погледу испуњености кадровског капацитета, док подизвођачи то нису у обавези.</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>- најмање једног дипломираног инжењера машинства <b>са лиценцом 430</b></p> <p>- најмање једног дипломираног инжењера грађевине <b>са лиценцом 310 или 311</b></p> <p>- најмање једног дипломираног инжењера грађевине <b>са лиценцом 381</b></p> <p><b>Напомена I:</b> Наведене лиценце могу поседовати исте или различите особе, тј. понуђач може навести једно запослено / ангажовано лице које истовремено поседује више наведених лиценци и наручилац ће сматрати да је испуњен услов да понуђач има запослена / ангажована лица са тим лиценцама.</p> <p>Понуђач мора имати и <b>најмање 20 радника са важећим лекарским уверењем за рад на висини</b></p>  | <p>Докази о испуњености кадровског капацитета морају се доставити за све чланове групе понуђача, уколико учествују у испуњавању услова.</p> <p>Образац 2 – Кадровски капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова га одвојено попуњава, потписује и доставља у склопу заједничке понуде.</p>   |
| 7 | <p>Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом (као власник, закупца или корисник по другом основу, и то са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пословни и магацински простор, најмање укупне површине 1.000 m<sup>2</sup></li> <li>- цеваста скела, најмање површине 1.000 m<sup>2</sup></li> <li>- доставно возило, најмање 3 ком.</li> <li>- возило – путар, са кабином за превоз радника и теретним делом, носивости 1 тона или више, најмање 5 ком</li> <li>- камион минималне носивости 5 тона, најмање 1 ком.</li> <li>- камион максималне носивости 3 тоне, најмање 1 ком.</li> <li>- камион са хидрауличном дизалицом / истоварном руком, носивости преко 10 тона, са важећим атестом, 1 ком.</li> <li>- ровокопач, најмање 1 ком.</li> <li>- пикамер, најмање 1 ком.</li> <li>- резач за асфалт/бетон, најмање 1 ком.</li> <li>- вибрационе бушилице, најмање 2 ком.</li> <li>- мешалице за бетон, најмање 2 ком.</li> </ul> | <p><b>Образац Технички капацитет (Образац 3)</b>, са доказима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>за пословни и магацински простор:</b> фотокопију власничког листа, извода из земљишних књига, купопродајног уговора (уколико је понуђач у својству власника простора) или важећих уговора о закупу или коришћењу (уколико је понуђач у својству закупца или корисника). Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда;</li> <li>- <b>за возила:</b> фотокопије саобраћајних дозвола (или читача саобраћајних дозвола) и фотокопију уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) уговора о закупу, коришћењу возила или пословно – техничкој сарадњи. Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда</li> <li>- <b>поседовање пословног и магацинског простора, опреме и машина, и осталих средстава</b> понуђач може доказати достављањем фотокопије књиговодствене картице основних средстава, пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године, или касније (<b>са јасно назначеним позицијама на којима се налази предметна опрема и машине – маркером, оловком или на неки други начин</b>), фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу или лизингу, фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена или слично.</li> </ul> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 3 – Технички капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању услова, га одвојено попуњава, потписује и доставља у склопу заједничке понуде).</p> <p>Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 8  | Понуђач је у обавези да има, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду Акт о процени ризика.   | Као доказ, понуђач прилаже <b>фотокопију Акта о процени ризика</b> који је потписан на свим предвиђеним местима, у складу са важећим законским одредбама.<br>Уколико понуду поднесе група понуђача, довољно је да само један члан групе понуђача има усвојен Акт о процени ризика и да достави фотокопију истог.<br>Уколико наступа са подизвођачем/има, и за њих се доставља фотокопија Акта о процени ризика  |
| 9  | Да понуђач има уведен стандард ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001, као и стандард ISO 22301 за област која је предмет јавне набавке, тј за област грађевинско – занатских радова   | Као доказ, понуђач доставља фотокопије важећих захтеваних сертификата, издатих од домаћег или иностраног акредитованог сертификационог тела, који гласе на понуђача (или се односе и на понуђача, у случају да је понуђач зависно предузеће матичног предузећа на које сертификат гласи) и који су издати за област која је предмет јавне набавке.<br>Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда.<br>Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.<br>Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједно (кумулативно). Ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези |
| 10   | Да понуђач поседује:<br>- полису осигурања запослених од последица несрећног случаја – незгоде;<br>- полису осигурања од опште одговорности из делатности у минималном износу од 1.000.000,00 динара   | Фотокопије тражених полиса осигурања, важећих на дан отварања понуда.<br>Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједно (кумулативно).<br>Ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези  |
| <b>ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ</b> |  |   |
| 11   | Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4)<br>- понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за сваку позицију у оквиру Техничке спецификације предмета јавне набавке, и укупне цене за исказане количине, тј. обим радова, и да тако добијени збир свих укупних понуђених цена а сваку врсту радова, унесе у Образац понуде, као укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом)<br>- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују сви чланови групе понуђача или га потписује понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију  |   |
| 12   | Образац понуде (Образац 5)<br>- понуђач у образац понуде уноси збирну цену из Техничке спецификације предмета јавне набавке и наводи укупну понуђену цену (збирна цена), без и са ПДВ-ом<br>- понуђач је обавезан да попуни све тражене податке, и да потпише образац на крају. Понуђач је обавезан да унесе и све захтеване податке (на бланко линијама), на крају Обрасца понуде<br>- у случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују или га потписује понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију |   |



|    |  |
|----|--|
| 13 | <p>Образац структуре цене (Образац 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понуђач је обавезан да попуни податке, да потпише образац на крају. Поред понуђене цене радова, понуђач уноси процентуално исказане податке (у %), о учешћу наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ-а</li> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују сви чланови групе понуђача или га потписује понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију</li> </ul>  |
| 14 | <p>Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде</li> </ul>   |
| 15 | <p>Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Образац изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8а и 8б)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде</li> </ul>   |
| 16 | <p>Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде</li> <li>- у случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом</li> </ul>   |
| 17 | <p><b>Записник о извршеном увиду у објекте/локације наручиоца</b> (за сваки објекат, попунити посебан записник), који су наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, на којим ће се изводити предметни радови, попуњен и потписан од стране овлашћеног представника понуђача и овлашћеног лица Наручиоца (<b>Образац 10</b>). Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у све објекте/локације Наручиоца, који су наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, и на којим ће се изводити предметни радови <b><u>уз обавезну претходну најаву представнику надлежне организационе јединице (филијале, РСЗ или дирекције) Наручиоца на телефон или путем електронске поште, минимум два дана раније.</u></b></p> <p>Контакт телефони свих надлежних филијала, РСЗ и дирекције Наручиоца, са адресама свих организационих јединица, могу се наћи на интернет сајту Наручиоца, линк: <a href="http://www.nsz.gov.rs/live/mreza/direkcija">http://www.nsz.gov.rs/live/mreza/direkcija</a></p> <p>За најављивање обиласка локације извођења радова и потписивање Записника, за организационе јединице Наручиоца које су под надлежношћу филијала (службе и испоставе), обратити се надлежној филијали Наручиоца (на наведеном линку може се пронаћи списак филијала Наручиоца са припадајућим организационим јединицама (службе и испоставе).</p> <p>Обиласци објеката наручиоца се могу извршити од трећег дана од дана објављивања позива за достављање понуда, и то по следећем распореду:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. и 2. дан – објекти/локације под редним бројем 1, 2, 7, 9 и 10 из Обрасца понуде</li> <li>3. и 4. дан – објекти/локације под редним бројем 11, 12, 13, 14 и 15 из Обрасца понуде</li> <li>5. и 6. дан – објекти/локације под редним бројем 3, 4, 5, 16, 17 и 18 из Обрасца понуде</li> <li>7. и 8. дан – објекти/локације под редним бројем 6, 19, 20 и 21 из Обрасца понуде</li> <li>9. дан – објекти/локације под редним бројем 8 и 24 из Обрасца понуде</li> <li>10. дан – објекти/локације под редним бројем 22, 23 и 25 из Обрасца понуде</li> <li>11. дан – објекти/локације под редним бројем 26, 56 и 27 из Обрасца понуде</li> <li>12. дан – објекти/локације под редним бројем 28, 31 и 32 из Обрасца понуде</li> </ol> |

|    |   |
|----|---|
|    | <p>13. и 14. дан – објекти/локације под редним бројем 29, 30, 57, 58, 52, 53, 57 и 59 из Обрасца понуде<br/>15. и 16. дан – објекти/локације под редним бројем 33, 34, 35 и 44 из Обрасца понуде<br/>17. дан – објекти/локације под редним бројем 36, 37, 38 и 39 из Обрасца понуде<br/>18. дан – објекти/локације под редним бројем 40, 41, 42 и 43 из Обрасца понуде<br/>19. дан – објекти/локације под редним бројем 45, 46 и 47 из Обрасца понуде<br/>20. и 21. дан – објекти/локације под редним бројем 48, 49, 50, 51 и 55 из Обрасца понуде<br/>22. дан – објекти/локације под редним бројем 60, 61 и 62 из Обрасца понуде<br/>23. и 24. дан – објекти/локације под редним бројем 63, 64, 65, 66 и 67 из Обрасца понуде</p> <p>Обиласци објеката наручиоца који су увршћени у конкурсну документацију кроз измене и допуне исте, могу се вршити од четвртог дана од дана објављивања измењене и допуњене конкурсне документације, и то по следећем распореду:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. дан – објекти/локације под редним бројем 5а и 5б из Обрасца понуде</li><li>2. дан – објекти/локације под редним бројем 32а, 32б и 39а из Обрасца понуде</li><li>3. и 4. дан – објекти/локације под редним бројем 44 и 68 из Обрасца понуде</li><li>5. и 6. дан – објекти/локације под редним бројем 30а, 52а и 59а из Обрасца понуде</li><li>7. дан – објекат/локација под редним бројем 47а из Обрасца понуде</li></ol> <p>Напомена: обилазак објеката/локација наручиоца може се вршити искључиво радним данима (од понедељка до петка), у периоду од 07:30 – 16:00 часова.</p> <p>О извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени представник понуђача и овлашћено лице Наручиоца (Образац 10).</p> <p>У случају подношења заједничке понуде, члан групе понуђача који је извршио увид, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњене и потписане Записнике о извршеном увиду у објекте/локације наручиоца. У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач мора самостално обићи све наведене објекте/локације наручиоца и доставити попуњене и потписане Записнике.</p> <p>Приликом вршења увида у предметне објекте/локације, препоручује се понуђачима да пажљиво процене врсту и обим потребних радова, имајући у виду фактичко, затечено стање на терену, као и предмере и предрачуне радова, за сваки предметни објекат, који су саставни део конкурсне документације, а у случају да се том приликом констатују веће неусаглашености, понуђач може поступити сходно члану 63. став 2. ЗЈН и захтевати од наручиоца додатне информације или појашњења, односно указати на евентуално уочене недостатке.</p> |
| 18 | <p><b>Изјава понуђача</b> којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекат/локацију Наручиоца, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке (<b>Образац 11</b>).</p> <p>У случају подношења заједничке понуде, члан групе понуђача који је вршио обилазак објекта/локације, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњену и потписану Изјаву понуђача (Образац 11).</p> <p>У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач самостално доставља попуњену и потписану Изјаву понуђача (Образац 11)</p>   |
| 19 | <p><b>Модел уговора</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава Понуђач") и потпише на крају, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора</li><li>- у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују на крају, или то врши понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију</li></ul>   |

|    |  |
|----|--|
| 20 | <p>Оригинална банкарска гаранција за озбиљност понуде, у висини од 5% од вредности понуде без ПДВ-а. У случају подношења заједничке понуде, банкарску гаранцију подноси члан групе понуђача за кога је ова обавеза предвиђена конзорцијоним уговором.</p> <p>Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, на износ од 5% од укупне уговорне вредности (тј. вредности понуде) без ПДВ-а.</p> <p>Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса, у износу укупне вредности уговореног аванса.</p> <p>У случају подношења заједничке понуде, писма о намерама банке подноси члан групе понуђача за кога је конзорцијоним уговором предвиђена обавеза давања банкарске гаранције за добро извршење посла, односно банкарске гаранције за повраћај аванса</p> |
| 21 | <p>У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације</p>  |

**Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2 и 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом у складу са одредбама исте и ЗЈН.

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

**Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. ЗЈН није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 3 из горње табеле), тј. да доставља доказе о испуњености истих.**

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

### **3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН**

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. **услове који су у горњој табели наведени под тачкама 1 до 3**, и да достави доказе о испуњености истих, док додатне услове испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се докази о испуњености услова које испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е испуњавају заједнички.

Што се тиче образаца из одељка "ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ", **Техничка спецификације предмета јавне набавке, Образац понуде, Образац структуре цене и модел уговора се достављају у једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе понуђача ЗАЈЕДНО (или понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију), док остале обрасце и изјаве, сваки члан групе понуђача ОДВОЈЕНО потписује и доставља у оквиру заједничке понуде. Обрасци пословног, кадровског и техничког капацитета, као и Записници о извршеном увиду у објекат/локацију наручиоца (Образац 10) и Изјава понуђача (Образац 11), не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који одређени услов испуњавају заједнички (кумулативно) - сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова, ОДВОЈЕНО фотокопира или штампа, попуњава, потписује и доставља наведене обрасце у оквиру заједничке понуде.**

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси **КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА** (упакована у један регистратор, коверат или слично).

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације.

### **3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН**

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова који су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 3.

Такође, за сваког подизвођача морају бити достављени докази о поседовању Акта о процени ризика.

Остале додатне услове, понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача), док подизвођачи то нису у обавези.

### **3.4. Предност за домаће понуђаче**

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. овог члана.

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Образац 1

**РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

| Ред. бр. | Назив референтног клијента / наручиоца | Врста изведених радова | Број и датум уговора или фактура на основу којих су радови изведени | Период у коме су радови изведени (од ког до ког датума) | Површине изведених радова (у м <sup>2</sup> )* | Вредност изведених радова (дин. без ПДВ-а) |
|----------|--|------------------------|---|---|--|--|
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |
|          |  |                        |   |   |  |  |

|  |  |  |  |  |                |  |
|--|--|--|--|--|----------------|--|
|  |  |  |  |  |                |  |
|  |  |  |  |  |                |  |
|  |  |  |  |  |                |  |
|  |  |  |  |  |                |  |
|  |  |  |  |  | <b>УКУПНО:</b> |  |

**Напомена:** Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из тачке 5 табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 84/19 - II И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведена и минимална укупна вредност изведених радова и површина на којима су радови изведени, у периоду од претходних осам година, од датума објављивања позива за ову јавну набавку, или у краћем периоду, коју захтева наручилац.

За сваку референцу наведену у Обрасцу 1 Референтна листа – Пословни капацитет, доставити попуњен и од стране референтног наручиоца попуњен Образац ОП 1 (на следећој страни) или потврду референтног наручиоца која по садржини одговора садржини Обрасца ОП 1.

У случају потребе, образац копирати.

\* Уколико су радови изведени на делу објекта, навести површину тог дела објекта, а не површину читавог објекта.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

---

---

Образац ОП 1

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Назив референтног наручиоца: |  |
| Седиште:                     |  |
| Улица и број:                |  |
| Матични број:                |  |
| ПИБ:                         |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

**ПОТВРДУ**

којом потврђујемо да је Додављач \_\_\_\_\_ (назив Додављача),  
из \_\_\_\_\_ (седиште Додављача), у периоду од \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ .  
\_\_\_\_\_ . године до \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . године, за нас извео грађевинске и  
грађевинско занатске радове на следећим објектима, односно деловима објеката:

1. \_\_\_\_\_ површине од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, вредност  
радова \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а;

2. \_\_\_\_\_ површине од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, вредност  
радова \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а;

3. \_\_\_\_\_ површине од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, вредност  
радова \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а;

4. \_\_\_\_\_ површине од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, вредност  
радова \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а;

што површински износи укупно \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, а вредносно \_\_\_\_\_  
дин. без ПДВ-а, а на основу уговора (или фактура) бр. \_\_\_\_\_,  
од \_\_\_\_\_ (број и датум уговора или фактура).

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_ (назив Додављача),  
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на капиталном (инвестиционом) и  
текућем одржавању зграда и објеката, за потребе Националне службе за запошљавање, број  
84/19 - II, и у друге сврхе се не може користити.

Место: \_\_\_\_\_

Наручилац – Купац

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе.**



**Образац 2**

**КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

Списак и квалификациона структура запослених или ангажованих радника

| Редни број | Име и презиме радника | Радно место у систематизацији или по уговору | Стручна спрема | Датим запослења или радног ангажовања код понуђача |
|------------|-----------------------|--|----------------|--|
| 1          |                       |  |                |  |
| 2          |                       |  |                |  |
| 3          |                       |  |                |  |
| 4          |                       |  |                |  |
| 5          |                       |  |                |  |
| 6          |                       |  |                |  |
| 7          |                       |  |                |  |
| 8          |                       |  |                |  |
| 9          |                       |  |                |  |
| 10         |                       |  |                |  |
| 11         |                       |  |                |  |
| 12         |                       |  |                |  |
| 13         |                       |  |                |  |
| 14         |                       |  |                |  |
| 15         |                       |  |                |  |
| 16         |                       |  |                |  |
| 17         |                       |  |                |  |
| 18         |                       |  |                |  |
| 19         |                       |  |                |  |
| 20         |                       |  |                |  |
| 21         |                       |  |                |  |
| 22         |                       |  |                |  |
| 23         |                       |  |                |  |
| 24         |                       |  |                |  |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

| <b>ЛИЦЕНЦИРАНИ РАДНИЦИ (ИНЖЕЊЕРИ)</b> |                              |   |                |   |
|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Редни број</b>                     | <b>Име и презиме радника</b> | <b>Радно место у систематизацији или по уговору</b> | <b>Лиценца</b> | <b>Датим запослења или радног ангажовања код понуђача</b> |
| 1                                     |                              |   |                |   |
| 2                                     |                              |   |                |   |
| 3                                     |                              |   |                |   |
| 4                                     |                              |   |                |   |
| 5                                     |                              |   |                |   |
| 6                                     |                              |   |                |   |
| 7                                     |                              |   |                |   |
| 8                                     |                              |   |                |   |
| 9                                     |                              |   |                |   |
| 10                                    |                              |   |                |   |

**Напомена:** Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком б табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 84/19 - II И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже. У случају потребе, образац фотокопирати.

Уместо Обрасца 2, понуђач може доставити и свој списак радника (на свом меморандуму) потписан, који садржи све податке о радницима као и Образац 2.

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

Спецификација пословног и магацинског простора, возила, основних средстава и средстава за рад, који могу бити коришћени за извршење уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке

| Редни број | Назив | Количина/површина којом понуђач располаже | Врста приложеног доказа (позиција у пописној листи, број уговора, фактуре или сл.) |
|------------|-------|---|--|
| 1          |       |   |  |
| 2          |       |   |  |
| 3          |       |   |  |
| 4          |       |   |  |
| 5          |       |   |  |
| 6          |       |   |  |
| 7          |       |   |  |
| 8          |       |   |  |
| 9          |       |   |  |
| 10         |       |   |  |
| 11         |       |   |  |
| 12         |       |   |  |
| 13         |       |   |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

**Напомена:** Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 7 табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 84/19 - II И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру које је наведен и минимални технички капацитет којим понуђач мора да располаже.

У случају потребе, образац фотокопирати.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Образац 4

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Опште напомене (односе се на све предмере и предрачунае):**

- Увид у расположиву пројектно техничку документацију, може се извршити приликом обиласка објекта/локације, на којем је планирано извођење радова који су предмет јавне набавке;
- Уколико је у предмеру и предрачуну наведен назив произвођача опреме, материјала, резервних делова и сл., подразумева се, сходно члану 72., став 4. ЗЈН, да је исти праћен речима "или одговарајуће", тј. да се приликом извођења радова могу користити опрема, материјал, резервни делови и сл. одговарајућих карактеристика као и они произвођача који су наведени у предмеру и предрачуну

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови (унутрашњи радови) на поправкама, адаптацији и санацији, ВиК радови и електро радови на објекту **Филијале Београд, Гундулићев венац бр. 23-25**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

**АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - УНУТРАШЊИ РАДОВИ**

**ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

| <b>I РУШЕЊЕ, ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ СА ОДВОЗОМ</b> |  |           |                 |                  |               |
|--|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                                      | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1  | Просецање делова постојећег ригипс плафона за постављање новог растера (водити рачуна о постојећој подконструкцији и сноповима електро каблова), скидање свог шута који се налази испод њега, са утоваром у возило и одвозом на депонију, удаљености до 25км.<br><b>Обрачун по м².</b> | м²        | 27,52           |                  |               |
| 1.2  | Демонтажа ПВЦ насветле-лантерне која се налази на делу равног крова димензија 1,8/1,8/0,4м (до 3м2) са утоваром у возило и одвозом на депонију, удаљености до 25км.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 2,00            |                  |               |
| 1.3  | Демонтажа постојеће плафонске-расер климе димензија 60/60цм, преглед и чишћење, и поновна монтажа у делу новог растера, са свим потребним штеловањем цевног система. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 11,00           |                  |               |
| 1.4  | Демонтажа постојећег осветљења уградне-флуо плафоњерке у растеру димензија 60/60цм, са утоваром у возило и одвозом на депонију, удаљености до 25км .<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком       | 48,00           |                  |               |
| 1.5  | Демонтажа постојећих декоративних пвц плафонских украса постављених у растеру димензија 60/60цм, са утоваром у возило и одвозом на депонију, удаљености до 25км. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 505,00          |                  |               |
| 1.6  | Демонтажа постојећих старог осветљења-флуо цеви л=150цм и носача , са утоваром у возило и одвозом на депонију, удаљености до 25км. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 350,00          |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                              |   |           |                 |                   |               |
|------------------------------|---|-----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1.7                          | Демонтажа постојећег плафонског растера од челичних кутијастих профила ( водити рачуна о сигурности опште-целе конструкције ), са утоваром у возило и одвозом на депонију, удаљености до 25км. <b>Обрачун по м².</b>  | м²        | 8,00            |                   |               |
| 1.8                          | Демонтажа и поновна монтажа камера и јављача пожара. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком       | 8,00            |                   |               |
| <b>I</b>                     | <b>УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА, ДЕМОНТАЖЕ И УКЛАЊАЊА СА ОДВОЗОМ</b>  |           |                 | <b>TOTAL I:</b>   |               |
| <b>II ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>    |   |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                          | Крпљење шлицева унутрашњих зидова продужним цементним малтером (1:3:9) у два слоја, након скидања неких елемената, који доводе до оштећења конструкције. Просек шлица 5-7цм. <b>Обрачун по м'.</b>  | м'        | 20,00           |                   |               |
| <b>II</b>                    | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III ГИПСАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                          | Израда спуштеног "Амстронг" плафона од минералних плоча растера 600/600мм дебљине 19мм, са алуминијумском потконструкцијом од ТЛХ везних елемената за попречне носаче ширине 24мм. <b>Обрачун по м².</b> 89.53+96-21.24   | м²        | 164,29          |                   |               |
| 3.2                          | Израда - затварање отвора двострано ригипс плочама д=12,5мм, тако да чини зид д=10цм, са потконструкцијом од поцинкованих профила, бандажирањем спојница, глетобањем и крајњим кречењем. <b>Обрачун по м².</b>  | м²        | 2,40            |                   |               |
| 3.3                          | Израда спуштеног плафона у канцеларији на делу постојећег растера од гипс картонских плоча д=12,5мм са потконструкцијом од поцинкованих профила, са бандажирањем спојница. <b>Обрачун по м².</b>  | м²        | 1,69            |                   |               |
| 3.4                          | Израда кецељице при плафону, "Г" облика развијене ширине 20+15цм, као допуне опшава амстронг плафона, од ватроотпорних гипс картонских плоча д=12,5мм, са потребном потконструкцијом од поцинкованих профила, са бандажирањем спојница, глетобањем и крајњим кречењем. <b>Обрачун по м¹.</b> 126.25+63.7+42.8 | м¹        | 232,75          |                   |               |
| 3.5                          | Обрада отвора око светларника водоотпорним гипс картонских плоча д=12,5мм, са потребном потконструкцијом од поцинкованих профила, са бандажирањем спојница, глетобањем и крајњим кречењем. <b>Обрачун по м¹.</b>  | м¹        | 19,20           |                   |               |
| 3.6                          | Израда скривача каблова при плафону, "Г" облика развијене ширине 15+5цм, у холу ходника-хола од ватроотпорних гипс картонских плоча д=12,5мм, са потребном потконструкцијом од поцинкованих профила, са бандажирањем спојница, глетобањем и крајњим кречењем. <b>Обрачун по м¹.</b> 59.24+74                  | м¹        | 133,24          |                   |               |
| <b>III</b>                   | <b>УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b> |   |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |

|                                       |  |           |                 |                  |               |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| 4.1                                   | Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације на хоклеру светлосне куполе и поставка нове отпаривач траке, и термоизолационе папуче куполе, производима Спамил . Еластична хидроизолациона трака, са полиестетском мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зоном у средини која се користи као део системског решења заптивања, ради заптивања вертикалних и хоризонталних фуга и изолационо радних фуга у угловима, око цеви, итд.<br><b>Обрачун по м².</b>  | м²        | 14,40           |                  |               |
| <b>IV</b>                             | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL IV:</b> |               |
| <b>ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>                |  |           |                 |                  |               |
| <b>V БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>             |  |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                           | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                                   | Набавка и уградња светлосне куполе од елоксираног алуминијуских профила силвер боје, од побољшаних вишекорних профила са термопрекидом за израду кровних купола. Максимална дозвољена проводљивост АЛ профила је 2.3 W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено криптоном. Оков – сертификован, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде $R_{w,P} = 45$ dB. Отварање око хоризонталне осе, помоћу електромотора на даљинско покретање. Све мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по комаду.</b><br>димензија: 180/180 | ком       | 2,00            |                  |               |
| <b>V</b>                              | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL V:</b>  |               |
| <b>VI МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                           | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1                                   | Кречење плафона и зидова у једну руку дисперзијом, са свим потребним предрадњама, као што су: прегледање зидова, стругање старе боје, штуковање, бандажирање пукотина, попуњавање рупа 10%, попуњавање спојева акрилним силиконом. <b>Обрачун по м².</b><br>640.83+452.4   | м²        | 1.093,27        |                  |               |
| <b>VI</b>                             | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL VI:</b> |               |
| <b>VII МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ</b>         |  |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                           | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 7.1                                   | Израда и уградња преградних панела ознаке ПП од којих са комбинацијом друих панела формирају се боксови (све према шеми) боксови, који се састоји од алуминијумског оквира и испуне од компакт плоча $d=1$ цм, које се постављају са обе стране и акустичне изолације од Акустик флата $d=3$ цм. <b>Обрачун по м².</b>   | м²        | 39,44           |                  |               |



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                                  |   |                |                 |                    |               |
|----------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 7.2                              | Израда и уградња преградних панела ознаке ПМ од којих са комбинацијом друих панела формирају се боксови (све према шеми) боксови, који је на доњем делу нетранспарентан, и састоји од алуминијумског оквира и испуне од компакт плоча д=1цм, које се постављају са обе стране и акустичне изолације од Акустик флата д=3цм, а у горњем делу је транспарентан и урађен је од сигурносног стакла д=4+Ф+4. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 52,56           |                    |               |
| 7.3                              | Израда и уградња преградних панела ознаке ПС постављених са предње стране до комуникације, којих са комбинацијом друих панела формирају боксове (све према шеми), који су транспарентни и урашени од алуминијумског оквира који се састоји од вертикалних носача и хоризонталних растерно-укрутних пречки, са испуном од сигурносног стакла д=4+Ф+4. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 78,30           |                    |               |
| 7.4                              | Израда и уградња конструкције за боксове која се састоји од алуминијумских вертикалних и хоризонталних профила, димензија 50/50мм и 100/50мм. <b>Обрачун по м1.</b>   | м'             | 77,40           |                    |               |
| <b>VII</b>                       | <b>УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VII:</b>  |               |
| <b>VIII</b>                      | <b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                      | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1                              | Набавка и уградња растер лед осветљења димензија панела 600/600мм, беле боје светлости, са одговарајућим бројем Луха, а везано за намену простора, на постојећу мрежу инсталација, са клемирњем-постављање клема где је то потребно. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком            | 53,00           |                    |               |
| 8.2                              | Набавка и уградња лед траке у скривачима при плафону, са потребним адаптерима, са израдом инсталације за прикључење на постојећу мрежну инсталацију. <b>Обрачун по м1.</b>  | м'             | 133,24          |                    |               |
| 8.3                              | Прикупљање и изолација-мобилизација постојећих електрокаблова. <b>Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.</b>   | ком            | 700,00          |                    |               |
| 8.4                              | Настављање постојеће кабловске мреже за јаку струју у делу приземља каблом Н2ХХ3*2,5мм, за утичнице радних места. <b>Обрачун по м1.</b>   | м'             | 235,00          |                    |               |
| 8.5                              | Настављање постојеће кабловске мреже за слабу струју у делу приземља УТП каблом са поставком у црево. <b>Обрачун по м1.</b>   | м'             | 235,00          |                    |               |
| 8.6                              | Набавка и фина монтажа растер утичница, који се састоје од 6 елемената. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 14,00           |                    |               |
| <b>VIII</b>                      | <b>УКУПНО РАДОВА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА</b>  |                |                 | <b>TOTAL VIII:</b> |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>     |   |                |                 |                    |               |
| <b>ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>  |   |                |                 |                    |               |
| I                                | ПРИПРЕМНО РАДОВИ  |                |                 | TOTAL I:           |               |
| II                               | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА  |                |                 | TOTAL II:          |               |
| III                              | ЗИДАРСКИ РАДОВИ   |                |                 | TOTAL III:         |               |
| IV                               | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL IV:          |               |
| <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                    |               |

| <b>ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>                      |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| V   | БРАВАРСКИ РАДОВИ            | ТОТАЛ V:                                    |
| VI  | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ | ТОТАЛ VI:                                   |
| VII   | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         | ТОТАЛ VII:                                  |
| <b>УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>               |                             |   |
| <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b> |                             |   |
| VIII  | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ         | ТОТАЛ VIII:                                 |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД</b>                     |                             | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |
|   |                             | <b>ПДВ (20%):</b>                           |
|   |                             | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |
| <b>Датум:</b>                               | <b>Печат:</b>               | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |
| _____                                       |                             | _____                                       |

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови за санацију фасаде целог објекта (обијање оштећеног малтера, глетовање и бојење фасаде), замену олучних хоризонтала и вертикала, замену кровног покривача са опшивкама, претрес дела кровног покривача, замену кровног покривача (тегола) и подконструкције, репарацију улазне капије, бетонирање дворишног дела објекта и замену прозора. на објекту

Дирекције НСЗ, ул. Краља Милутина бр.8, Београд

**Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд**

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| I ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   |  |      |        |          |        |
|------------------------|--|------|--------|----------|--------|
| р.б.                   | ОПИС   | јм   | кол.   | Јед.цена | УКУПНО |
| 1.1                    | <b>Обијање бетонског платоа</b> са скидањем свих слојева. Шут прикупити, утоварити и однети на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>   | м2   | 72,30  |          |        |
| 1.2                    | <b>Обијање постојећег вештачког камена</b> на уличној фасади. Вештачки камен се обија до завршног венца на фасади, што чини једну целину. Вештачки камен обити до опеке. Спојнице очистити кламфама до дубине д=2 цм. Опеку очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, утоварити и однети на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b> | м2   | 99,08  |          |        |
| 1.3                    | <b>Обијање малтера са дворишне фасаде</b> до опеке. Спојнице очистити кламфама до дубине д=2цм. Опеку очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, утоварити и однети на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>   | м2   | 183,18 |          |        |
| 1.4                    | Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и балконских врата, као и постојећих кровних прозора и њихово одлагање на место које одреди Инвеститор. <b>Обрачун по ком.</b>  |      |        |          |        |
| <b>Улична фасада</b>   |  |      |        |          |        |
| прозори                |  |      |        |          |        |
|                        | 110x104 цм   | КОМ. | 4      |          |        |
| <b>дворишна фасада</b> |  |      |        |          |        |
| прозори                |  |      |        |          |        |
|                        | 60x75 цм   | КОМ. | 1      |          |        |
|                        | 80x150 цм  | КОМ. | 2      |          |        |
|                        | 70x175 цм  | КОМ. | 2      |          |        |
|                        | 80x175 цм  | КОМ. | 5      |          |        |
|                        | 110x175 цм   | КОМ. | 2      |          |        |
|                        | 130x175 цм   | КОМ. | 2      |          |        |
|                        | 140x175 цм   | КОМ. | 1      |          |        |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                            |   |           |             |                 |               |
|----------------------------|---|-----------|-------------|-----------------|---------------|
|                            | 170x175 цм  | КОМ.      | 5           |                 |               |
|                            | 220x175 цм  | КОМ.      | 2           |                 |               |
| <b>КРОВНИ ПРОЗОРИ</b>      |   |           |             |                 |               |
|                            | 60x80 цм  | КОМ.      | 1           |                 |               |
|                            | 70x80 цм  | КОМ.      | 8           |                 |               |
|                            | 80x110 цм   | КОМ.      | 2           |                 |               |
| 1.5                        | Пажљива демонтажа <b>постојећих улазних двокрилних</b> застакљених врата на ајнфору. Димензије врата су 217x227 цм. <b>Обрачун по комаду врата.</b>   | КОМ.      | 1           |                 |               |
| 1.6                        | Демонтажа постојећих <b>олучних вертикала.</b> Обрачун по м1.   | м1        | 40,00       |                 |               |
| 1.7                        | Демонтажа постојећих <b>лежећих олука.</b> Обрачун по м1.   | м1        | 132,58      |                 |               |
| 1.8                        | Демонтажа постојећих <b>солбанка прозора.</b> Обрачун по м1.  | м1        | 60,20       |                 |               |
| 1.9                        | Демонтажа <b>опшивке димњака.</b> Обрачун по м1.  | м1        | 8,00        |                 |               |
| 1.10                       | Пажљива <b>демонтажа улазних дрвених двокрилних врата</b> у објекат ради скидања старе фарбе и поновног бојења. Димензије врата 190x300 цм. <b>Обрачун по м2 обојене површине.</b>  | М2        | 5,70        |                 |               |
| <b>I</b>                   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b>  |           |             |                 |               |
| <b>II ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |           |             |                 |               |
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>кол.</b> | <b>Јед.цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                        | Малтерисање зидова дворишне фасаде продужним малтером 1:2:6. Пре малтерисања површине наквасити водом и испрскати цементним млеком, нанети слој малтера справљен са просејаним шљунком, „јединицом“. На просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа. <b>Обрачун по м2.</b> | м2        | 115,08      |                 |               |
| 2.2                        | Набавка материјала и израда шпалетни око избијених прозора и врата. <b>Обрачун по м1.</b>   | м1        | 207,10      |                 |               |
| <b>II</b>                  | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>  |           |             |                 |               |
| <b>III БЕТОНСКИ РАДОВИ</b> |   |           |             |                 |               |
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>кол.</b> | <b>Јед.цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                        | Набавка материјала и бетонирање платоа бетоном МБ 30, дебљина плоче д=12 цм, с доље стране армирано арматурном мрежом Q 188. Пре бетонирања насути и прописно набити тампон шљунка дебљине 15 цм уз квашење. У цену позиције улази и тампон и арматура. <b>Обрачун по м2.</b>   | м2        | 72,30       |                 |               |
| <b>III</b>                 | <b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:</b>  |           |             |                 |               |

| IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ                |   |    |        |          |        |
|---|---|----|--------|----------|--------|
| р.б.  | ОПИС  | јм | кол.   | Јед.цена | УКУПНО |
| 4.1   | Стругање постојеће боје са зидова и плафона просторија у поткровљу.Шут прикупити, утоварити и однети на депонију.<br><b>Обрачун по м2.</b>  | м2 | 312,26 |          |        |
| 4.2   | Глетовање зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Све површине глетовати први пут. Фино обрусити па глетовати други пут и обрусити.<br>Обрачун по м2.  | м2 | 312,26 |          |        |
| 4.3   | Бојење зидова и плафона. Предбојити па исправити тонираним дисперзивним глетом. Бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон у свему према избору Инвеститора. Обрачун по м2.   | м2 | 312,26 |          |        |
| 4.4   | Заштита бојених фасадних површина од утицаја влаге и атмосферелија силиконском премазом, Фобогал, „Галеника-Магмасил“. На чисту и суву површину фасаде нанети два безбојна силикатна премаза Фобогала. <b>Обрачун по м2.</b>  | м2 | 596,39 |          |        |
| 4.5   | Бојење металне ограде бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал у црној боји. <b>Обрачун по м2 обојене површине.</b>   | М2 | 21,03  |          |        |
| 4.6   | Бојење старих врата са којих је скинута стара боја. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком. Боја врата истог тона као постојећа. Димензије врата 140x300 цм.<br>Обрачун по м2 обојене површине. | М2 | 5,70   |          |        |
| <b>IV УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b> |   |    |        |          |        |
| V ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ                         |   |    |        |          |        |
| р.б.  | ОПИС  | јм | кол.   | Јед.цена | УКУПНО |
| 5.1   | Стругање старе боје са зидова и плафона ајнфора. Пажљиво очистити старе слојеве боје за поновно бојење. Чишћење извршити механичким и хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не оштети подлога. Обрачун по м2.   | м2 | 27,40  |          |        |
| 5.2   | Санирање зидова и плафона ајнфора. Све површине очистити од наслага. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мрежице.<br>Обрачун по м2.   | м2 | 66,10  |          |        |

|     |  |      |        |  |  |
|-----|--|------|--------|--|--|
| 5.3 | <b>Глетовање зидова и плафона ајнфора</b> спољним глетом. Све површине очистити од наслага. Све површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као и боја за фасаду. Обрачун по м2.  | м2   | 27,40  |  |  |
| 5.4 | <b>Бојење зидова и плафона ајнфора</b> фасадном бојом. Све површине fino очистити. Бојити фасадном бојом први и други пут. Обрачун по м2.  | м2   | 27,40  |  |  |
| 5.5 | <b>Глетовање дворишне фасаде</b> спољним глетом. Све површине очистити од наслага. Импрегнирати подлогу. Све површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као и боја за фасаду. Обрачун по м2.   | м2   | 115,85 |  |  |
| 5.6 | <b>Бојење дворишне фасаде</b> фасадном бојом. Све површине fino очистити. Бојити фасадном бојом први и други пут. Обрачун по м2.   | м2   | 115,85 |  |  |
| 5.7 | Набавка материјала и израда <b>вештачког камена</b> на уличној фасади до завршног венца на фасади као и шенбрана улазних врата. Вештачки камен се ради у свему као што је био, у складу са постојећом претном документацијом. Подлогу очистити, опрати и испрскати цементним млеком размере 1:1, спремњеним са оштрим песком, дебљине слоја 4-5 мм. Водити рачуна да се спојнице не испуне. Преко шприца нанети грунт размере 1:3 дебљине 1.5-3 цм, справљен са „јединицом“. Смесу за вештачки камен справити од цемента, дробљеног агрегата и воде и по потреби fino млене оксидне боје. Пре обраде израдити пробне узорке, што улази у цену. Вештачки камен нанети у слоју 1.5-2 цм. Након 5-7 дана од наношења, када вештачки камен очврсне, урадити завршну површинску обраду. Геометријске форме, материјализација, завршна обрада и колорит у свему према постојећим, правилно а према равним фасадним претходно усвојеном пробном узорку, потврђеном од стране надзорног органа. Посебну пажњу обратити на извлачење хоризонталних и вертикалних fuga, на површинама. <b>Обрачун по м2.</b> | м2   | 99,08  |  |  |
| 5.8 | Извршити <b>рестаурацију декоративних ваза од вештачког камена</b> . Површине очистити од свих наслага ликорезачким алатима. По завршеном чишћењу извршити рестаурацију, односно надградњу оштећених делова и фину обраду површина. Материјал за рестаурацију мора бити истог или одговарајућег састава, гранулације и боје, по узору на постојећи и идентичног начина обраде. Проверити везу са подлогом и по потреби пластику поново анкерovati. Висина вазе до 50 цм. Обрачун по комаду вазе.   | ком. | 4,00   |  |  |

|             |   |           |             |                 |               |
|-------------|---|-----------|-------------|-----------------|---------------|
| 5.9         | Извршити <b>рестаурацију декоративне конзоле испод балкона</b> од вештачког камена. Површине очистити од свих наслага ликорезачким алатима. По завршеном чишћењу извршити рестаурацију, односно надградњу оштећених делова и фину обраду површина. Материјал за рестаурацију мора бити истог или одговарајућег састава, гранулације и боје, по узору на постојећи и идентичног начина обраде. Проверити везу са подлогом и по потреби пластику поново анкеровати. <b>Обрачун по комаду конзоле.</b> | КОМ.      | 1,00        |                 |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:</b>  |           |             |                 |               |
| <b>VI</b>   | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |           |             |                 |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>кол.</b> | <b>јед.цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1         | Израда и постављање <b>улазних двокрилних застакљених врата</b> на ајнфору од пуног дрвета. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по крилу. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и застаклити орнамент рељефним стаклом дебљине 6 мм. Димензије врата су 217x227 цм. <b>Обрачун по комаду врата.</b>   | КОМ.      | 1           |                 |               |
| 6.2         | Израда и постављање <b>застакљених двоструких храстових прозора и балконских врата</b> финално обрађених. Прозоре и балконска врата израдити од првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга. Крила прозора и врата застаклити равним провидним Флот стаклом дебљине 4 мм и заптити одговарајућим китом. Прозоре и балконска врата обрусити фином шмирглом и бојити лазурном бојом три пута са додатком лака. <b>Обрачун по комаду.</b>                    |           |             |                 |               |
|             | <b>улична фасада</b>  |           |             |                 |               |
|             | прозори   |           |             |                 |               |
|             | 100x175 цм  | КОМ.      | 7           |                 |               |
|             | 150x175 цм  | КОМ.      | 1           |                 |               |
|             | балконска врата   |           |             |                 |               |
|             | 150x275 цм  | КОМ.      | 1           |                 |               |
| 6.3         | Набавка и уградња дрвених кровних прозора. Димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по комаду.</b>   |           |             |                 |               |
|             | <b>кровни прозори</b>   |           |             |                 |               |
|             | 60x80 цм  | КОМ.      | 1           |                 |               |
|             | 70x80 цм  | КОМ.      | 8           |                 |               |
|             | 80x110 цм   | КОМ.      | 2           |                 |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:</b>   |           |             |                 |               |

| VII ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА                  |  |      |        |          |        |
|--|--|------|--------|----------|--------|
| р.б.                                       | ОПИС   | јм   | кол.   | јед.цена | УКУПНО |
| 7.1  | Израда и постављање застакљених двокрилних прозора и балконских врата са еслингер ролетном. Прозоре, врата и ролетне израдити од алуминијума са вишекорним системом профила и термопрекидом, по шеми столарије и детаљима. Прозоре и врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Оков и алуминијум у белој боји. Крила прозора и врата застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Вертикална и хоризонтална подела по шеми столарије. <b>Обрачун по комаду.</b> |      |        |          |        |
| <b>дворишна фасада</b>                     |  |      |        |          |        |
| прозори                                    |  |      |        |          |        |
|  | 60x75 цм   | КОМ. | 1      |          |        |
|  | 80x150 цм  | КОМ. | 2      |          |        |
|  | 70x175 цм  | КОМ. | 2      |          |        |
|  | 80x175 цм  | КОМ. | 5      |          |        |
|  | 110x175 цм   | КОМ. | 2      |          |        |
|  | 130x175 цм   | КОМ. | 2      |          |        |
|  | 140x175 цм   | КОМ. | 1      |          |        |
|  | 170x175 цм   | КОМ. | 5      |          |        |
|  | 220x175 цм   | КОМ. | 2      |          |        |
|  | 240x250 цм   | КОМ. | 1      |          |        |
| <b>VII УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:</b>   |  |      |        |          |        |
| VIII КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ                |  |      |        |          |        |
| р.б.                                       | ОПИС   | јм   | кол.   | јед.цена | УКУПНО |
| 8.1  | Постављање теголе на месту постојеће, тј. где је нагиб крова приближно 80 степени. Теголу поставити по упутству призвођача. Полагање теголе обавља се након завршених свих лимарских радова док детаљи морају бити апсолутно усклађени са захтевима кровног покривача. Постављање теголе није препоручљиво када је температура испод -5 степени С, када су кише и ветрови. <b>Обрачун по м2 постављене површине.</b>   | м2   | 90     |          |        |
| <b>VIII УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:</b> |  |      |        |          |        |
| IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ                         |  |      |        |          |        |
| р.б.                                       | ОПИС   | јм   | кол.   | јед.цена | УКУПНО |
| 9.1  | Набавка, израда и монтажа нових олучних вертикала израђених од поцинкованог лима дебљине д=0.55 мм, РШ 50 цм. <b>Обрачун по м1.</b>  | м1   | 40,00  |          |        |
| 9.2  | Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 50 цм, дебљине 0.60 мм, Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама фи 4 мм, на размаку од 80 цм. <b>Обрачун по м1 лежећег олука.</b>   | м1   | 132,58 |          |        |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|     |   |    |        |  |  |
|-----|---|----|--------|--|--|
| 9.3 | Израда опшивки око кровних прозора лимом ширине 25цм дебљине 0.60 мм. Обрачун по м1.  | м1 | 100,20 |  |  |
| 9.4 | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине 40 цм,дебљине 0.60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Обрачун по м1 споље ивице димњака.   | м1 | 8,00   |  |  |
| 9.5 | Опшивање <b>солбанка прозора</b> поцинкованим лимом, развијене ширине до 40 цм, дебљине 0.60 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, која улази у цену солбанка. <b>Обрачун по м1 солбанка.</b> | м1 | 60,20  |  |  |
| 9.6 | Опшивање <b>балконских ивица</b> , са стојећим фалцом, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0.60 мм. Са предње стране окапницу препустити за 3 цм. <b>Обрачун по м1 ивице.</b>  | м1 | 9,57   |  |  |

**IX УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:**

**РЕКУПАТИЛАЦИЈА РАДОВА**

|      |                           |             |  |
|------|---------------------------|-------------|--|
| I    | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА        | TOTAL I:    |  |
| II   | ЗИДАРСКИ РАДОВИ           | TOTAL II:   |  |
| III  | БЕТОНСКИ РАДОВИ           | TOTAL III:  |  |
| IV   | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL IV:   |  |
| V    | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ         | TOTAL V:    |  |
| VI   | СТОЛАРСКИ РАДОВИ          | TOTAL VI:   |  |
| VII  | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     | TOTAL VII:  |  |
| VIII | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ    | TOTAL VIII: |  |
| IX   | ЛИМАРСКИ РАДОВИ           | TOTAL IX:   |  |

**ДИРЕКЦИЈА НСЗ**

**УКУПНО (без ПДВ-а):**

**ПДВ (20%):**

**ПДВ: + 0,20**

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица понуђача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на електричним инсталацијама и инсталацијама грејања олука  
**Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр. 2**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>     |   |           |                 |                  |               |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                 | Испорука и монтажа металне разводне табле, ИП 55, монтаже на зид, минималних димензија 400x400x200 Опрема у РТ:<br>- гребенаста склопка 3П, 63А, ком 1<br>- инсталационих аутоматских осигурача криве окидања Б, 1П, 16А ком 4<br>- инсталационих аутоматских осигурача криве окидања Б, 1П, 6А ком 1<br>- инсталацијски склопник, 3П 25 А ком 1<br>НАПОМЕНА: У разводну таблу треба смјестити и аутоматику за управљање кабловима за грејање гријача олука.<br><b>Обрачун по комаду.</b> | ком       | 1,00            |                  |               |
| 1.2                                 | Испорука потребног материјала и полагање кабла ПП-У 5x6мм <sup>2</sup> н/ж у круте исталационе цеви од ГРО до РТ-ГО.<br><b>Обрачун по м'.</b>   | м         | 30,00           |                  |               |
| 1.3                                 | Испорука и монтажа инсталационог аутоматског осигурача криве окидања Б, 3П, 25А у главни разводни ормар у приземљу објекта. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 3,00            |                  |               |
| 1.4                                 | Ситни спојни монтажни материјал. <b>Обрачун паушално.</b>   | пауш.     | 1,00            |                  |               |
| 1.5                                 | Испитивање и пуштање у рад. <b>Обрачун паушално.</b>  | пауш.     | 1,00            |                  |               |
| <b>I</b>                            | <b>УКУПНО РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА</b>   |           |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |
| <b>II ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА ОЛУКА</b> |   |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                 | Испорука и монтажа термостата са напајањем типа Девирег <sup>TM</sup> 850 Т-306/ТЕГ (смјештен у РТ-ГО) <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком       | 1,00            |                  |               |
| 2.2                                 | Испорука и монтажа кровног сензора типа Девирег <sup>TM</sup> 850 С-1283/ТЕГ. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 1,00            |                  |               |
| 2.3                                 | Испорука и монтажа гријача ДЕВИСафе 20Т снаге 20W/м при 230В. <b>Обрачун по м'.</b>   | м         | 340,00          |                  |               |
| 2.4                                 | Испорука и монтажа инсталационе опреме  |           |                 |                  |               |
|                                     | вертикални држач каблова (паковање 25 ком).<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком       | 1.150,00        |                  |               |
|                                     | ланца за вертикалне спушкове.<br><b>Обрачун по м'.</b>  | м         | 90,00           |                  |               |
|                                     | носач ланца у вертикалним спушковима.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком       | 6,00            |                  |               |
|                                     | носач кабла у вертикалним спушковима.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком       | 300,00          |                  |               |
|                                     | Девифаст 3н (паковање 25м).<br><b>Обрачун по м'.</b>  | м         | 400,00          |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|  |   |        |        |                                  |  |
|--|---|--------|--------|----------------------------------|--|
| 2.5  | Испорука потребног материјала и полагање кабла ПП-У 3x2.5мм <sup>2</sup> н/ж у круте инсталационе цеви (напојни каблови гријача).<br><b>Обрачун по м'.</b>          | м      | 180,00 |                                  |  |
| 2.6  | Испорука потребног материјала и полагање каблова ПП - У 3x2.5 mm <sup>2</sup> н/ж у круте инсталационе цеви (напојни каблови гријача).<br><b>Обрачун по комаду.</b> | ком    | 4,00   |                                  |  |
| 2.7  | Непредвиђени радови и материјал.<br><b>Обрачун паушално.</b>  | пауш.  | 1,00   |                                  |  |
| 2.8  | Испитивање и пуштање у рад.<br><b>Обрачун паушално.</b>   | пауш.  | 1,00   |                                  |  |
| <b>II</b>  | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |        |        | <b>TOTAL II:</b>                 |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>   |   |        |        |                                  |  |
| I  | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  |        |        | TOTAL I:                         |  |
| II   | ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА ОЛУКА   |        |        | TOTAL II:                        |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - радови на електричним инсталацијама и инсталацијама грејања олука</b> |   |        |        | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>       |  |
|  |   |        |        | <b>ПДВ (20%):</b>                |  |
|  |   |        |        | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>       |  |
| Датум:   |   | Печат: |        | Потпис одговорног лица понуђача: |  |
| _____  |   | _____  |        | _____                            |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатски радови на ВиК инсталацијама и замени санитарне опреме и галантерије у објекту  
**Филијале Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр. 2**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.  
**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| I ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА      |   |       |          |                 |        |
|-----------------------------|---|-------|----------|-----------------|--------|
| р.б.                        | ОПИС  | јм    | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 1.1                         | Демонтажа постојећих инсталација водовода пројектом обухваћеним етажама објекта. У цену урачунати сви неопходни радови за комплет уклањање предвиђених инсталација, укључиво са одвозом.<br><b>Обрачун паушално</b>   | пауш. | 1,00     |                 |        |
| 1.2                         | Набавка и монтажа ПВЦ цеви, са алуминијским ојачањем, за РП 10 бара, са фазонским комадима, за израду кућне инсталације водовода. У пројекту и предмјеру су дати унутрашњи пречници цеви, а набавка за ПВЦ цеви се врши на основу вањских пречника. У цену урачунати евентуално штемање шлицева за полагање цеви.<br><b>Обрачун по м1 монтиране цеви.</b> |       |          |                 |        |
|                             | НД 32 (25 мм)   | м'    | 5,50     |                 |        |
|                             | НД 25 (20 мм)   | м'    | 13,00    |                 |        |
|                             | НД 20 (15мм)  | м'    | 37,50    |                 |        |
| 1.3                         | Набавка и монтажа пониклованих угаоних вентила.<br>НД 15 мм<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком   | 21,00    |                 |        |
| 1.4                         | Набавка и монтажа проточног бојлера, запремине 10 литара. Електрични бојлер поставити изнад умиваоника и повезати са електричном енергијом.<br><b>Обрачун по комаду бојлера.</b>  | ком   | 9,00     |                 |        |
| 1.5                         | Тлачна проба изведене инсталације водовода, на пробни притисак од 9 бара, у трајању минимум 30мин, или док се не прегледа сва инсталација, те испирање и хлорисање, са обавезним узимањем узорака воде и испитивањем хигијенске исправности.<br><b>Обрачун по м1</b>  | м'    | 56,00    |                 |        |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА</b>  |       |          | <b>TOTAL I:</b> |        |
| II ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |   |       |          |                 |        |
| р.б.                        | ОПИС  | јм    | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 2.1                         | Демонтажа постојећих инсталација канализације пројектом обухваћеним етажама објекта. У цену урачунати сви неопходни радови за комплет уклањање предвиђених инсталација, укључиво са одвозом.<br><b>Обрачун паушално.</b>  | пауш  | 1,00     |                 |        |

|                                      |  |           |                 |                  |               |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| 2.2                                  | Набавка и монтажа цеви од тврдог поливинил хлорида за кућну канализацију, заједно са фазонским комадима. Спојеве изградити са гуменом бртвом. У цену урачунати и евентуално штемање шлицева за полагање цеви.<br><b>Обрачун по м1.</b>   |           |                 |                  |               |
|                                      | НД 110 мм  | м'        | 36,00           |                  |               |
|                                      | НД 50 мм   | м'        | 31,00           |                  |               |
|                                      | НД 32 мм   | м'        | 7,00            |                  |               |
| 2.3                                  | Набавка и монтажа подног сливника, са пониклованом квадратном решетком и одводом НД 50мм.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   |           |                 |                  |               |
|                                      | ХСС-НД 50мм -са бочним одводом и протумирисним уметком-суви  | ком       | 9,00            |                  |               |
| 2.4                                  | Проба исправности рада и водонепропусности канализационе мреже. <b>Обрачун по м1.</b>  | ком       | 74,00           |                  |               |
| <b>II</b>                            | <b>УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>   |           |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА</b> |  |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                          | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                                  | Демонтажа постојећих санитарија. У цену урачунати сви неопходни радови за комплет уклањање предвиђених инсталација, укључиво са одвозом.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  |           |                 |                  |               |
|                                      | умиваоници са батеријама и сифоном   | ком       | 9,00            |                  |               |
|                                      | WC шоље са водокотлићем  | ком       | 12,00           |                  |               |
| 3.2                                  | Набавка и монтажа конзолне клозетске шоље, од санитарног порцелана, I класе, са бочним одводом, са комплет нискомонтажним безшумним водокотлићем, I класе, који се уграђује у зид, са одсисач арматуром, угаоним пониклованим вентилом НД 15мм, са испирном цеви НД 32мм и поклопцем.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 12,00           |                  |               |
| 3.3                                  | Набавка и монтажа умиваоника, од санитарног порцелана, I класе, са испусним вентилом и сифоном вел. 50x40цм, са парпетним електричним грејачем воде, преливног система, капацитета 10л, тип. ЕГВ-10, за монтажу испод умиваоника, са биметалним термостатом, са пониклованом, стојећом, батеријом, за Т и Х воду, са сензорским активирањем, са угаоним, пониклованим, вентилима, НД 15мм, са пониклованим розетама. Обрачун по комплет уграђеном и у раду испитаном умиваонику. | комплет   | 9,00            |                  |               |
| 3.4                                  | Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила за водокотлић са ручком и хромираном цеви, дужине л=270 мм. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање писоара и постављање розете. Вентил мора да има атест.<br><b>Обрачун по комаду вентила.</b>  | ком       | 12,00           |                  |               |
| 3.5                                  | Набавка и монтажа санитарне галантерије у боји према избору инвеститора.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  |           |                 |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|   |   |     |       |                              |  |
|---|---|-----|-------|------------------------------|--|
|   | етажер, дим. 60x15cm;                   | ком | 9,00  |                              |  |
|   | бањско огледало деб. 4мм, са оквиром;   | ком | 9,00  |                              |  |
|   | држач папирних ручника;                 | ком | 9,00  |                              |  |
|   | посуда за течни сапун;                  | ком | 9,00  |                              |  |
|   | држач тоалет папира;                    | ком | 12,00 |                              |  |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА</b> |     |       | <b>TOTAL III:</b>            |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>  |   |     |       |                              |  |
| I   | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА                    |     |       | <b>TOTAL I:</b>              |  |
| II  | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ                |     |       | <b>TOTAL II:</b>             |  |
| III   | САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА               |     |       | <b>TOTAL III:</b>            |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - грађевинско занатски радови на ВиК инсталацијама и замени санитарне опреме и галантерије</b> |   |     |       | <b>УКУПНО (без ПДВ - а):</b> |  |
|   |   |     |       | <b>ПДВ (20%):</b>            |  |
|   |   |     |       | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>   |  |
| <p><b>Датум:</b> _____ <b>Печат:</b> _____ <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> _____</p>                        |   |     |       |                              |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

архитектонско-грађевински радови у **Филијали Нови Сад, ул. Албера Томе бр. 2**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.  
**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| I РАДОВИ НА РУШЕЊУ  |   |                |          |           |        |
|---|---|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.  | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| <b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАДОВЕ НА РУШЕЊУ:</b>   |   |                |          |           |        |
| Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:  |   |                |          |           |        |
| 01. Радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН- 300" као и остале трошкове и зараду предузећа.   |   |                |          |           |        |
| 02. Извођење радова на рушењу мораја обезбедити сигуран и несметан рад радника који учествују на рушењу, са аспекта Закона о заштити на раду.   |   |                |          |           |        |
| 03. Радове обезбедити од обрушавања, разупирањем и подупирањем с обзиром на услове извођења радова (близина главне саобраћајнице, услови извођења радова, временски услови под којим се изводе радови и др.).   |   |                |          |           |        |
| 04. Све радове на рушењу извести у складу са пројектном документацијом, а отворе свести на пројектоване отворе.   |   |                |          |           |        |
| 05. Цене садрже све претходне радове за извођење радова на рушењу (сортирање материјала), предвиђене пројектом и прописане поменути нормативом.   |   |                |          |           |        |
| 06. Напајање електричном енергијом градилишта обезбедити посебним водом. Овим се мора избећи кориштење заједничких водова електричне енергије и преоптерећење мреже, загревање водова електричне енергије и кратких спојева. Сва евентуална оштећења у објекту сносиће извођач.   |   |                |          |           |        |
| 07. Радове изводити тако да се у преосталом делу објекта несметано одвија радни процес. Радове који производе буку преко дозвољене границе изводити у временским интервалима кад је Инвеститору погодно, с обзиром на његов технологију рада. Спречавање продора прашине и шута у део објекта који се не санира обезбедити постављањем привременим двоструких баријера од ПВЦ фолија и са овлаженим отирачима. Током рада вршити стално чишћење ходника и степеништа. |   |                |          |           |        |
| 08. За изношење шута, као и уношење грађевинског материјала у објекат не користити степениште за радно особље. Шему организације градилишта, начин изношења шута и отпада са градилишта, као и уношење грађевинског материјала доставити на оверу и усвајање предствнику инвеститора и назорном органу.   |   |                |          |           |        |
| 09. Објекат се налази у централној зони града, те сав рад и превоз грађевинског материјала изводити тако да се не угрожавају остали учесници у саобраћају и пешаци.   |   |                |          |           |        |
| 1.1   | Пажљива демонтажа преградних зидова од дрвених панела. Демонтиране преградне зидове утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м2 преградног зида.</b> | м <sup>2</sup> | 260,10   |           |        |
| 1.2   | Пажљива демонтажа уграђеног плакара, површине до 5,0 м2. Демонтиране плакаре утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по комаду плакара.</b>            | ком.           | 3,00     |           |        |
| 1.3   | Пажљива демонтажа уграђеног плакара, површине од 5,0-10,0 м2. Демонтиране плакаре утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по комаду плакара.</b>       | ком.           | 2,00     |           |        |
| 1.4   | Пажљива демонтажа уграђеног плакара, површине од 10,0-15,0 м2. Демонтиране плакаре утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по комаду плакара.</b>      | ком.           | 2,00     |           |        |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                     |  |                |          |  |  |
|---------------------|--|----------------|----------|--|--|
| 1.5                 | Пажљива демонтажа надсветла изведеног од дрвета. Демонтирано надсветло одвести у столарску радионицу на рестаурацију. Рестаурација и уградња обрачуната у столарским радовима. Величина надсветла до 2,0 м2.<br><b>Обрачун по комаду надсветла.</b>  | ком.           | 4,00     |  |  |
| 1.6                 | Пажљива демонтажа надсветла изведеног од дрвета. Демонтирано надсветло одвести у столарску радионицу на рестаурацију. Рестаурација и уградња обрачуната у столарским радовима. Величина надсветла од 2,0 - 5,00 м2.<br><b>Обрачун по комаду надсветла.</b>                                     | ком.           | 3,00     |  |  |
| 1.7                 | Пажљива демонтажа надсветла изведеног од дрвета. Демонтирано надсветло одвести у столарску радионицу на рестаурацију. Рестаурација и уградња обрачуната у столарским радовима. Величина надсветла од 5,0 - 10,00 м2.<br><b>Обрачун по комаду надсветла.</b>                                    | ком.           | 3,00     |  |  |
| 1.8                 | Скидање подлоге пода изведене од цементног малтера. Цементни малтер скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 48,10    |  |  |
| 1.9                 | Скидање пода од ламинат паркета заједно са припадајућим слојевима и лајснама. Ламинат паркет скинути и депоновати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 1.104,15 |  |  |
| 1.10                | Скидање пода од подних керамичких плочица постављених преко цементне глазуре. Рушење подне облоге извести заједно са припадајућим деловима подне облоге и угаоним лајснама. Порушени демонтрани материјал депоновати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 228,10   |  |  |
| 1.11                | Скидање пода у тоалетима од подних керамичких плочица постављених преко цементне глазуре. Рушење подне облоге извести заједно са припадајућим деловима подне облоге. Порушени демонтрани материјал депоновати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>        | м <sup>2</sup> | 31,10    |  |  |
| 1.12                | Скидање зидних керамичких плочица у тоалетима. Порушени демонтрани материјал депоновати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 137,95   |  |  |
| 1.13                | Демонтажа дрвених врата са припадајућим праговима и одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по ком.</b>  |                |          |  |  |
|                     | Ширина зида до 20 см:  |                |          |  |  |
|                     | Величина до 2,00 м2  | ком.           | 52,00    |  |  |
|                     | Величина преко 2,00 м2   | ком.           | 8,00     |  |  |
|                     | Ширина зида од 20 до 30 см:  |                |          |  |  |
| Величина до 2,00 м2 | ком.   | 15,00          |          |  |  |



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|      |   |                |        |  |  |
|------|---|----------------|--------|--|--|
|      | Величина преко 2,00 м2  | ком.           | 2,00   |  |  |
|      | Ширина зида преко 30 см:  |                |        |  |  |
|      | Величина до 2,00 м2   | ком.           | 10,00  |  |  |
|      | Величина преко 2,00 м2  | ком.           | 10,00  |  |  |
| 1.14 | Демонтажа дрвених улазних врата и одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по ком.</b>   |                |        |  |  |
|      | Ширина зида 60 см:  |                |        |  |  |
|      | Величина преко 2,00 м2  | ком.           | 2,00   |  |  |
| 1.15 | Демонтажа дрвеног прозора и одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. Величина прозора до 2,00 м2. <b>Обрачун по ком.</b>  | ком.           | 1,00   |  |  |
| 1.16 | Демонтажа дрвеног подигнутог пода. Рушење подигнутог пода извести заједно са свим припадајућим деловима пода и подконструкцијом. Порушени демонтирани материјал депоновати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2 површине подигнутог пода.</b>                       | м <sup>2</sup> | 2,83   |  |  |
| 1.17 | Демонтажа спуштеног стропа изведеног од ламперије на подконструкцији. Демонтирани материјал одлагати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 392,60 |  |  |
| 1.18 | Демонтажа термизолације изнад трећег спрата са припадајућим слојевима. Демонтирани материјал одлагати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 392,60 |  |  |
| 1.19 | Демонтажа испуне решеткасте кровне конструкције изведена од дрвета. Испуна је неносива испод кровне конструкције. Демонтирани материјал одлагати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 392,60 |  |  |
| 1.20 | Обијање оштећеног продужног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 см. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити накамион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по м2 обијене површине.</b> | м <sup>2</sup> | 155,00 |  |  |
| 1.21 | Скидање оштећеног пода, цементне кошуљице и звучне изолације. Цементну кошуљицу и звучну изолацију скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2 пода.</b>   | м <sup>2</sup> | 348,00 |  |  |
| 1.22 | Демонтажа постојеће инсталације водовода у санитарним чворовима, са одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. Обрачун по комаду санитарног чвора. Мали санитарни чвор са предлазом и једним WC-ом. <b>Обрачун по комаду.</b>                                       | ком.           | 4,00   |  |  |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|          |   |      |        |                 |  |
|----------|---|------|--------|-----------------|--|
| 1.23     | Демонтажа постојеће инсталације водовода у санитарним чворовима, са одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. Обрачун по комаду санитарног чвора. Велики санитарни чвор са два предулаза и три WC-а. <b>Обрачун по комаду.</b>     | ком. | 3,00   |                 |  |
| 1.24     | Демонтажа постојеће инсталације канализације у санитарним чворовима, са одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. Обрачун по комаду санитарног чвора. Мали санитарни чвор са предулазом и једним WC-ом. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 4,00   |                 |  |
| 1.25     | Демонтажа постојеће инсталације канализације у санитарним чворовима, са одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. Обрачун по комаду санитарног чвора. Велики санитарни чвор са два предулаза и три WC-а. <b>Обрачун по комаду.</b> | ком. | 3,00   |                 |  |
| 1.26     | Одвоз вишка порушеног материјала на градску депонију до 10 км удаљености са грубим разастирањем. <b>Обрачун по м3.</b>  | м3   | 220,00 |                 |  |
| <b>I</b> | <b>УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ</b>  |      |        | <b>TOTAL I:</b> |  |

|             |                        |           |                 |                  |               |
|-------------|------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>II</b>   | <b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b> |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>            | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

**ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ:**

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:

01. Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Норминативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-300", као и остале трошкове и зараду предузећа.

02. Опекарски производи за зидање ће бити атестирани по важећим стандардима и испуњаваће услове за уградњу у објекте /димензије, хидрскопност, чврстоћа на притисак, влажно бубрење, избијане шалитре и остало/. Сви зидови ће се зидати опеком атестираном на марку МО 2.0 Мпа. Пре зидања опекарски производи ће бити наквашени водом.

03. Зидови ће се зидати у продуженом малтеру размере 1:2:6 а унутрашњи зидови малтерисати малтером резмере 1:3:9. Хоризонталне и вертикалне спојнице ће бити потпуно испуњене малтером, удубљење за 1-2 цм ради бољег упијања малтера за малтерисање, сав вишак малтера ће бити уклоњен већ у току зидања.

04. Цена зидања садржи и израду хоризонтални армирано-бетонских серклажа у свим зидовима са или без отвора, ширине исте као дебљина зида и висине 20 цм. Серклаж на зидовима армирати подужно са 4 Р Ф 12 узенгије Ф 6/25 цм. Бетон у серклажама МБ 30 у обичној уплати.

05. Унутрашњи и спољни зид у фасадном сендвичу повезати анкерима од нерђајућег челика Ф 4 мм, најмање 2.50 ком/м2, а у угловима додатни анкери на размаку највише 40 цм. Преградни зидови ће бити повезани са осталим зидовима преклопом за пола или четвртину опеке и серклажима. Преградни зидови ће бити повезани са бетонским зидовима помоћу анкера од бетонског гвожђа Ф 6-10 испуштеног из бетонског зида у сваки четврти ред опеке и серклажем из зида.

06. Пре малтерисања спојнице и цела површина ће бити очишћена од заосталог малтера и сумњивих комада опеке и добро наквашена водом. Цена садржи и малтерисање бетонских површина у саставу зида од опекарских производа. Бетонске површине пре малтерисања грубо испрскати ретким цеметним малтером. Малтерисање ће се вршити у најмање два слоја, завршни слој фино испердашити уз додаток ситног песка.

07. Зидарски радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-300 " као и остале трошкове и зараду предузећа.

|             |             |           |                 |                  |               |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b> | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|     |   |                |          |  |  |
|-----|---|----------------|----------|--|--|
| 2.1 | Малтерисање унутрашњих зидова од опеке продужним цементним малтером I и II слој М-5,0. Све ивице се изводе равне и под правим углом. Фини малтер (II слој) извести ситним песком. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 155,00   |  |  |
| 2.2 | Израда подлоге подовима састављене од цементног естриха дебљине 5,00 см ММ 10 конзистенције "влажан као земља", рабициран рабиц мрежом. Слој цементног естриха ради се преко слоја топлинске изолације од тврдих плоча минералне вуне, дебљине 3,00 см, укључиво са ПВЦ фолијом преко термоизолације. У обрачун се узима све заједно што улази у цену коштања м2. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 348,00   |  |  |
| 2.3 | Дерсовање зидова продужним малтером. Дерсовање зидова у тоалетима након скинутих зидних плочица. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не смије да буде редак, да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању зид очистити. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 137,95   |  |  |
| 2.4 | Набавка материјала и зидарска обрада отвора (шпалетне) након демонтираних врата. Зидарска обрада подразумева довођење отвора на пројектоване димензије, малтерисање са уградњом алуминијумских профлила на свим ивицама отвора. <b>Обрачун по комаду отвора.</b>  | ком.           | 86,00    |  |  |
| 2.5 | Набавка материјала и узравнавање постојеће подлоге масом за изравнање. Подлогу очистити и нанети масу за изравнање, да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак. Подлогу обрусити и очистити. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 1.428,90 |  |  |
| 2.6 | Израда слоја топлинске изолације изнад стропне облоге трећег спрата. Дебљина термизолације износи 28 см (термоизолациони слој д=13 см + термоизолациони слој 12 см), укључиво са парном браном и паропропусном-водонепропусном фолијом. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 376,20   |  |  |
| 2.7 | Намештање и уграђивање врата и прозора, са прописним учвршћењем у зидове и малтерисањем око отвора након уградње. <b>Обрачун по ком.</b>  |                |          |  |  |
|     | Величина до 2,00 м2   | ком.           | 71,00    |  |  |
|     | Величина преко 2,00 м2  | ком.           | 10,00    |  |  |
| 2.8 | Намештање и уграђивање врата од алуминијумских и челичних профила са прописним учвршћењем у зидове и малтерисањем око отвора након уградње. <b>Обрачун по ком.</b>  |                |          |  |  |
|     | Величина преко 2,00 м2  | ком.           | 5,00     |  |  |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|   |  |                |                 |                   |               |
|---|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.9   | Набавка и постављање прагова од алумунијумске траке 50/5 мм на споју разнородних подова различитите дебљине. <b>Обрачун по м1.</b>   | м1             | 42,00           |                   |               |
| 2.10  | Завршно чишћење објекта просторија, подова, санитариија, столарије, стакла, ограда као и свих делова објекта, те одвоз шута на градску депонију. <b>Обрачун паушално.</b>  | Пауш.          | 1,00            |                   |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III</b>  | <b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <p><b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ:</b><br/> Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br/> 01. Тесарски радови ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим стандардима.<br/> Цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и скеле које прописују " Нормативи и сандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-601", као и остале трошкове и зараду предузећа.<br/> 02. Цене садрже све претходне радове за извођење тесарских радова (сортирање материјала), предвиђене пројектом и прописане поменути нормативом.<br/> 03. Сав потребан материјал за израду, треба да је донесен тесарима у одговарајућим димензијама и количини на место где се врши кројење грађе, а до највеће удаљености од 30 м1 од места кројења.<br/> 04. Код сваке врсте рада назначени су дебљина даске и пресек гредица или летви потребних за рад.<br/> 05. Сваку врсту извођења оплата и скела обухватају четири радне операције и то: израда, монтажа, демонтажа, чишћење и вађење ексера, као и пренос односно транспорт и слагање грађе до 30 м1 од објекта. Оплате морају бити израђене тачно по мерама како је то назначено у цртежима за поједине делове који ће се бетонирати и тачно назначен начин подупирања (дрвени подупирачи или гвоздени). Израђене оплате морају бити способне да поднесу одговарајући терет, да буду стабилне, добро укрућене и подупрте, да не би дошло до извијања или повијања ма у ком правцу. Све површине оплата морају бити хоризонталне и равне, вертикалне или нагнуте у зависности од врсте посла.<br/> 06. Цене садрже и уградњу првокласних материјала атестираним према важећим стандардима. Све радове извести до пуне функционалности, са свим припадајућим елементима.</p> |  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1   | Израд и монтажа фасадне цевасте скеле висине до 20,00 м1, комплет са свим потребним елементима и укрућењем, те радним платформама. Радове извести у складу са важећим прописима за извођење фасадне скеле и извођење грађевинских и грађевинско занатских радова. <b>Обрачун по м2</b>   | м <sup>2</sup> | 1.150,00        |                   |               |
| 3.2   | Набавка и постављање застора фасадне скеле, од јуте. Целокупну површину скеле покрити јутаним застором. Јута мора бити прошивена по вертикали и причвршћена за скелу, да не "виси". У току радова, уколико је потребно, застор поправити. <b>Обрачун по м2</b>   | м <sup>2</sup> | 1.150,00        |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1   | Припрема фасадних плоха. Чишћење слојева старе боје са равних површина фасаде. Пажљиво очистити старе слојеве боје, патину и праšину као и евентуалне графите, са равних делова фасаде, за поновно бојење фасаде. Чишћење извршити механичким и хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не оштети подлога. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 580,70          |                   |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|     |  |                |        |  |  |
|-----|--|----------------|--------|--|--|
| 4.2 | Глетовање фасаде глет масом са санацијом пукотина. Све површине фасаде очистити од наслага. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже преко санираних пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 580,70 |  |  |
| 4.3 | Фасаду бојити бојом која одговара боји на очуваним деловима постојеће фасаде, израдити плохе са узорцима нанете боје и извршити бојење по одобрењу узорка од стране надзорног органа. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 580,70 |  |  |
| 4.4 | Делове фасаде с облогом од фасадне опеке потребно је детаљно очистити од патине, слојева прашине и евентуалних графита. Спојнице детаљно очистити четком. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 41,45  |  |  |
| 4.5 | Поправка оштећених делова фасаде од брушеног вештачког камена. Подлогу очистити, опрати и испрскати цементним млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком, дебљине слоја 4-5 мм (проверити стање на лицу места и утврдити степен оштећења и с тим рачунати дебљину овог слоја). Водити рачуна да се спојнице не испуне. Преко шприца нанети и избраздати слој цементног малтера, грунт, размере 1:3 дебљине 1,5-3 цм справљен са оштрим, просејаним шљунком "јединицом". Смесу за вештачки камен справити од цемента, дробљеног агрегата, воде и по потреби фино млевене оксидне боје, по избору и упутству произвођача. Пре израде направити пробне узорке, што улази у цену. Размера смесе је 1:2-1:2,5, цемента и агрегата. Завршни слој, вештачки камен, нанети у дебљини 1,5-2 цм. Када се слој мало просуши, извршити глачање односно глетовање. Пошто се вештачки камен довољно осуши и стврдне, после 5-7 дана извршити завршну површинску обраду. Све површине фино брусити шмирглањем, по упутству пројектанта. Завршна обрада слоја вештачког камена треба да потпуно одговара структури, обради и боји постојећих плоха од вештачког камена. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 389,30 |  |  |

|           |                                 |  |  |                  |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|------------------|--|
| <b>IV</b> | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b> |  |  | <b>TOTAL IV:</b> |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|------------------|--|

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| <b>V</b> | <b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b> |
|----------|-------------------------|

**ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БРАВАРИЈУ:**

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Браварски радови ће бити урађени у свему према пројектованим шемама браварије и важећим стандардима, цене садрже све операције, утрошка материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 701", као и остале трошкове и зараду предузећа. Цена садржи чишћење и одмашћивање браварије, антикорозионих премаза и финално бојење премазима на бази епоксидних смола. Сви елементи челечних конструкција морају се заштитити од корозије према Правилнику о заштити челечних конструкција од корозије (Сл. СФРЈ 32/70.). Завршна обрада по избору пројектанта.

Радове на изради и монтажи челечних конструкција извести у складу са техничком документацијом, као и у складу са Техничким описом конструкције.

**Напомена: Све мере узети на лицу места**

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

| р.б.     | ОПИС   | јм   | количина | јед. цена       | УКУПНО |
|----------|--|------|----------|-----------------|--------|
| 5.1      | Улазна двокрилна врата од алуминијских профила. Фиксна прозорска позиција у склопу, остакљено "Low e" стаклом 4+16+4 mm. Све детаље радити по узору на постојећа врата на лицу места. Боја врата са узорком дрвета по RAL тон карти RAL Dark oak. Боја треба да је одговарајућа боји постојећих врата на лицу места. Опрема: брава с три кључа, квака, шарке, сав потребан оков, праг унутрашњих и вањски од камена сиве боје, механизам за лагано заустављање. Димензије: 220 / 312 cm.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 1,00     |                 |        |
| 5.2      | Улазна двокрилна врата од алуминијских профила. Фиксна прозорска позиција у склопу, остакљено "Low e" стаклом 4+16+4 mm. Све детаље радити по узору на постојећа врата на лицу места. Боја врата са узорком дрвета по RAL тон карти RAL Dark oak. Боја треба да је одговарајућа боји постојећих врата на лицу места. Опрема: квака, шарке, сав потребан оков, праг вањски од камена сиве боје. <b>НАПОМЕНА:</b> пошто се врата не користе и са стране где се налазе канцеларије, изведен је зид, није их потребно опремати механизмом за лагано затварање и осталим елементима као стандардна врата. Димензије: 220 / 312 cm.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком. | 1,00     |                 |        |
| 5.3      | Противпожарна (класе Ф 90), водоотпорна и димонепропусна двокрилна врата, од металних профила, са одговарајућом негоривом испуном, бојена са одговарајућом бојом са свим потребним премазима и предрадњама. Врата треба да поседују све потребне атесте од произвођача и да су одобрена од овлаштених органа. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. У складу са Законом и захтевима повезати врата на противпожарну централу и систем. Опрема: шарке, брава са 3 кључа, сав потребан оков, лимарија и опшави, механизам за отварање. Димензије: 135 / 200 cm. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 3,00     |                 |        |
| 5.4      | Рестаурација ограде степеништа од кованог гвожђа и ливених елемената. Делове који недостају или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће, према детаљима и упутству пројектанта. Ливени одливци морају имати фино обрађене ивице и површине. Евентуалне варове идеално обрусити. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Са дрвеног рукохвата пажљиво скинути наслаге и боје, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштете и дрво не промени боју. Рукохват пребрусити фином шмирглом и заштитити слојем безбојне лазурне боје. <b>Обрачун по м1 ограде.</b> | м1   | 28,40    |                 |        |
| <b>V</b> | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>   |      |          | <b>TOTAL V:</b> |        |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

| VI <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |      |          |           |        |
|---|---|------|----------|-----------|--------|
| <p><b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ:</b><br/> Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценом обухватио и следеће заједничке услове:<br/> 01. Столарски радови ће бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН 550", као и остале трошкове и зараду предузећа<br/> 02. Цена сваке ставке радова садржи узимање мера на објекту, израду, транспорт, монтажу, застакљивање (код ставки којима је то предвиђено појединачним описима радова), испоруку и уградњу ролетни и финално бојење свих столарских производа. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарски отвора на лицу места и број комада сваке позиције.<br/> 03. Цена садржи испоруку и уградњу слепих штокова за уградњу столарије према димензијама отвора из појединачних описа радова. Код фасадне столарије шток се уграђује на слој термоизолације у фасадном зиду. Код унутрашње столарије ширина штока треба да је једнака дебљини зида, све завртње треба маскирати пластичним капама.<br/> 04. Цена садржи све потребне везне и спојне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу и грађевински отвор и све материјале за дихтовање зазора између столарског производа и грђевинске конструкције који обезбеђује водонепропустљивост и онемогућује продувавање. Цене садрже уградњу гумених одбојника уз свака унутршња врата.<br/> <b>НАПОМЕНА:</b> Неке позиције врата где се налази надсветло као прозорска трака су остале истих димензија да би се надсветло уклопило пошто се надсветло враћа на исто место након лакирања. Такође, димензије врата у зидовима од опеке већих дебљина су остале исте, да се не би улазило у непотребне трошкове проширивања и дозиравања зидова, што повлачи за собом израду конструктивног дела пројекта и ојачања те извођења нових армирано бетонских надвратника.<br/> <b>Напомена: Све мере узети на лицу места</b></p> |   |      |          |           |        |
| р.б.  | ОПИС  | јм   | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 6.1   | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 см на сваких 2 см по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 90/220 см. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 16,00    |           |        |
| 6.2   | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 см на сваких 2 см по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 90/200 см. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 7,00     |           |        |
| 6.3   | Унутрашња једнокрилна врата тоалета од алуминијумских пластифицираних профила с испуном од панела исте боје. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 60 / 220 см. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком. | 16,00    |           |        |
| 6.4   | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 см на сваких 2 см по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 110/220 см. <b>Обрачун по комаду.</b> | ком. | 1,00     |           |        |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      |   |      |       |  |  |
|------|---|------|-------|--|--|
| 6.5  | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 cm на сваких 2 cm по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 95/220 cm. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 8,00  |  |  |
| 6.6  | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 cm на сваких 2 cm по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 70/200 cm. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 4,00  |  |  |
| 6.7  | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 cm на сваких 2 cm по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 85/220 cm. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 11,00 |  |  |
| 6.8  | Унутрашња једнокрилна врата тоалета од алуминијумских пластифицираних профила с испуном од панела исте боје. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 65 / 220 cm. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком. | 7,00  |  |  |
| 6.9  | Унутрашња једнокрилна врата од медијапана. Врата су обострано тапацирана еко кожом с узорком и шавом као на скици, преко затегнутог сунђера, кои се лепи на подлогу од медијапана одговарајућим лијепком. Еко кожа се фиксира дугмадима преко сунђера. Облога од еко коже трба да је у боји најсличнијој по RAL тон карти RAL 7047 с дугмадима исте боје. Уколико се не може набавити еко кожа такве боје, боја по избору Инвеститора. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков, еко кожа, дугмад. Димензије: 95 / 220 cm. <b>Обрачун по комаду.</b> | ком. | 1,00  |  |  |
| 6.10 | Унутрашња једнокрилна врата од медијапана. Врата су обострано тапацирана еко кожом с узорком и шавом као на скици, преко затегнутог сунђера, кои се лепи на подлогу од медијапана одговарајућим лијепком. Еко кожа се фиксира дугмадима преко сунђера. Облога од еко коже трба да је у боји најсличнијој по RAL тон карти RAL 7047 с дугмадима исте боје. Уколико се не може набавити еко кожа такве боје, боја по избору Инвеститора. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков, еко кожа, дугмад. Димензије: 80 / 220 cm. <b>Обрачун по комаду.</b> | ком. | 2,00  |  |  |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      |   |      |      |  |  |
|------|---|------|------|--|--|
| 6.11 | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 cm на сваких 2 cm по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 80 / 220 cm.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком. | 2,00 |  |  |
| 6.12 | Унутрашња једнокрилна врата од PVC профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 cm на сваких 2 cm по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 80 / 200 cm.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком. | 3,00 |  |  |
| 6.13 | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 cm на сваких 2 cm по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 75 / 220 cm.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.14 | Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских пластифицираних профила, остакљена у складу са графичким прилогом. Стакло је пескарено с хоризонталним пругама ширине 2 cm на сваких 2 cm по висини стакла. Боја врата по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков. Димензије: 85 / 220 cm.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.15 | Двокрилни прозор од PVC профила. Остакљено "Low e" стаклом 4+16+4 mm. Боја бела. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе помоћу механизма за оалкшано отварање позиције на висини. Боја по RAL тон карти RAL 7047. Опрема: шарке, сав потребан оков, вањска прозорска клупица од алуминијума и унутрашња прозорска клупица од дрвета у белој боји. Димензије: 230 / 67 cm. <b>Обрачун по комаду.</b> | ком. | 1,00 |  |  |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|   |   |           |                 |                   |               |
|---|---|-----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 6.16  | Рестаурација надсветла. Са надсветла пажљиво скинути наслагe и боје, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштете и дрво не промени боју. Комплетно надсветло детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета. Надсветло пребрусити фином шмирглом и заштитити слојем безбојне лазурне боје. Евентуална оштећена (развијена) стакла замјенити новим прозорским стаклом дебљине 4 мм. <b>Обрачун по комаду надсветла.</b> |           |                 |                   |               |
|   | Величина надсветла до 2,0 м2.   | ком.      | 4,00            |                   |               |
|   | Величина надсветла од 2,0 - 5,0 м2.   | ком.      | 3,00            |                   |               |
|   | Величина надсветла од 5,0 - 10,0 м2.  | ком.      | 3,00            |                   |               |
| 6.17  | Рестаурација надсветла. Са надсветла пажљиво скинути наслагe и боје, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштете и дрво не промени боју. Комплетно надсветло детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета. Надсветло пребрусити фином шмирглом и заштитити слојем безбојне лазурне боје. Евентуална оштећена (развијена) стакла замјенити новим прозорским стаклом дебљине 4 мм. <b>Обрачун по комаду надсветла.</b> |           |                 |                   |               |
|   | Величина надсветла до 2,0 м2.   | ком.      | 4,00            |                   |               |
|   | Величина надсветла од 2,0 - 5,0 м2.   | ком.      | 3,00            |                   |               |
|   | Величина надсветла од 5,0 - 10,0 м2.  | ком.      | 3,00            |                   |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL VI:</b>  |               |
| <b>VII</b>  | <b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 |                   |               |
| <p>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ:</p> <p>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:</p> <p>01. Лимарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-771", као и остале трошкове и зараду предузећа.</p> <p>02. Цене садрже све претходне радове за извођење лимарских радова (сортирање материјала), предвиђене пројектом и прописане поменутиим нормативом.</p> <p>03. Цене садрже и уградњу првокласних материјала атестираним према важећим стандардима. Све радове извести до пуне функционалности, са свим припадајућим елементима.</p> |   |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 7.1   | Израда и монтажа вертикалних олука пресека 12/12 см, од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм. Олуци су постављени на претходно израђене и уграђене носаче олука. У свему по детаљу. Развијена ширина олука је 50 см. Олук извести са свим потребним опшавима. Обрачун по м1.   |           |                 |                   |               |
|   | <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м1        | 89,50           |                   |               |
| <b>VII</b>  | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL VII:</b> |               |

| VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   |   |                |          |                    |        |
|--|---|----------------|----------|--------------------|--------|
| ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ:<br>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br>01. Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-501", као и остале трошкове и зараду предузећа.<br>02. Цене садрже све претходне радове за извођење керамичких радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге, пробна слагања у суво, брижљиво бушење и урезивање плочица око продора цеви разних инсталација и слично), предвиђене пројектом и прописане поменутих нормативом.<br>03. Цене садрже и уградњу првокласних материјала атестираним према важећим стандардима. Плочице морају одговарати ЈУС-у Б.Д1.300. Све радове извести до пуне функционалности, са свим припадајућим елементима укључиво са уградњом потребним почетних и завршних лајсни, као и све друге елементе пода. |   |                |          |                    |        |
| р.б.   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена          | УКУПНО |
| 8.1  | Облагање унутрашњег пода санитарнија, противклизним керамичким плочицама I класе дебљине 1.00 см, димензија према одредби Пројектанта. Полагање извести fuga на fuga, лепљењем за подлогу лепком за керамичке плочице – унуташњи простори. Након полагања спојнице затворити, те полочице очистити. Уз зидове извести соклу од истог материјала. Јединичном ценом обухватити све потребне радове до пуне функционалности.<br><b>Обрачун по м2.</b>                                  | м <sup>2</sup> | 31,10    |                    |        |
| 8.2  | Облагање унутрашњих подова ходника, противклизним гранитним керамичким плочицама I класе дебљине 1.00 см, димензија према одредби Пројектанта. Полагање извести fuga на fuga, лепљењем за подлогу лепком за керамичке плочице - унуташњи простори. Након полагања спојнице затворити, те полочице очистити. Уз зидове извести соклу од истог материјала. Јединичном ценом обухватити све потребне радове до пуне функционалности.<br><b>Обрачун по м2.</b>                          | м <sup>2</sup> | 298,90   |                    |        |
| 8.3  | Облагање пода лођа противклизним керамичким плочицама I класе дебљине 1,00 см, димензија према одредби Пројектанта), преко слоја цементног малтера дебљине 4,0 см. Полагање извести лепљењем за подлогу лепком за керамичке плочице - вањски простори. Након полагања спојнице затворити, те полочице очистити. Уз зидове извести соклу од истог материјала. Врста керамичких плочица по одредби Пројектанта. Јединичном ценом обухватити цементни малтер.<br><b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 14,10    |                    |        |
| 8.4  | Облагање зидова тоалета, керамичким плочицама I класе дебљине 0.80 см, димензија према одредби Пројектанта. Полагање извести fuga на fuga у грађевинском лепку. Након полагања спојнице затворити fug-масом у боји по одредби Пројектанта, те полочице очистити. Јединичном ценом обухватити све потребне радове до пуне функционалности. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 138,00   |                    |        |
| <b>VIII</b>  | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL VIII:</b> |        |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

| <b>IX ПЕРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |                |                 |                  |               |
|--|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <p><b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПАРКЕТАРСКЕ РАДОВЕ:</b><br/> Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br/> 01. Паркетарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и сандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-691", као и остале трошкове и зараду предузећа.<br/> 02. Цене садрже све претходне радове за извођење подполагачких радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге, пробна слагања у суво и сл.) предвиђене пројектом и прописане важећим стандардима и нормативима за паркетарске радове.<br/> Све радове извести до пуне функционалности, са свим припадајућим елементима укључиво са уградњом потребних почетних и завршних лајсни, као и све друге елементе пода.</p> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 9.1  | <p>Набавка и постављање подне облоге ламинат, дебљине 11 мм, за најтежа оптерећења (класа 33), по избору пројектаинта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 см лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. <b>Обрачун по м2 пода.</b></p>  | м <sup>2</sup> | 1.130,40        |                  |               |
| <b>IX</b>  | <b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IX:</b> |               |
| <b>X РАДОВИ ОД ГИПС-КАРТОНСКИХ ПЛОЧА И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ</b>  |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 10.1   | <p>Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона, на челичној подконструкцији која је прикачена за носећу конструкцију објекта, а обложена стандардним гипскартонским плочама д=12,5мм. Облагање плафона изводи се помоћу CD/UD потконструкције и стандардних плоча дебљине 12,5 мм, које се причвршћују машинским вијцима. Потконструкција се састоји од CD профила, који се постављају само у једном правцу и UD профила који се постављају по ободу плафона. Директни држачи се причвршћују за плафон вијцима са металним типлом DN6, а на њих се постављају CD профили на размаку од 50 см. Изнад плафона проводе се инсталације. Јединичном ценом обухватити обраду плафона око светилки и продора осталих инсталација, као и коначан изглед у погледу завршне боје до пуне функционалности. Распоред растера, распоред полагања плоча и видљивих ивица извести у складу са пројектом ентеријера и одредби Пројектанта. Обрада спојева импрегнираним прашкастим материјалом са употребом папирне бандаж траке. Радове извести према техничким прописима и нормативима за наведене радове, до пуне функционалности. <b>Обрачун по м2.</b></p> | м <sup>2</sup> | 633,50          |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      |  |                |       |  |  |
|------|--|----------------|-------|--|--|
| 10.2 | <p>Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона испод регала електроинсталација, на челичној потконструкцији која је прикачена за носећу конструкцију објекта, а обложена ватроотпорним гипскартонским плочама GKF д=12,5мм F90. Облагање плафона изводи се помоћу CD/UD потконструкције и стандардних плоча дебљине 12,5 мм, које се причвршћују машинским вијцима. Потконструкција се састоји од CD профила, који се постављају само у једном правцу и UD профила који се постављају по ободу плафона. Директни држачи се причвршћују за плафон вијцима са металним типлом DN6, а на њих се постављају CD профили на размаку од 50 см. Изнад плафона проводе се инсталације. Јединичном ценом обухватити обраду плафона око светиљки и продора осталих инсталација, као и коначан изглед у погледу завршне боје до пуне функционалности. Распоред растера, распоред полагања плоча и видљивих ивица извести у складу са пројектом ентеријера и одредби Пројектанта. Обрада спојева импрегнираним прашкастим материјалом са употребом папирне бандаж траке. Радове извести према техничким прописима и нормативима за наведене радове, до пуне функционалности.</p> <p><b>Обрачун по м2.</b></p> | м <sup>2</sup> | 73,00 |  |  |
| 10.3 | <p>Набавка материјала и израда каскада у монолитном спуштеном плафону од ватроотпорних гипскартонски плоча GKF дебљине 12,5 мм, F 90. Облога се причвршћује вијцима за потконструкцију. Избор елемента за причвршћивање за конструкцију према типу и материјалу носеће таванице или елемента. На U-профиле лепи се звучно изолациона трака. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу испуњивача. Израда у свему према детаљима и упутству производача плафона. Извођач спуштеног плафона просеца отворе за уградњу расвете, вентилационих решетки и осталих елемената који се уграђују у спуштени плафон, а према диспозицији датој у пројекту.</p> <p><b>Обрачун по м1 комплетно изведене каскаде у плафону, према пројекту.</b></p>  |                |       |  |  |
|      | Каскада висине 50 см.  | м1             | 13,10 |  |  |
|      | Каскада висине 33 см.  | м1             | 65,60 |  |  |
|      | Каскада висине 18 см.  | м1             | 50,75 |  |  |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      |  |                |        |  |  |
|------|--|----------------|--------|--|--|
| 10.4 | <p>Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих гипсаних преградних зидова. Зид са металном потконструкцијом од CW 50 и UW 50 профила и двоструком обостраном облогом од гипс картонских плоча 2x2x12,5мм. Унутршања гипс-картонска плоча је GKB, а вањска је ватроотпона GKF. Дебљина зида је 10 см. Вертикални зидни профили се постављају на међусобном растојању од 40 или 60 см у зависности од висине зида. Празан простор између плоча служи за провођење инсталација и испуњава се каменом вуном д=5 см. Напомена: Због спречавања преноса звука на ободне профиле наноси се заптивни кит или трака за звучну изолацију, у зависности од стања контактне површине. Обрада спојева импрегнираним прашкастим материјалом са употребом папирне бандаж траке. Сви продори кроз зидове се морају звучно изоловати. <b>Обрачун по м2</b></p>      | м <sup>2</sup> | 265,00 |  |  |
| 10.5 | <p>Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих гипсаних преградних зидова. Зид са двоструком металном потконструкцијом од CW и UW профила и двоструком обостраном облогом од гипс картонских плоча 2x2x12,5 мм. Унутршања гипс-картонска плоча је GKB, а вањска је ватроотпона GKF. Дебљина зида је 22 см. Вертикални зидни профили се постављају на међусобном растојању од 40 или 60 см у зависности од висине зида. Празан простор између плоча служи за провођење инсталација и испуњава се каменом вуном д=5см. Напомена: Због спречавања преноса звука на ободне профиле наноси се заптивни кит или трака за звучну изолацију, у зависности од стања контактне површине. Обрада спојева импрегнираним прашкастим материјалом са употребом папирне бандаж траке. Сви продори кроз зидове се морају звучно изоловати. <b>Обрачун по м2</b></p> | м <sup>2</sup> | 16,10  |  |  |
| 10.6 | <p>Набавка материјала и затварање отвора након демонтитаних врата у зидовима, различитих дебљина. Зид са металном потконструкцијом од CW и UW профила и двоструком обостраном облогом од гипс картонских плоча 2x2x12,5мм. Унутршања гипс-картонска плоча је GKB, а вањска је ватроотпона GKF. Празан простор између плоча служи за испуњавање каменом вуном д=5 см. Напомена: Због спречавања преноса звука на ободне профиле наноси се заптивни кит или трака за звучну изолацију, у зависности од стања контактне површине. Обрада спојева импрегнираним прашкастим материјалом са употребом папирне бандаж траке. Сви продори кроз зидове се морају звучно изоловати. <b>Обрачун по м2</b></p>   | м <sup>2</sup> | 12,00  |  |  |

|             |   |                |                 |                  |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 10.7        | Набавка материјала, израда и уградња подконструкције за монтажу довратника за јенокрилна врата у гипсаним зидовима. Потконструкцију извести од УА профила. Код израде отвора за врата неопходно је проверити тачност димензија отвора, вертикалност и хоризонталност страница. <b>Обрачун по комаду довратника.</b>   |                |                 |                  |               |
|             | Врата димензија 85/220 см.  | ком.           | 5,00            |                  |               |
|             | Врата димензија 80/220 см.  | ком.           | 3,00            |                  |               |
|             | Врата димензија 70/200 см.  | ком.           | 1,00            |                  |               |
| 10.8        | Набавка материјала, израда и уградња подконструкције за монтажу надсветла у гипсаним зидовима. Потконструкцију извести од УА профила. Код израде отвора за врата неопходно је проверити тачност димензија отвора, вертикалност и хоризонталност страница. <b>Обрачун по m1.</b>   | m1             | 51,20           |                  |               |
| 10.9        | Набавка материјала и уградња ревизионих отвора у ватроотпорним отпорном монолитном спуштеном плафону. Приликом израде позиције у свему се придржавати упутства произвођача. <b>Обрачун по комаду.</b>   |                |                 |                  |               |
|             | Ревизиони отвор димензија 30/30 см.   | ком.           | 20,00           |                  |               |
| <b>X</b>    | <b>РАДОВИ ОД ГИПС-КАРТОНСКИХ ПЛОЧА И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL X:</b>  |               |
| <b>XI</b>   | <b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
|             | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ:<br>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке радове:<br>01. Молерско-фарбарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и правилима заната, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН 531", као и остале тршкове и зараду предузећа.<br>02. Завршни молерско фарбарски премази ће бити изведени у тону по избору пројектанта. Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити равна и чврста. Пре израде завршних премаза подлога ће бити припремљена доношењем одговарајућих претходних премаза које прописују грађевинске норме или произвођачи молерско-фарбарских материјала.<br>03. Извођач ће према захтевима из описа појединичних позиција радова, извршити изравнавање подлоге глетовањем, при чему се користе материјали за глетовање који одговарају појединим врстама подлоге. Евентуалне гвоздене делове који се нађу у подлози претходно заштити. |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 11.1        | Бојење зидова преко подлоге од малтерисаних површина полидисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона, са свим потребним предрадњама. Са старих зидова скинути наслагe постојеће фарбе. Све пукотина и рупе санирати бандажирати и глетовати. Боја бела. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 1.000,00        |                  |               |
| 11.2        | Бојење зидова преко подлоге од гипс-картонских плоча полидисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона, са свим потребним предрадњама. Све спојеве бандажирати и глетовати. Боја бела. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 562,20          |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |  |                |                 |                  |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 11.3        | Бојење плафона преко подлоге од малтерисаних површина дисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона, са свим потребним предрадњама. Са старих зидова скинути наслаге постојеће фарбе. Све пукотине и рупе санирати бандажирати и глетовати. Боја бела.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 660,20          |                  |               |
| 11.4        | Бојење плафона преко подлоге од гипс-картонских површина, дисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона, са свим потребним предрадњама. Све спојеве бандажирати и глетовати. Боја бела.<br><b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 743,85          |                  |               |
| <b>XI</b>   | <b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL XI:</b> |               |
| <b>XII</b>  | <b>ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
|             | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ХИДРОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ:<br>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br>01. Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-561", као и остале трошкове и зараду предузећа.<br>02. За извођење хидроизолатерских радова користиће се само материјали атестирани по важећим стандардима.<br>Подлоге за извођење морају бити чврсте и суве, цене садрже чишћење подлога од прљавштине, уклањање масноће и штемање избочених неравнина.   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 12.1        | Санација подрумског зида извођењем вертикалне хидроизолације. На зиду подрума потребно је извести нову хидроизолацију минералним премазима са својством кристализације које карактерише висока приоњивост на минералну конструкцију (такав тип премаза се неће одвојити од мокре и влажне подлоге). Хидроизолација се уграђује на чисту и чврсту подлогу без свих слабо везивих и трусних делова који би могли смањити приоњивост. Стари, дотрајали и слабо везиви малтери се у потпуности морају уклонити, као и фуге. Потребно је употребити темељни полимер-силикатни премаз, који учвршћује минералну подлогу и спречава исолјавање и даљу миграцију соли. На свим оштирм угловима, као што су нпр. спојеви под-зид, потребно је уградити холкер (заобљење) од цементног микроармираног малтера. |                |                 |                  |               |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      |  |                |       |  |  |
|------|--|----------------|-------|--|--|
|      | <p>Површинска хидроизолација се изводи премазом. Завршно учвршћивање премаза изводи се премазом KOSTER Polusil TG 500 (уградња шприцањем). Уколико се жели добити завршна изведба у белој боји, може се нанети слој премаза KOSTER NB 2 Бели. Продоре цеви и инсталација потребно је претходно забртвити трајнопластичном бртвећом масом која се завршно затвара са брзовезним цементним матером. У случају да су зидови оштећени услед деловања влаге предлажемо уградњу KOSTER санацијских малтера, које су специјално намењене за санацију зидова. Омогућавају брзо исушивање и спречавају даљњу миграцију соли (исцветавање). Не садрже вапно и гипс, изврсно су паропропусне и омогућавају здраву и угодну климу у простору. Придржавати се упутства из техничког листа. Могу се користити и други системи за унутрашњу вертикалну хидроизолацију истих или сличних квалитета са гаранцијом у погледу квалитета и трајности.</p> <p><b>Обрачун по м2.</b></p> | м <sup>2</sup> | 11,40 |  |  |
| 12.2 | <p>Израда хоризонталне хидроизолације лођа која се састоји од следећих слојева:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хидраулични везивни цементни естрих ојачан полипропиленским влакнима. Брзо сушећи и ниског модула стезања, за унутрашњу примену. За добијање естриха, меша се водом и агрегатом гранулације између 0 и 8 мм. Армира се попут класичног цементног естриха,</li> <li>- Двокомпонентна полимерцементна хидроизолација, уграђује се глетером у два слоја, укупне дебљине 2-3 мм,</li> <li>- Еластична трака за састав с хидроизолацијом</li> <li>- За премошћивање спојева под-зид, дилатација, еластична трака за систем хидроизолација.</li> </ul> <p>Хидроизоолацију подигнути уз зидове 30 цм. Радове извести према упутству произвођача, као и техничким прописима и нормативима за хоризонталне и вертикалне хидроизолације, до пуне функционалности.</p> <p><b>Обрачун по м2.</b></p>  | м <sup>2</sup> | 15,50 |  |  |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|   |  |                            |       |   |  |
|---|--|----------------------------|-------|---|--|
| 12.3  | Израда хоризонталне хидроизолације санитарних чворова која се састоји од следећих слојева:<br>- Хидраулични везивни цементни естрих. Брзо сушећи и ниског модула стезања, за унутрашњу примену. За добијање естриха, меша се водом и агрегатом гранулације између 0 и 8 мм. Армира се попут класичног цементног естриха,<br>- Двокомпонентна полимерцементна хидроизолација, уграђује се глетером у два слоја, укупне дебљине 2-3 мм,<br>- Еластична трака за састав с хидроизолацијом<br>- За премошћивање спојева под-зид, дилатација, еластична трака за систем хидроизолација,<br>Хидроизоолацију подигнути уз зидове 30 цм. Радове извести према упутству произвођача, као и техничким прописима и нормативима за хоризонталне и вертикалне хидроизолације, до пуне функционалности.<br><b>Обрачун по м2.</b> |                            |       |   |  |
|   |  | м <sup>2</sup>             | 52,20 |   |  |
| <b>ХП</b>   | <b>УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                            |       | <b>ТОТАЛ ХП:</b>                        |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>                                |  |                            |       |   |  |
| I   | РАДОВИ НА РУШЕЊУ   |                            |       | ТОТАЛ I:                                |  |
| II  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | ТОТАЛ II:                               |  |
| III   | ТЕСАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | ТОТАЛ III:                              |  |
| IV  | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  |                            |       | ТОТАЛ IV:                               |  |
| V   | БРАВАРСКИ РАДОВИ   |                            |       | ТОТАЛ V:                                |  |
| VI  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ   |                            |       | ТОТАЛ VI:                               |  |
| VII   | ЛИМАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | ТОТАЛ VII:                              |  |
| VIII  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | ТОТАЛ VIII:                             |  |
| IX  | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ   |                            |       | ТОТАЛ IX:                               |  |
| X   | РАДОВИ ОД ГИПС-КАРТОНСКИХ ПЛОЧА И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ   |                            |       | ТОТАЛ X:                                |  |
| XI  | МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | ТОТАЛ XI:                               |  |
| XII   | ХИДРОИЗОЛАЦИЈА   |                            |       | ТОТАЛ XII:                              |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - архитектонско-грађевински радови</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |       |   |  |
|   |  | <b>ПДВ (20%):</b>          |       |   |  |
|   |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |       |   |  |
| <b>Датум:</b>   |  | <b>Печат:</b>              |       | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |  |
| _____   |  | _____                      |       | _____                                   |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови за реконструкцију крова, замена радијатора, демонтажа и монтажа спуштеног плафона, рестаурација врата и замена тракастих завеса на објекту

**Филијале Нови Сад - ОЈ Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 18**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

За обрачун по овом предмеру и предрачуну се не примењују грађевинске норме.

За позиције малтерисање и завршна обрада кодобрачуна по ортогоналној пројекцији не обрачунавају се посебно упади, испади и сл., одбијају се отвори преко 3,0 м<sup>2</sup> (и то само површина која је преко 3,0 м<sup>2</sup>) без додавања уложина или сл.

Фасадни отвори мањи од 3,0 м<sup>2</sup> се не одбијају

За декоративне елементе на фасади се не примењује обрачун по нормама, тј. нема развијања профила, обрачуна герова и слично. За све употребљене материјале за завршну обраду доставити атесте и сертификате, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност боја и квалитет материјала.

Хоризонтални и вертикални транспорт може да се обавља ручно и дизалицама, што улази у цену позиција.

Напомена: потребно је да понуђач пре давања понуде изврши увид у постојеће стање, ради сагледавања обима радова.

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>    |  |                |                 |                  |               |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                          | Монтажа и демонтажа цевасте скеле у свему према прописима и мерама ХТЗ. Скела мора бити стабилна.  |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м<sup>2</sup> вертикалне пројекције.</b>   | m <sup>2</sup> | 40,00           |                  |               |
| <b>I</b>                     | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                          | Демонтажа громобранске инсталације. Инсталацију демонтирати, упаковати на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.  |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>   | m <sup>1</sup> | 102,00          |                  |               |
| 2.2                          | Скидање кровног покривача од бибер црепа. Цреп скинути на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.  |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м<sup>2</sup> косе површине крова.</b>   | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |
| 2.3                          | Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.      |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м<sup>1</sup> лимарије.</b>  | m <sup>1</sup> | 185,00          |                  |               |
| 2.4                          | Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м<sup>2</sup> летвисане површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |  |                |                 |                  |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2.5         | Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције. Даске пажљиво скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.   |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 косе површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |
| 2.6         | Скидање дрвене конструкције. Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.   |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 косе површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |
| 2.7         | Скидање дашчаног каратавана. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.   |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 тавана.</b>   | m <sup>2</sup> | 446,00          |                  |               |
| 2.8         | Демонтажа спуштеног плафона типа армстронг. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.  |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 плафона.</b>  | m <sup>2</sup> | 446,00          |                  |               |
| 2.9         | Демонтажа алуминијумских радијатора и сушача са одношењем на депонију удаљену до 15 км по избору инвеститора.  |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по ком.</b>   | ком            | 44,00           |                  |               |
| 2.10        | Демонтажа тракастих завеса.  |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2.</b>  | m <sup>2</sup> | 118,00          |                  |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III</b>  | <b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1         | Израда вишеводне кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров изградити у свему према пројекту. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>  | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |
| 3.2         | Заштитни премаз дрвених елемената крова. Дрвене елементе конструкције крова, тавањаче и друго заштитити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством, по избору пројектанта.  |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>  | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |
| 3.3         | Постављање ОСБ плоча дебљине 18 мм преко рогова.   |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>  | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                              |   |                   |                 |                  |               |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.4                          | Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко ОСБ плоче, за стварање ваздушног простора испод покривача. Летве поставити на размаку од 40 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине.   |                   |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>   | m <sup>2</sup>    | 570,00          |                  |               |
| 3.5                          | Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за једнострано покривање бибер црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине.   |                   |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>   | m <sup>2</sup>    | 570,00          |                  |               |
| <b>III</b>                   | <b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>   | <b>TOTAL III:</b> |                 |                  |               |
| <b>IV ПOKPИBACHKI PAДOBI</b> |   |                   |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                          | Набавка и једнострано (просто) постављање равног бибер црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Испод додирних спојница горња два црепа, које не належу на доњи цреп целом својом видном дужином поставити траке од поцинкованог лима величине 5x34 цм. У првом и последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру. |                   |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м2 постављене површине.</b>   | m <sup>2</sup>    | 570,00          |                  |               |
| 4.2                          | Набавка и монтажа громобранске инсталације.   |                   |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м1.</b>   | m1                | 102,00          |                  |               |
| <b>IV</b>                    | <b>УКУПНО ПOKPИBACHKI PAДOBI</b>  | <b>TOTAL IV:</b>  |                 |                  |               |
| <b>V ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>     |   |                   |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                          | Опшивање кровних ивица, ветарлајсни, поцинкованим лимом, развијене ширине (PШ) 25 цм, дебљине 0.60 мм.  |                   |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м1 кровне ивице.</b>  | m1                | 32,00           |                  |               |
| 5.2                          | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (PШ) 40 цм, дебљине 0.60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб лима - ивицу убацити у спојницу опека.   |                   |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м1 спољне ивице димњака.</b>  | m1                | 4,90            |                  |               |
| 5.3                          | Опшивање увале поцинкованим лимом развијене ширине (PШ) 40 цм, дебљине 0.60 мм. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, "Грмеч" Београд, која улази у цену опшивања.  |                   |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м1 увале.</b>   | m1                | 27,00           |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |   |                |                 |                  |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 5.4         | Израда и монтажа viseћих полукружних олука, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине лима 0.60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно, са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче viseћих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм.  |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м1 viseћег олука.</b>   | m1             | 87,00           |                  |               |
| 5.5         | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 0.60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м1 олучне цеви.</b>   | m1             | 58,00           |                  |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>  |               |
| <b>VI</b>   | <b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1         | Набавка и постављање прикивањем кровне подлоге од Крабероида 100/100, кровног папира са 500гр/м2 битумена. Битуменску хартију поставити преко ОСБ плоче прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексером са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке страка поставити наизменично, померене најмање за 50 цм.  |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 кровне површине.</b>   | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |
| 6.2         | Набавка и постављање минералне вуне 12 цм, постављене између рогова.  |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 кровне површине.</b>   | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |
| 6.3         | Набавка и постављање слоја паропропусне полипропиленске фолије, УРСА СЕКО 2000. Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕКО 41, по упутству произвођача.  |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м2 постављене површине.</b>   | m <sup>2</sup> | 570,00          |                  |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b> |               |
| <b>VII</b>  | <b>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                                |  |                |                 |                    |               |
|--------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 7.1                            | Израда спушеног плафона са челичном подконструкцијом и облагање касетним гипс картонским плочама симензија 625x625 мм, дебљине 9.5 мм, систем Кнауф Д1 42. Двоструку подконструкцију изградити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиве дрвене греде и обложити касетним гипс картонским плочама по упутству произвођача.   |                |                 |                    |               |
|                                | <b>Обрачун по м2 постављене површине.</b>  | м <sup>2</sup> | 345,00          |                    |               |
| <b>VII</b>                     | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VII:</b>  |               |
| <b>VIII РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1                            | Израда и монтажа тракастих ролетни од импрегнисане тканине. Ролетне опремити механизмом за повлачење и подешавање нагиба трака.  |                |                 |                    |               |
|                                | <b>Обрачун по м2 површине ролетни.</b>   | м <sup>2</sup> | 118,00          |                    |               |
| <b>VIII</b>                    | <b>УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VIII:</b> |               |
| <b>IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>     |  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 9.1                            | Рестаурација двокрилних дрвених улазних врата, са финалном обрадом. Са врата и доворотника пажљиво скинути све наслаге, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени боју. Комплетна врата детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета. Оков прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне и поставити. Врата пребрусити фином шмирглом, заштитити и бојити лазурном бојом три пута са додатком лака. |                |                 |                    |               |
|                                | <b>Обрачун по комаду врата.</b>  |                |                 |                    |               |
|                                | двокрилна врата димензија 158x336 цм   | ком            | 1,00            |                    |               |
|                                | двокрилна врата димензија 180x226 цм   | ком            | 1,00            |                    |               |
| <b>IX</b>                      | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL IX:</b>   |               |
| <b>X РАЗНИ РАДОВИ</b>          |  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 10.1                           | Набавка и монтажа алуминијумских радијатора на месту постојећих.   |                |                 |                    |               |
|                                | димензија 96 x 67 цм   | ком            | 40,00           |                    |               |
|                                | димензија 200 x 67 цм  | ком            | 1,00            |                    |               |
|                                | сушач за пешкире   | ком            | 3,00            |                    |               |
| <b>X</b>                       | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL X:</b>    |               |

| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>        |                     |   |  |
|-------------------------------------|---------------------|---|--|
| I                                   | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    | ТОТАЛ I:                                    |  |
| II                                  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  | ТОТАЛ II:                                   |  |
| III                                 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ     | ТОТАЛ III:                                  |  |
| IV                                  | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   | ТОТАЛ IV:                                   |  |
| V                                   | ЛИМАРСКИ РАДОВИ     | ТОТАЛ V:                                    |  |
| VI                                  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  | ТОТАЛ VI:                                   |  |
| VII                                 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | ТОТАЛ VII:                                  |  |
| VIII                                | РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ  | ТОТАЛ VIII:                                 |  |
| IX                                  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ    | ТОТАЛ IX:                                   |  |
| X                                   | РАЗНИ РАДОВИ        | ТОТАЛ X:                                    |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - ОЈ ВРБАС</b> |                     | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                                     |                     | <b>ПДВ:</b>                                 |  |
|                                     |                     | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>                       | <b>Печат:</b>       | <b>Потпис одговорног<br/>лица понуђача:</b> |  |
| _____                               |                     | _____                                       |  |



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**  
грађевинско занатски радови на објекту  
**Филијале Нови Сад - ОЈ Бечеј, ул. Браће Тан бр. 9**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

За обрачун по овом предмеру и предрачуну се не примењују грађевинске норме. За позиције малтерисање и завршна обрада код обрачуна по ортогоналној пројекцији не обрачунавају се посебно упади, испади и сл. , одбијају се отвори преко 3,0 м2 ( и то само површина која је преко 3,0 м2) без додавања уложина или сл. Фасадни отвори мањи од 3,0 м2 се не одбијају. За декоративне елементе на фасади се не примењује обрачун по нормама, тј. нема развијања профила, обрачуна герова и слично. За све употребљене материјале за завршну обраду доставити атесте и сертификате, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност боја и квалитет материјала. Хоризонтални и вертикални транспорт може да се обавља ручно и дизалицама, што улази у цену позиција. Напомена: потребно је да понуђач пре давања понуде изврши увид у постојеће стање, ради сагледавања обима радова.

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>    |  |                |                 |                  |               |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                          | Пре почетка радова извођач је дужан да постави табле са свим потребним обавештењима и упозорењима а све у складу са законском регулативом о безбедности и здрављу на раду. Табле поставити на адекватном месту. Градилишну зону адекватно осветлити.   |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по комаду</b>   | ком            | 1,00            |                  |               |
| 1.2                          | Формирање градилишне депоније у делу дворишта објекта. Градилишну депонију видно обележити и заштитити због корисника паркинг простора и пролазника. Место депоније одредити у договору са Инвеститором. По завршетку радова вратити простор у првобитно стање   |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун паушално.</b>   | пауш           | 1,00            |                  |               |
| 1.3                          | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекта и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле.</b>  | м <sup>2</sup> | 90,00           |                  |               |
| 1.4                          | Чишћење простора у објекту и око објекта , од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут, без обзира на број чишћења.  |                |                 |                  |               |
|                              | <b>Обрачун по м2 очишћене површине</b>   | м <sup>2</sup> | 1,00            |                  |               |
| <b>I</b>                     | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      |  |                |        |  |  |
|------|--|----------------|--------|--|--|
| 2.1  | Изношење постојећег намештаја и опреме из просторија које се адаптирају за време извођења радова. Намештај депоновати у оквиру комплекса на место које одреди и по завршетку радова враћање на првобитно место.                    |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м2 површине просторија</b>   | m <sup>2</sup> | 52,00  |  |  |
| 2.2  | Демонтажа громобранске инсталације са дела крова који се реновира.   |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м1.</b>  | m1             | 35,50  |  |  |
| 2.3  | Демонтажа оградe од шупњих гвоздених цеви на степеништу у дворишном делу.  |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м1.</b>  | m1             | 10,50  |  |  |
| 2.4  | Скидање кровног покривача од фалцованог црепа.   |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м2 косе површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 165,00 |  |  |
| 2.5  | Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.  |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м1 лимарије.</b>   | m1             | 53,00  |  |  |
| 2.6  | Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                   |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м2 летвисане површине.</b>   | m <sup>2</sup> | 165,00 |  |  |
| 2.7  | Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције. Даске пажљиво скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м2 косе површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 165,00 |  |  |
| 2.8  | Скидање дрвене конструкције. Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                             |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м2 косе површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 165,00 |  |  |
| 2.9  | Скидање дашчаног каратавана. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.   |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по м2 тавана.</b>   | m <sup>2</sup> | 165,00 |  |  |
| 2.10 | Демонтажа појединачних плоча спуштеног плафона типа армстронг. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.   |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по комаду плоча.</b>  | ком            | 24,00  |  |  |
| 2.11 | Обијање степеника у дворишном делу, дужине 1.45 м.   |                |        |  |  |
|      | <b>Обрачун по комаду степеника.</b>  | ком            | 3,00   |  |  |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                             |   |                |                 |                   |               |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.12                        | Демонтажа пода од ламината у канцеларијама 2 и 3, са подлогом и лајснама, све до бетонске плоче.  |                |                 |                   |               |
|                             | <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 32,00           |                   |               |
| <b>II</b>                   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                         | Израда двоводне <b>кровне конструкције</b> од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. |                |                 |                   |               |
|                             | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>   | м <sup>2</sup> | 165,00          |                   |               |
| 3.2                         | Заштитни премаз дрвених елемената крова. Дрвене елементе конструкције крова, тавањаче и друго заштитити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством, по избору пројектанта.   |                |                 |                   |               |
|                             | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>   | м <sup>2</sup> | 165,00          |                   |               |
| 3.3                         | Постављање ОСБ плоча дебљине 18 мм преко рогова.  |                |                 |                   |               |
|                             | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>   | м <sup>2</sup> | 165,00          |                   |               |
| 3.4                         | Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко ОСБ плоче, за стварање ваздушног простора испод покривача. Летве поставити на размаку од 40 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине.   |                |                 |                   |               |
|                             | <b>Обрачун по м2 косе површине крова.</b>   | м <sup>2</sup> | 165,00          |                   |               |
| <b>III</b>                  | <b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                         | Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улази и постављање слемења од слемењака у продужном малтеру.  |                |                 |                   |               |
|                             | <b>Обрачун по м2 постављене површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 165,00          |                   |               |
| 4.2                         | Набавка и монтажа громобранске инсталације.   |                |                 |                   |               |
|                             | <b>Обрачун по м1.</b>   | м1             | 35,50           |                   |               |
| <b>IV</b>                   | <b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |
| <b>V ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>    |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                         | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0.60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб лима - ивицу убацити у спојницу опека.   |                |                 |                   |               |
|                             | <b>Обрачун по м1 спољне ивице димњака.</b>  | м1             | 2,00            |                   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                                |   |                |                 |                   |               |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 5.2                            | Опшивање увале поцинкованим лимом развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0.60 мм. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, "Грмеч" Београд, која улази у цену опшивања.  |                |                 |                   |               |
|                                | <b>Обрачун по м1 увале.</b>   | m1             | 8,00            |                   |               |
| 5.3                            | Израда и монтажа висићих полукружних олука, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине лима 0.60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно, са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висићих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм.  |                |                 |                   |               |
|                                | <b>Обрачун по м1 висићег олука.</b>   | m1             | 14,00           |                   |               |
| 5.4                            | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 0.60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. |                |                 |                   |               |
|                                | <b>Обрачун по м1 олучне цеви.</b>   | m1             | 31,00           |                   |               |
| <b>V</b>                       | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>   |               |
| <b>VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1                            | Набавка и постављање прикивањем кровне подлоге од Крабероида 100/100, кровног папира са 500гр/м2 битумена. Битуменску хартију поставити преко ОСБ плоче прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексером са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 цм.   |                |                 |                   |               |
|                                | <b>Обрачун по м2 кровне површине.</b>   | m <sup>2</sup> | 165,00          |                   |               |
| 6.2                            | Набавка и постављање минералне вуне 12 цм, постављене између рогова.  |                |                 |                   |               |
|                                | <b>Обрачун по м2 кровне површине.</b>   | m <sup>2</sup> | 165,00          |                   |               |
| 6.3                            | Набавка и постављање слоја паропропусне полипропиленске фолије, УРСА СЕКО 2000. Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕКО 41, по упутству произвођача.  |                |                 |                   |               |
|                                | <b>Обрачун по м2 постављене површине.</b>   | m <sup>2</sup> | 165,00          |                   |               |
| <b>VI</b>                      | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b>  |               |
| <b>VII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 7.1                            | Монтажа појединачних плоча спуштеног плафона типа Армстронг, на местима где су постојеће плоче оштећене.  |                |                 |                   |               |
|                                | <b>Обрачун по комаду плоча.</b>   | ком            | 24,00           |                   |               |
| <b>VII</b>                     | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VII:</b> |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| <b>VIII БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>         |   |                |                 |                    |               |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1                                 | Израда косе степенишне плоче и степеника од набијеног бетона МБ 20. Плочу бетонирати истовремено са степеницима, а преко слоја шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата.   |                |                 |                    |               |
|                                     | <b>Обрачун по м3 бетона.</b>  | m3             | 0,70            |                    |               |
| <b>VIII</b>                         | <b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VIII:</b> |               |
| <b>IX ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>           |   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 9.1                                 | Санација пукотина на задњем зиду у канцеларији бр.3 и кухињи.   |                |                 |                    |               |
|                                     | <b>Обрачун паушално.</b>  | пауш           | 1,00            |                    |               |
| <b>IX</b>                           | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL IX:</b>   |               |
| <b>X ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>       |   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 10.1                                | Набавка и постављање подне облоге <b>ламинат</b> "клик", дебљине 8 цм (класа 33) по избору инвеститора, у канцеларијама бр.2 и бр. 3. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, тајан и високопресован, а носач плоча високе густине. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Ламинат пажљиво поставити и саставити на "клик". |                |                 |                    |               |
|                                     | <b>Обрачун по м2</b>  | m <sup>2</sup> | 32,00           |                    |               |
| 10.2                                | Набавка и постављање медијапан <b>лајсни за ламинат</b> , на саставу пода и зидова. Сучељавања геровати. На сваких 80 цм соклу причврстити за зид, месинганим холшрафовима са типловима.  |                |                 |                    |               |
|                                     | <b>Обрачун по м1 лајсни.</b>  | m1             | 36,00           |                    |               |
| 10.3                                | Облагање степеница керамичким неклизајућим плочицама. Облагање извести плочицама I класе, домаће производње, у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити.   |                |                 |                    |               |
|                                     | <b>Обрачун по м1 степеника.</b>   | m1             | 3,00            |                    |               |
| <b>X</b>                            | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL X:</b>    |               |
| <b>XI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 11.1                                | Стругање и глетовање зидова и плафона канцеларије бр.1 и сале за састанке, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.  |                |                 |                    |               |
|                                     | <b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 125,00          |                    |               |
| 11.2                                | Бојење глетованих зидова и плафона, у канцеларијама бр.1, бр.2 и бр.3, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.   |                |                 |                    |               |
|                                     | <b>Обрачун по м2.</b>   | m1             | 184,50          |                    |               |
| <b>XI</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL XI:</b>   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| <b>XII АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                   |               |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 12.1                            | Израда затворене надстрешнице (стаклени ходник) од алуминијумских профила и стакла, (са једнокрилним вратима за излазак у двориште), ради директне везе канцеларије бр.3 са остатком објекта. У цену улази и увођење и монтажа расвете и уградња прекидача за светло. |                |                 |                   |               |
|                                 | <b>Обрачун по м2 развијене површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 95,50           |                   |               |
| <b>XII</b>                      | <b>УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL XII:</b> |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|             |                                  |  |  |                    |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|--------------------|--|
| <b>I</b>    | <b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>          |  |  | <b>TOTAL I:</b>    |  |
| <b>II</b>   | <b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>        |  |  | <b>TOTAL II:</b>   |  |
| <b>III</b>  | <b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>           |  |  | <b>TOTAL III:</b>  |  |
| <b>IV</b>   | <b>ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>         |  |  | <b>TOTAL IV:</b>   |  |
| <b>V</b>    | <b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>           |  |  | <b>TOTAL V:</b>    |  |
| <b>VI</b>   | <b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>        |  |  | <b>TOTAL VI:</b>   |  |
| <b>VII</b>  | <b>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>       |  |  | <b>TOTAL VII:</b>  |  |
| <b>VIII</b> | <b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>           |  |  | <b>TOTAL VIII:</b> |  |
| <b>IX</b>   | <b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>           |  |  | <b>TOTAL IX:</b>   |  |
| <b>X</b>    | <b>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>      |  |  | <b>TOTAL X:</b>    |  |
| <b>XI</b>   | <b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |  | <b>TOTAL XI:</b>   |  |
| <b>XII</b>  | <b>АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ</b>      |  |  | <b>TOTAL XII:</b>  |  |

|                                     |                            |  |
|-------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА НОВИ САД – ОЈ БЕЧЕЈ</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                                     | <b>ПДВ:</b>                |  |
|                                     | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на претресу крова са заменом оштећених делова конструкције и црепа, делимично рушење димњака који се не користе, санирање пукотине у забатном зиду, санацију крова у архиви у објекту **Филијале Сомбор, ул. Апатински пут бр. 1**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.

| <b>I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊЕ</b> |   |                |                 |                  |               |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                           | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                   | Монтажа и демонтажа заштитне ограде, д цеви за фасадну скелу, висине 1,0м. На сваких 2 м поставити стубове. На ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. Унутар ограђеног простора обезбедити место за радни материјал и сакупљање шута. Ограда се користи за све време трајања радова. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 100,00          |                  |               |
| 1.2                                   | Изношење документације и намештаја из гараже и заштита пода дебљом ПВЦ фолијом. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 26,22           |                  |               |
| 1.3                                   | У току препокривања крова по потреби заштитити откривене кровне површине од атмосферских падавина дебљом полиетиленском фолијом. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 120,00          |                  |               |
| 1.4                                   | Демонтажа громобранске траке са слемена и демонтажа окца. Траке пажљиво демонтирати, очистити и сачувати за поновну употребу. 54,00+40,84 <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>  | м <sup>1</sup> | 94,84           |                  |               |
| 1.5                                   | Демонтажа хоризонталних олука са објекта 1 и објекта 3, опшивки димњака и иксне са објекта 1 и опшивке око крова гараже<br>34,85+19,81+10+12,93+4,85=82,44<br>(8x1,60+2,16+7,96)+(6,48x2+4,85)=40,73 <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>   | м <sup>1</sup> | 123,17          |                  |               |
| 1.6                                   | Скидање увалнице од лима и кровног покривача од лима изнад шалтер сале (6,60 x 11,32)/2= 37,36<br>37,36+28,00= 65,36 <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 65,36           |                  |               |
| 1.7                                   | Скидање кровног покривача од бибер црепа на објекту 1 и објекту 3. Цреп скинути на безбедан начин. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br>Објекат 1 - 34,85 x 7,32 + 34,85 x 7,62 + 26,00 + (18,25 x 5,96) x 2 + 31,30 = 743,52<br>Објекат 3 - 6,48 x 4,85 = 31,43<br>Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 775,00          |                  |               |
| 1.8                                   | Скидање слемена од ћерамиде. Слемена скинути с крова на безбедан начин. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 34,85+23,25 <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>  | м <sup>1</sup> | 58,10           |                  |               |
| 1.9                                   | Демонтажа опшивке атике. Опшивку демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. 2x4,5+7,30 <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>   | м <sup>1</sup> | 16,30           |                  |               |
| 1.10                                  | Детаљан преглед кровних летви димензија 5x3 цм и скидање оштећених летви. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 200,00          |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                            |  |                |                 |                  |               |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1.11                       | Рушење димњака од опеке у продужном малтеру изнад крова. Димњаци се руше до висине од 30 цм испод равни кровног покривача. Димњак са димњачком капом рушити пажљиво а шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улазе и рушење капе и помоћна скела. 8 x 0,195 <b>Обрачун по м3.</b>  | м3             | 1,56            |                  |               |
| 1.12                       | Рушење дела забатног зида од опеке у продужном малтеру. <b>Обрачун по м3.</b>  | м3             | 1,20            |                  |               |
| 1.13                       | Пажљива демонтажа дела ламперије спуштеног плафона гараже. Спуштени плафон пажљиво демонтирати, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Употребљив материјал очистити и сачувати за поновну употребу. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 2,50            |                  |               |
| 1.14                       | Чишћење и уклањање свог шута и отпадног материјала из објекта и одношење на за то предвиђену депонију, више пута у току извођења припремних радова. <b>Обрачун по м<sup>3</sup>.</b>   | м <sup>3</sup> | 8,00            |                  |               |
| <b>I</b>                   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                        | Презиђивање дела забатног зида дебљине 20цм и више, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Подлогу очистити и опрати млазом воде и испрскати цементним шприцом справљеним са "јединицом". Зидати са правилним спојницама, а по завршеном зидању очистити их до дубине од 2цм. У цену улази и помоћна скела. <b>Обрачун по м3.</b>                                       | м <sup>3</sup> | 1,20            |                  |               |
| <b>II</b>                  | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                        | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. <b>Обрачун по м<sup>1</sup></b>   | м <sup>1</sup> | 2,16            |                  |               |
| 3.2                        | Набавка материјала и израда лимених капа од поцинкованог лима, дебљине 0,60 мм, за затварање димњака који се не користе. <b>Обрачун по ком</b>   | ком            | 8,00            |                  |               |
| 3.3                        | Опшивање увалнице и дела крова изнад шалтер сале поцинкованим лимом, кројеним на лицу места према димензијама и облику, дебљине 0,60 мм. Лим поставити преко целе увалнице тако да на суседне кровне равни пређе за бар 25 цм. Лим поставити у складу са начином постављања бибера црепа по увалницама (оба прелома извести са видљивим лимом). <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 65,36           |                  |               |
| 3.4                        | Опшивање забатних зидова и опшивка око крова гараже поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 50 цм, дебљине 0,60мм. Окапницу препустити за 3цм $7,32 \times 2 + 7,62 \times 2 + 5,96 \times 2 = 41,80$<br>$6,69 \times 2 + 4,85 = 18,23$ <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>  | м <sup>1</sup> | 60,03           |                  |               |
| 3.5                        | Опшивање иксне бочног крила објекта 1 поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40цм, дебљине 0,60 мм. <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>  | м <sup>1</sup> | 7,96            |                  |               |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                     |  |                |                 |                  |               |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.6                                 | Опшивање атике поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити за 3цм. <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>  | м <sup>1</sup> | 16,30           |                  |               |
| 3.7                                 | Поновна монтажа лежећих хоризонталних олука на објекту 1 и објекту 3. <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>   | м <sup>1</sup> | 82,44           |                  |               |
| 3.8                                 | Поновна монтажа громобрана по слемени и забатним зидовима. Громобранске траке поново спојити са спусним водовима укрсним спојем "трака-трака". <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>  | м <sup>1</sup> | 94,84           |                  |               |
| <b>III</b>                          | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | ТОТАЛ III:       |               |
| <b>IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>           |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                                 | Замена оштећених кровних летви димензија 5x3 цм новим летвама, као и постављање нових кровних летви изнад осам делимично порушених димњака и по новим луфтерима, од четинарске грађе, истих димензија као и постојеће. Уградити их са свим потребним везама. Размак између летви је 14цм. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 200,00          |                  |               |
| 4.2                                 | Дрвене кровне елементе заштитити од инсеката и других узрока труљења премазима хемијским средством по избору инвеститора и препоруци извођача. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 65,00           |                  |               |
| <b>IV</b>                           | <b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | ТОТАЛ IV:        |               |
| <b>V КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>     |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                                 | Набавка и покривање крова бибер црепом. Покривање извести по узору на постојеће стање. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улази и постављање слемена од ћерамиде у придужном малтеру, као и набавка и постављање вентилационих црепова. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 775,00          |                  |               |
| <b>V</b>                            | <b>УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | ТОТАЛ V:         |               |
| <b>VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у ајнфорту. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. У цену урачуната скела. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 175,00          |                  |               |
| 6.2                                 | Набавка материјала и обрада зидова у ајнфорту, до висине од 150цм "SilkVinyl", акрилном бојом за зидове, која је веома отпорна на огреботине и физичка оштећења. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Наношење акрилне боје урадити према упутству произвођача, у сивој боји и у истој нијанси како је урађен доњи део зидова у ходнику главног објекта. (10,82 +6,82) x 1,50. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 26,46           |                  |               |
| <b>VI</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | ТОТАЛ VI:        |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| <b>VII ОСТАЛИ РАДОВИ</b>     |   |   |                 |                  |               |
|------------------------------|---|---|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>                               | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 7.1                          | Набавка материјала и санирање оштећења у крову гараже. Цена је формирана према просечној цени и у њу је ушла демонтажа и постављање кровне конструкције и скидање оштећене хидроизолације крова гараже и постављање нове. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup>                          | 31,43           |                  |               |
| 7.2                          | Враћање намештаја и документације у гаражу, која служи као архива, на место на ком су били пре извођења радова. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup>                          | 26,22           |                  |               |
| 7.3                          | Чишћење шута током градње и завршно чишћење објекта. Прикупити шуг и други отпадни материјал, утоварити у камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>3</sup>.</b>  | m <sup>3</sup>                          | 12,00           |                  |               |
| <b>VII</b>                   | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |                 | TOTAL VII:       |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |   |   |                 |                  |               |
| I                            | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |   |                 |                  | TOTAL I:      |
| II                           | ЗИДАРСКИ РАДОВИ   |   |                 |                  | TOTAL II:     |
| III                          | ЛИМАРСКИ РАДОВИ   |   |                 |                  | TOTAL III:    |
| IV                           | ТЕСАРСКИ РАДОВИ   |   |                 |                  | TOTAL IV:     |
| V                            | КРОВОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   |   |                 |                  | TOTAL V:      |
| VI                           | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |   |                 |                  | TOTAL VI:     |
| VII                          | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА  |   |                 |                  | TOTAL IV VII: |
| <b>ФИЛИЈАЛА СОМБОР</b>       |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>              |                 |                  |               |
|                              |   | <b>ПДВ (20%):</b>                       |                 |                  |               |
|                              |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>              |                 |                  |               |
| <b>Датум:</b>                | <b>Печат:</b>   | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |                 |                  |               |
| _____                        | _____   | _____                                   |                 |                  |               |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови за замену унутрашње столарије, уградњу заштитних решетака на прозорима, замена крила улазних врата, кречење плафона и зидова на објекту

**Филијале Београд - ОЈ Земун, ул. Првомајска 8, Београд**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>        |  |           |                 |                  |               |
|----------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                      | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                              | Монтажа и демонтажа скеле, за унутрашње радове, на зидовима и плафонима објекта. Скела мора бити статички стабилна и ако је метална, прописно уземљена. Користи се за све време трајања радова и плаћа се само једанпут.<br><b>Обрачун по м3 скеле.</b>  | м3        | 15,00           |                  |               |
| <b>I</b>                         | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b>     |  |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                      | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                              | Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са штоком, површине до 2,00 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију.<br><b>Обрачун по комаду врата.</b>  | ком       | 13,00           |                  |               |
| 2.2                              | Пажљива демонтажа крила улазних алуминијумских врата димензија 90x210 цм и 55x210 цм. Демонтиран крило склопити, утоварити на камион и одвести на депонију.<br><b>Обрачун по комаду крила врата.</b>   | ком       | 2,00            |                  |               |
| 2.3                              | Пажљива демонтажа проточних бојлера у WC-у и кухињи. Утоварити на камион и одвести на депонију.<br><b>Обрачун по комаду бојлера.</b>   | ком       | 2,00            |                  |               |
| 2.4                              | Пажљива демонтажа механизма за отварање прозора.<br><b>Обрачун по комаду механизма.</b>  | ком       | 1,00            |                  |               |
| 2.5                              | Пажљива демонтажа кровног сливника.<br><b>Обрачун по ком.</b>  | ком       | 1,00            |                  |               |
| <b>II</b>                        | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b>   |           |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b> |  |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                      | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                              | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних АЛУ врата, различитих димензија. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу. <b>Обрачун по ком.</b> |           |                 |                  |               |
|                                  | а. Димензија 80x205 цм.  | ком.      | 2,00            |                  |               |
|                                  | б. Димензија 90x205 цм.  | ком.      | 3,00            |                  |               |
|                                  | ц. Димензија 101x205 цм.   | ком.      | 1,00            |                  |               |

|             |   |                |                 |                   |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3.2         | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних АЛУ врата са надсветлом, различитих димензија. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу.<br><b>Обрачун по ком.</b>                              |                |                 |                   |               |
|             | а. Димензија 80x205 + 70 цм.  | ком.           | 4,00            |                   |               |
|             | б. Димензија 90x205 + 70 цм.  | ком.           | 1,00            |                   |               |
|             | ц. Димензија 101x205 + 70 цм.   | ком.           | 3,00            |                   |               |
| 3.3         | Израда и замена пуних крила постојећих улазних двокрилних алуминијумских врата.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                   |               |
|             | а. Димензије крила 90x210 цм (са хидрауличним затварањем).  | ком.           | 1,00            |                   |               |
|             | б. Димензије крила 55x210 цм  | ком.           | 1,00            |                   |               |
| 3.4         | Набавка и монтажа новог механизма за отварање прозора на једном крилу, у канцеларији бр. 10.<br><b>Обрачун по комаду механизма.</b>   | ком            | 1,00            |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Набавка материјала и израда шпалетни око избијених врата. <b>Обрачун по м'.</b>   | м'             | 66,00           |                   |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |
| <b>V</b>    | <b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Стругање старе боје са зидова и плафона. Све површине остругати, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.<br><b>Обрачун по м2 стругане површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 480,00          |                   |               |
| 5.2         | Крпљење пукотина бандаж траком и Кнауф испуном.<br><b>Обрачун по м2 стругане површине.</b>  | м <sup>2</sup> | 20,00           |                   |               |
| 5.3         | Глетовање зидова и плафона. Глетовати амулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.<br><b>Обрачун по м2 глетоване површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 480,00          |                   |               |
| 5.4         | Бојење малтерисаних зидова и плафона, полудисперзивним бојама, без глетовања. Предбојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним дисперзионим китом. У канцеларијама бојити полудисперзивном бојом први и други пут у белој боји, а у ходницима бела, сива и црвена, према постојећем распореду боја.<br><b>Обрачун по м2 обојене површине.</b> | м <sup>2</sup> | 480,00          |                   |               |
| 5.5         | Скидање старе боје и бојење металне улазне решетке, бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На решетку нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.<br><b>Обрачун по м2 обојене површине.</b>  | м <sup>2</sup> | 12,50           |                   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |   |                |                 |                  |               |                    |  |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|--|
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               | <b>TOTAL V:</b>    |  |
| <b>6</b>    | <b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |                    |  |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |                    |  |
| 6.1         | Постављање новок ХЛ кровног сливника са ФПО крагном и хватачем лишћа, кућиште сливника топлотно изоловано, са изолационом прирубницом, спајање (варење) топлим ваздухом, улив ИНОКС решетка 137x137 мм.<br><b>Обрачун по ком.</b>   | ком            | 2,00            |                  |               |                    |  |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               | <b>TOTAL VI:</b>   |  |
| <b>VII</b>  | <b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |                    |  |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |                    |  |
| 7.1         | Израда и постављање решетки прозора од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње, решетке очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетке. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута.<br><b>Обрачун по м2 решетке.</b>              | м <sup>2</sup> | 81,00           |                  |               |                    |  |
| 7.2         | Набавка и постављање новог механизма за отварање у постојећем крилу алу прозора.<br><b>Обрачун по ком.</b>  | ком            | 1,00            |                  |               |                    |  |
| <b>VII</b>  | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               | <b>TOTAL VII:</b>  |  |
| <b>VIII</b> | <b>ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |                    |  |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |                    |  |
| 8.1         | Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, за писоар, пречника 1/2" са ручком и хромираном цеви дужине л=270 мм. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање писоара и постављање розете. Вентил мора да има атест.<br><b>Обрачун по комаду вентила.</b>              | ком            | 1,00            |                  |               |                    |  |
| 8.2         | Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, за водокотлић, пречника 1/2" x 1/2", са ручком и хромираном цеви дужине Л=270 мм. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање водокотлића и постављање розете. Вентил мора да има атест. <b>Обрачун по комаду вентила.</b> | ком            | 1,00            |                  |               |                    |  |
| 8.3         | Набавка и монтажа проточног бојлера, запремине 5 литара, на месту постојећег, у WIЦ-има. Електрични бојлер поставити и повезати са електроинсталацијама. <b>Обрачун по комаду бојлера.</b>  | ком            | 2,00            |                  |               |                    |  |
| 8.4         | Набавка и монтажа даске за WC шољу. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 1,00            |                  |               |                    |  |
| <b>VIII</b> | <b>УКУПНО ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               | <b>TOTAL VIII:</b> |  |

| <b>IX ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>           |   |               |                            |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|----------------------------|---|---------------|
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>     | <b>количина</b>            | <b>јед. цена</b>                        | <b>УКУПНО</b> |
| 9.1                                | Набавка и замена серијске склопке са поклопцем у главном холу са инфопултом. <b>Обрачун по комаду склопке.</b>  | ком           | 1,00                       |   |               |
| 9.2                                | Набавка и замена једноструке прикључнице са поклопцем, у кухињи. <b>Обрачун по комаду прикључнице.</b>  | ком           | 1,00                       |   |               |
| 9.3                                | Постављање плафонске светиљке у ходнику испред улаза у филијалу, са свим неопходним повезивањем електрокаблом са постојећим сијаличним местом удаљен 3м. <b>Обрачун по комаду светиљке.</b> | ком           | 1,00                       |   |               |
| <b>IX</b>                          | <b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>  |               |                            | <b>TOTAL IX:</b>                        |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>       |   |               |                            |   |               |
| I                                  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  |               |                            | <b>TOTAL I:</b>                         |               |
| II                                 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА  |               |                            | <b>TOTAL II:</b>                        |               |
| III                                | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   |               |                            | <b>TOTAL III:</b>                       |               |
| IV                                 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ   |               |                            | <b>TOTAL IV:</b>                        |               |
| V                                  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |               |                            | <b>TOTAL V:</b>                         |               |
| VI                                 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  |               |                            | <b>TOTAL VI:</b>                        |               |
| VII                                | БРАВАРСКИ РАДОВИ  |               |                            | <b>TOTAL VII:</b>                       |               |
| VIII                               | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  |               |                            | <b>TOTAL VIII:</b>                      |               |
| IX                                 | ЕЛЕКТРО РАДОВИ  |               |                            | <b>TOTAL IX:</b>                        |               |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – ОЈ ЗЕМУН</b> |   |               | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |   |               |
|                                    |   |               | <b>ПДВ (20%):</b>          |   |               |
|                                    |   |               | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |   |               |
| <b>Датум:</b>                      |   | <b>Печат:</b> |                            | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |               |
| _____                              |   | _____         |                            | _____                                   |               |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на замени керамичких плочица за санацију санитарног чвора, бојење фасаде, кречење унутрашњих зидова и плафона, замена врата и прозора, замена ламината и постављање надстрешнице у

**Филијали Сремска Митровица - ОЈ Пећинци, ул. Јове Негушевића бр. 2**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.

| I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |   |                |          |                 |        |
|----------------------------|---|----------------|----------|-----------------|--------|
| р.б.                       | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 1.1                        | Монтажа и демонтажа скеле, за унутрашње радове, на зидовима и плафонима објекта. Скела мора бити статички стабилна и ако је метална прописно уземљења. Користи се за све време трајања радова и плаћа се само једанпут.<br><b>Обрачун по м3 скеле.</b>      | м3             | 15,00    |                 |        |
| <b>I</b>                   | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>TOTAL I:</b> |        |
| II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ      |   |                |          |                 |        |
| р.б.                       | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 2.1                        | Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом у ВЦ-има. Демонтирати умиваоник, сифон и батерије и одвести на депонију удаљену до 15 км.<br><b>Обрачун по комаду умиваоника.</b>   | ком            | 1,00     |                 |        |
| 2.2                        | Пажљива демонтажа ВЦ шоље, водокотлића и цеви. Демонтирати ВЦ шољу, водокотлић и цев и одвести на депонију удаљену до 15 км.<br><b>Обрачун по комаду шоље.</b>  | ком            | 1,00     |                 |        |
| 2.3                        | Пажљива демонтажа одводне решетке, пречника 50 мм. Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену до 15 км удаљености.<br><b>Обрачун по комаду решетке.</b>  | ком            | 1,00     |                 |        |
| 2.4                        | Скидање пода од керамичких плочица у ВЦ-у, постављених у цем. малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 пода.</b>                    | м <sup>2</sup> | 4,20     |                 |        |
| 2.5                        | Пажљива демонтажа ламината заједно са лајснама. Ламинат и лајсне пажљиво демонтирати, сложити, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 пода.</b> | м <sup>2</sup> | 37,50    |                 |        |
| 2.6                        | Пажљива демонтажа металних застакљених улазних врата. Демонтирана врата, склопити, утоварити на камион и одвести на депонију до 15 км удаљености.<br><b>Обрачун по комаду врата.</b>  | ком            | 1,00     |                 |        |

|             |   |                |                 |                  |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2.7         | Пажљива демонтажа металног застакљеног излога са вратима, са претходним вађењем стакла. Демонтирани излог склопити, утоварити на камион и одвести на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по м2 излога.</b>   | м <sup>2</sup> | 9,65            |                  |               |
| 2.8         | Пажљива демонтажа прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. <b>Обрачун по м2 прозора.</b>   | м <sup>2</sup> | 7,50            |                  |               |
| 2.9         | Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. <b>Обрачун по комаду врата.</b>   | КОМ            | 5,00            |                  |               |
| 2.10        | Пажљива демонтажа плафонске светиљке. Демонтирати светиљке и одвести на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по комаду светиљке.</b>  | КОМ            | 5,00            |                  |               |
| 2.11        | Пажљива демонтажа ПВЦ надстрешнице. Демонтирати надстрешницу и одвести на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по м2 хоризонталне пројекције.</b>   | м <sup>2</sup> | 3,50            |                  |               |
| 2.12        | Обијање кречног малтера са фасадних зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају.</b>                     | м <sup>2</sup> | 61,20           |                  |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III</b>  | <b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1         | Постављање подних керамичких плочица у ВЦ-у, димензија 30x40 цм, на лепак. Плочице прве класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м2 подних плочица.</b> | м <sup>2</sup> | 4,90            |                  |               |
| 3.2         | Набавка и постављање ВЦ шоље, водокотлића и цеви. <b>Обрачун по комаду ВЦ шоље.</b>   | КОМ            | 1,00            |                  |               |
| 3.3         | Набавка и постављање умиваоника са сифоном и батеријом. <b>Обрачун по комаду умиваоника.</b>  | КОМ            | 1,00            |                  |               |
| 3.4         | Набавка и постављање прибора за ВЦ. Прибор садржи држач тоалет папира, држач за папирне убрусе за руке, држач за течни сапун, четку за чишћење ВЦ шоље. <b>Обрачун по ВЦ-у.</b>   | КОМ            | 1,00            |                  |               |
| 3.5         | Набавка и постављање огледала, димензија 40x60 цм. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих завртњева. <b>Обрачун по комаду огледала.</b>   | КОМ            | 1,00            |                  |               |
| 3.6         | Набавка и постављање хромиране подне решетке, димензија 15x15 цм. <b>Обрачун по комаду решетке.</b>   | КОМ            | 1,00            |                  |               |



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |   |                |                 |                   |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3.7         | Постављање подних керамичких плочица у канцеларији, димензија 30хх30 цм на лепку за керамику преко очишћене подлоге. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица.<br><b>Обрачун по м2 пода.</b>  | м <sup>2</sup> | 12,90           |                   |               |
| 3.8         | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине 10 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица.<br><b>Обрачун по м1 сокле.</b>  | м1             | 15,00           |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Наношење OLMO масе. Подлогу очистити и нанети 1 слој самонивелирајуће OLMO масе (Ceresit CN69).<br><b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 27,00           |                   |               |
| 4.2         | Постављање ламината. Подлогу очистити и нанети 1 слој самонивелирајуће OLMO масе (Цересит ЦН69). После сушења постављање ламината преко изоподлоге 3мм. Поред зидова поставити лајсне за ламинат и на сваких80цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 27,00           |                   |               |
| 4.3         | Израда и постављање медијапан лајсни за ламинат, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања геровати. Лајсне причврстити месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 цм. <b>Обрачун по м1 лајсни.</b>   | м1             | 32,42           |                   |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |
| <b>V</b>    | <b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Набавка материјала и израда шпалетни око избијених прозора и врата. <b>Обрачун по м1.</b>   | м1             | 58,00           |                   |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>   |               |
| <b>VI</b>   | <b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1         | Израда и постављање застакљених улазних једнокрилних алуминијумских врата са надсветлом, димензија 105х225+48 цм. Врата израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, према шеми столарије. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу. Врата застаклити једноструким орнамент стаклом дебљине 5мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима.<br><b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 2,90            |                   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |  |                |                 |                  |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 6.2         | Израда и постављаје алуминијумског застакљеног излога са вратима. Излог израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, према шеми столарије. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу. Врата застаклити једноструким орнамент стаклом дебљине 5мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 9,65            |                  |               |
| 6.3         | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних АЛУ врата, различитих димензија. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву уклапајућу са два кључа и три шарке по крилу. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                  |               |
|             | а. Димензија 75x210 цм.  | КОМ            | 2,00            |                  |               |
|             | б. Димензија 90x210 цм.  | КОМ            | 3,00            |                  |               |
| 6.4         | Израда и постављање застакљених алуминијумских двокрилних прозора, дим. 127x145 цм. Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо прекидом, по шеми столарије. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 3,70            |                  |               |
| 6.5         | Израда и постављање застакљених алуминијумских једнокрилних прозора, дим. 78x78 цм. Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо прекидом, по шеми столарије. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 0,61            |                  |               |
| 6.6         | Израда и постављање застакљених алуминијумских двокрилних прозора, дим. 178x138 цм. Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо прекидом, по шеми столарије. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 2,46            |                  |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b> |               |
| <b>VII</b>  | <b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 7.1         | Стругање старе боје са зидова и плафона. Све површине остругати, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. <b>Обрачун по м2 стругане површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 217,00          |                  |               |
| 7.2         | Крпљењење пукотина бандаж траком и Кнауф испуном. <b>Обрачун по м2 стругане површине.</b>  | м <sup>2</sup> | 20,00           |                  |               |
| 7.3         | Глетовање зидова и плафона. Глетовати амулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. <b>Обрачун по м2 глетоване површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 217,00          |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                               |   |                |                 |                    |               |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 7.4                           | Бојење малтерисаних зидова и плафона, полудисперзивним бојама, без глетовања. Предбојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут, у белој боји. <b>Обрачун по м2 обојене површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 217,00          |                    |               |
| <b>VII</b>                    | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VII:</b>  |               |
| <b>VIII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1                           | Малтерисање зидова фасаде од опеке продужним малтером у 2 слоја. Површине очистити и испрскати цементним млеком. Продужни малтер справитиса просејаним шљунком, "јединицом", нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети га преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". <b>Обрачун по м2 малтерисане површине.</b> | м <sup>2</sup> | 62,50           |                    |               |
| 8.2                           | Бојење фасаде акрилном бојом, Фасакрил. Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и опајати. Фасакрил за први премаз разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети четком. Након сушења нанети други и трећи премаз Фасакрила, са размаком за сушење од најмање 10-12 сати. Ивице различитих тонова извући прецизно. Фасадне површине морају бити потпуно суве пре бојења. <b>Обрачун по м2 обојене фасаде.</b>  | м <sup>2</sup> | 62,50           |                    |               |
| <b>VIII</b>                   | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VIII:</b> |               |
| <b>IX БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>    |   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 9.1                           | Израда и постављање надстрешнице од челичних профила, покривене лексаном. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. <b>Обрачун по м2 хоризонталне пројекције надстрешнице.</b>  | м <sup>2</sup> | 4,20            |                    |               |
| 9.2                           | Израда и постављање надстрешнице од челичних профила, покривене лексаном. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. <b>Обрачун по м2 хоризонталне пројекције надстрешнице.</b>  | м <sup>2</sup> | 2,16            |                    |               |
| <b>IX</b>                     | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IX:</b>   |               |
| <b>X ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>      |   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 10.1                          | Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене ширине до 25 цм, дебљине 0.60 мм. Стране солбанка према зиду и штоку подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. <b>Обрачун по м1 солбанка.</b>  | м1             | 6,80            |                    |               |
| <b>X</b>                      | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL X:</b>    |               |

| <b>XI РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>                  |   |                |                 |   |                            |  |
|---|---|----------------|-----------------|---|----------------------------|--|
| <b>р.б.</b>                                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                        | <b>УКУПНО</b>              |  |
| 11.1  | Набавка и монтажа тракастих завеса.<br><b>Обрачун по м2.</b>                    | м <sup>2</sup> | 10,00           |   |                            |  |
| <b>XI</b>                                     | <b>УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL XI:</b>                        |                            |  |
| <b>XII РАЗНИ РАДОВИ</b>                       |   |                |                 |   |                            |  |
| <b>р.б.</b>                                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                        | <b>УКУПНО</b>              |  |
| 12.1  | Набавка и постављање канцеларијске расвете за плафон.<br><b>Обрачун по ком.</b> | ком            | 5,00            |   |                            |  |
| <b>XII</b>                                    | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL XII:</b>                       |                            |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>                  |   |                |                 |   |                            |  |
| I   | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  |                |                 |   | <b>TOTAL I:</b>            |  |
| II  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |                |                 |   | <b>TOTAL II:</b>           |  |
| III   | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   |                |                 |   | <b>TOTAL III:</b>          |  |
| IV  | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ  |                |                 |   | <b>TOTAL IV:</b>           |  |
| V   | ЗИДАРСКИ РАДОВИ   |                |                 |   | <b>TOTAL V:</b>            |  |
| VI  | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   |                |                 |   | <b>TOTAL VI:</b>           |  |
| VII   | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |                |                 |   | <b>TOTAL VII:</b>          |  |
| VIII  | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   |                |                 |   | <b>TOTAL VIII:</b>         |  |
| IX  | БРАВАРСКИ РАДОВИ  |                |                 |   | <b>TOTAL IX:</b>           |  |
| X   | ЛИМАРСКИ РАДОВИ   |                |                 |   | <b>TOTAL X:</b>            |  |
| XI  | РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ  |                |                 |   | <b>TOTAL XI:</b>           |  |
| XII   | РАЗНИ РАДОВИ  |                |                 |   | <b>TOTAL XII:</b>          |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ОЈ ПЕЋИНИ</b> |   |                |                 |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|   |   |                |                 |   | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|   |   |                |                 |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |
| <b>Датум:</b>                                 |   | <b>Печат:</b>  |                 | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |                            |  |
| _____   |   | _____          |                 | _____                                   |                            |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на санацији влаге (кречење и замена ламината), фарбање оgrade и замена столарије у **Филијали Београд ОЈ Вождовац, ул. Косте Абрашевића бр.10**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>         |  |                |                 |                  |               |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                 | Пажљива демонтажа унутрашњих канцеларијских дрвених врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                  |               |
|                                     | подрум   |                |                 |                  |               |
|                                     | V1 - дим. 1,05 x 2,15 (2,26 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 2,00            |                  |               |
|                                     | приземље   |                |                 |                  |               |
|                                     | V2 - дим. 0,95x 2,10(2,00 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 3,00            |                  |               |
|                                     | V3 - дим. 1,05x 2,10 (2,21 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 2,00            |                  |               |
|                                     | спрат  |                |                 |                  |               |
|                                     | V4 -дим. 0,90 x 2,15 (1,94 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 5,00            |                  |               |
|                                     | V5- дим. 0,80 x 2,15 (1,72 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 2,00            |                  |               |
| 1.2                                 | Пажљива демонтажа спољашњих дворишних улазних врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                  |               |
|                                     | V6 - дим. 1,65 x 2,15 (3,55 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 1,00            |                  |               |
| 1.3                                 | Скидање пода од ламината у сутерену, штафне и лајсне скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Шут, прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Напомена: Ценом је обухваћен рад и транспорт<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   | m <sup>2</sup> | 5,00            |                  |               |
| <b>I</b>                            | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |
| <b>II МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих делова зидова и плафона објекта, као и оних делова објекта у којима су исти страдали од продирања влаге. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Импрегнirati и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном белом бојом први и други пут у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова. | m <sup>2</sup> | 30,00           |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                |   |                |                 |                  |               |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2.2                            | Бојење металне рампе за инвалиде, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очитити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју. Бојити два пута бојом за метал у боји и тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку материјала.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 15,00           |                  |               |
| <b>II</b>                      | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | ТOTAL II:        |               |
| <b>III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                            | Израда хидроизолације зида од опеке у сутерену Пенетратом. Малтер обити, зид очитити челичним четкама, спојнице продубити до дубине 2 цм и зид опрати водом. У Пенетрат, једнокомпонентни прах, додавати постепено воду и мешати, до густине пасте и оставити да одстоји 5-10 минута. Спојнице попунити и дерсовати. Осушен зид наквасити водом и четком хоризонтално премазати зид пастом Пенетрата. Поступак понављати са још два премаза, вертикално и хоризонтално. Претходни слој мора бити сув, сушење траје 12-24 х. У позицију урачунат рад и сав потребан материјал.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> обрађене површине зида.</b>  | m <sup>2</sup> | 10,00           |                  |               |
| <b>III</b>                     | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | ТOTAL III:       |               |
| <b>IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                            | Набавка и постављање подне облоге ламинат. Дизајн ламинат облоге по избору инвеститора, дебљина ламината 8mm. Пре набавке материјала доставити узорке (мин. две дашчице, узорак сокле, звукоизолационе подлоге и дилатационих лајсни) стручном надзору на сагланост. Систем полагања треба да је без примене лепка („на клик“) - пливајући под. Подлога на којој се уграђује ламинат треба да је идеално равна и тврда (дозвољена одступања су 2mm на 2m). Ламинат може да се уграђује на цементној кошуљици, подлози од влагоотпорне иверице или постојеће подлоге ако је у добром стању, што треба да потврди стручни надзор. Бочне ивице ламината треба да су заштићене од влаге као и горња површина. Звукоизолациони - амортизујући слој треба да је дебљине 2-3мм и од произвођача ламината препоручен за ову позицију. За соклу користити профиле висине 6-8цм, из стандардног асортимана произвођача ламината, исте боје и текстуре као подна облога, ако није другачије предвиђено пројектом. Систем монтаже треба да је са скривеним шрафовима. Лајсне за покривање дилатационих фуга треба да су такође из стандардног асортимана произвођача, исте боје и текстуре као основни под. Доставити упутство произвођача материјала за одржавање и чишћење пода. У просторијама где је потребно одрадити равнајући слој за постављање ламината у виду цементне кошуљице или равнајуће масе за ламинат.<br>Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br>Обрачун по м <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 6,00            |                  |               |
| <b>IV</b>                      | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | ТOTAL IV:        |               |

| V                |  |                |          |                  |        |
|------------------|--|----------------|----------|------------------|--------|
| СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |                |          |                  |        |
| 5.1              | Набавка, израда и уградња унутрашњих врата. Врата пуна, дуплошперована, завршно бојена бојом за дрво и лакирана, у боји по избору инвеститора. Довратници од фурнираног масива, са обострано штелујућим первајз лајснама. Патентнт - брава "буренце" са инокс кваком. Монтажа сувим потупком. Предвидети гумене одбојнике (крило - под) за ограничавање поља отварања.<br><b>Напомена: пре наручивања врата проверити тачну висину истих због постављања ламината и подизање завршне коте пода.</b>  |                |          |                  |        |
|                  | <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |          |                  |        |
|                  | подрум   |                |          |                  |        |
|                  | V1 - дим. 1,05 x 2,15 (2,26 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 2,00     |                  |        |
|                  | приземље   |                |          |                  |        |
|                  | V2 - дим. 0,95 x 2,10(2,00 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 3,00     |                  |        |
|                  | V3 - дим. 1,05 x 2,10 (2,21 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 2,00     |                  |        |
|                  | спрат  |                |          |                  |        |
|                  | V4 -дим. 0,90 x 2,15 (1,94 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 5,00     |                  |        |
|                  | V5- дим. 0,80 x 2,15 (1,72 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 2,00     |                  |        |
| 5.2              | Набавка материјала, израда и уградња улазних спољних двокрилних ПВЦ врата . Врата су израђена од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила и са унутрашњим ојачањем од нерђајућих челичних профила. Врата радити по угледу на постојећа улазна врата која се мењају. Оков, брава са цилиндер улошком и три кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Све мере проверити на лицу места. У цену је урачуната обрада шпалетни око врата.<br><b>Напомена:</b> Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.<br><b>Обрачун по комаду изведене позиције.</b> |                |          |                  |        |
|                  | V1 дим. 165 / 215 cm (3.55 m <sup>2</sup> )  | ком            | 1,00     |                  |        |
| <b>V</b>         | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL V:</b>  |        |
| VI               |  |                |          |                  |        |
| РАЗНИ РАДОВИ     |  |                |          |                  |        |
| р.б.             | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 6.1              | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај у сутерену скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове у просторијама које се крече прекрити најлоном који остаје до завршетка радова.У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију.<br><b>НАПОМЕНА:</b> По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. Обрачун по m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 25,00    |                  |        |
| 6.2              | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>   | m <sup>2</sup> | 50,00    |                  |        |
| <b>VI</b>        | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL VI:</b> |        |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА                     |                                |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
| I   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ             | ТОТАЛ I:   |  |
| II  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ      | ТОТАЛ II:  |  |
| III                                       | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ             | ТОТАЛ III:   |  |
| IV  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ           | ТОТАЛ IV:  |  |
| V   | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА | ТОТАЛ V:   |  |
| VI  | РАЗНИ РАДОВИ                   | ТОТАЛ VI:  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – ОЈ<br/>ВОЖДОВАЦ</b> |                                | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                               |  |
|   |                                | <b>ПДВ (20%):</b>  |  |
|   |                                | <b>УКУПНО ( са ПДВ-ом):</b>                              |  |
| <b>Датум:</b><br><br>_____                | <b>Печат:</b><br><br>_____     | <b>Потпис одговорног<br/>лица понуђача:</b><br><br>_____ |  |



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени столарије у

**Филијали Београд ОЈ Звездара, ул. Војводе Шупљикца бр.31а**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |                 |                  |               |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                         | Пажљива демонтажа фасадних дрвених прозора и солбанака. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: У цену је урачунато и скидање дрвених клупица и вертикала на саставима са зидовима као и тракастих завеса. Ценом је обухваћен рад и транспорт.<br>Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> |                |                 |                  |               |
|                             | P1 - dim. : 7x 65/65 ( 7x0,42m2)   | m <sup>2</sup> | 2,94            |                  |               |
|                             | P2 - dim. 32 x116/186 (32x2,16m2)  | m <sup>2</sup> | 69,12           |                  |               |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |

| <b>II СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b> |  |           |                 |                  |               |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                        | Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпроних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдевени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, d= 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном.<br>Спољна окапница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида. У цену је урачуната обрада свих шпалетни прозора.<br>Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по комаду описане позиције.</b> |           |                 |                  |               |
|                            | P1 - dim. : 7x 65/65 ( 7x0,42m2)   | ком.      | 7,00            |                  |               |
|                            | P2 - dim. 32 x116/186 (32x2,16m2)  | ком.      | 32,00           |                  |               |
| <b>II</b>                  | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| <b>III БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>   |  |                |                 |                            |               |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>           | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1  | Набавка материјала и бетонирање 2 паркинг места испред објекта бетоном МБ 30, дебљина плоче д= 12 цм. На сваких 2м1 урадити дилатације. Испод плоче урадити тампон шљунка дебљине д= 10цм. Обрачун по м <sup>2</sup> .   | м <sup>2</sup> | 25,00           |                            |               |
| <b>III УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>  |  |                |                 | <b>ТОТАЛ III:</b>          |               |
| <b>IV РАЗНИ РАДОВИ</b>   |  |                |                 |                            |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>           | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1  | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај померити на средину просторије и заштитити молерским најлоном, све подове у просторијама у којима се изводе радови прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију.<br>Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор.<br>Обрачун по м <sup>2</sup> . | м <sup>2</sup> | 396,00          |                            |               |
| 4.2  | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора, врата, керамике.<br>Обрачун по м <sup>2</sup> нето површине по опису.   | м <sup>2</sup> | 396,00          |                            |               |
| <b>IV УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |  |                |                 | <b>ТОТАЛ IV:</b>           |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>   |  |                |                 |                            |               |
| I  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>            |               |
| II   | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА   |                |                 | <b>ТОТАЛ II:</b>           |               |
| III  | БЕТОНСКИ РАДОВИ  |                |                 | <b>ТОТАЛ III:</b>          |               |
| IV   | РАЗНИ РАДОВИ   |                |                 | <b>ТОТАЛ IV:</b>           |               |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – ОЈ<br/>ЗВЕЗДАРА</b>  |  |                |                 | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |               |
|  |  |                |                 | <b>ПДВ (20%):</b>          |               |
|  |  |                |                 | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |               |
| <p style="text-align: center;"><b>Датум:</b> _____ <b>Печат:</b> _____ <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> _____</p> |  |                |                 |                            |               |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на замени поднекерамике на улазном степеништу, бетонирању стазе на улазу и замени унутрашње столарије у **Филијали Београд - ОЈ Раковица, ул. Богдана Жерајића бр. 24а**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуно, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |   |                |          |           |        |
|----------------------|---|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                 | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1                  | Скидање подне облоге од ламината на инфопулту заједно са обимним лајснама. Скинути подну облогу утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 12,00    |           |        |
| 1.2                  | Пажљива демонтажа постојећег Амстронг спуштеног плафона са демонтажом уграђених светиљки и одлагање на место које одреди Инвеститор да би се сав сачувани материјал поново уградио. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 9,00     |           |        |
| <b>I</b>             | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |          | TOTAL I:  |        |

| II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |   |                |          |           |        |
|-------------------------|---|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                    | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 2.1                     | Набавка, транспорт материјала и уградња луксузних винил плоча (ЛВТ) "систем клик", дебљине $\geq 4,5$ мм са Top Clean HP PUR заштитом против хабања, огреботина и абразија, мрља и прљавштине која омогућава ређе одржавање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве:<br>- класа употребе: $\geq 33$ комерцијална - дебљина хабајућег слоја: $\geq 0,55$ mm према ЕН 429/ ИСО 24340 - тежина: $\geq 8000$ г/м <sup>2</sup> према ЕН 430 / ИСО 23997<br>- група абразије : минимум Т ( $\leq 2,0$ мм <sup>3</sup> ) према ЕН 660 - спорогоривост: Бфл-с1 према ЕН ИСО 13501-1 - антистатичност: $< 2$ кВ према ЕН 1815/П1 $\geq 109$ Ом према ЕН 1081 - коефицијент заосталог улегнућа : $\leq 0,05$ мм према ЕН433/ИСО 24343 - отпорност на хемикалије: у складу са ЕН 423/ ИСО 26987 - противклизност: $\geq P9$ према ДИН 51130 и $\geq 0,30$ према ЕН 13893 - звучна изолација: $\Delta L_n \geq dB$ према ЕН 717-2 - погодан за употребу столица са точкићима према ЕН125/ИСО4918 - постојаност боја $\geq 6$ према ИСО 105-Б02 - термичка проводљивост $\geq 0,02$ м <sup>2</sup> К/Њ према ЕН 12524/ИСО 10456 . Подна облога се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (максимална влажност 2% ЦЦМ метод). Украјање винилне подне облоге на суво, поставка пливајућом методом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ-ИД Inspiration 55 CLICK" или еквивалентан производ другог произвођача. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 12,00    |           |        |
| <b>II</b>               | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>  |                |          | TOTAL II: |        |

| <b>III СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>        |  |               |                 |   |                            |  |
|---------------------------------------|--|---------------|-----------------|---|----------------------------|--|
| <b>р.б.</b>                           | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>     | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                        | <b>УКУПНО</b>              |  |
| 3.1                                   | Набавка и постављање спушеног плафона типа Амстронг на постојећој металној подконструкцији. облогом од касетираних гипс картонских плоча 60x60cm, д=12.5 mm, додатно импрегнираних против упијања влаге, у свему по упутству произвођача. Ценом обухваћено коришћење лаке радне скеле по потреби. Ценом је обухваћен рад и транспорт.<br>Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по м².</b> | м²            | 9,00            |   |                            |  |
| <b>III УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>    |  |               |                 | TOTAL III:                              |                            |  |
| <b>IV РАЗНИ РАДОВИ</b>                |  |               |                 |   |                            |  |
| <b>р.б.</b>                           | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>     | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                        | <b>УКУПНО</b>              |  |
| 4.1                                   | Завршно чишћење подова објекта у просторијама у којима су се изводили радови.<br><b>Обрачун паушално</b>   | паушал        | 1,00            |   |                            |  |
| <b>IV УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>         |  |               |                 | TOTAL IV:                               |                            |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>          |  |               |                 |   |                            |  |
| I                                     | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |               |                 |   | TOTAL I:                   |  |
| II                                    | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  |               |                 |   | TOTAL II:                  |  |
| III                                   | СТОЛАРСКИ РАДОВИ   |               |                 |   | TOTAL III:                 |  |
| IV                                    | РАЗНИ РАДОВИ   |               |                 |   | TOTAL IV:                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – ОЈ РАКОВИЦА</b> |  |               |                 |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                                       |  |               |                 |   | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                                       |  |               |                 |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |
| <b>Датум:</b>                         |  | <b>Печат:</b> |                 | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |                            |  |
| _____                                 |  | _____         |                 | _____                                   |                            |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени унутрашње столарије и замени венецијанера у  
**Филијали Београд - Служба Чукарица, ул. Тургењевљева бр. 12**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |           |                 |                  |               |
|-----------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                         | Пажљива демонтажа унутрашње столарије. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   |           |                 |                  |               |
|                             | V1 - канцеларија 1. 90x205 цм - десна  | ком.      | 1,85            |                  |               |
|                             | V2 - канцеларија 2. 90x205 + 60 цм - лева  | ком.      | 2,38            |                  |               |
|                             | V3 - канцеларија 3. 90x205 + 60 цм - десна   | ком.      | 2,38            |                  |               |
|                             | V4 - канцеларија 4. 90x205 цм - лева   | ком.      | 1,85            |                  |               |
|                             | V5 - канцеларија 5. 100x205 цм - лева  | ком.      | 2,05            |                  |               |
|                             | V6 - канцеларија 6. 100x205 + надсветло 385x50 цм - лева   | ком.      | 3,97            |                  |               |
|                             | V7 - канцеларија 7. 90x205 цм - лева   | ком.      | 1,85            |                  |               |
|                             | V8 - канцеларија 8. 100*205+ 60 лева   | ком.      | 2,65            |                  |               |
|                             | V9 - канцеларија 9. 100*205+ 60 десна  | ком.      | 2,65            |                  |               |
|                             | V10 - канцеларија 10. 90x205 цм - лева   | ком.      | 1,85            |                  |               |
|                             | V11 - тоалет 70x205 цм - десна   | ком.      | 1,44            |                  |               |
|                             | V12 - тоалет 70x205 цм - лева  | ком.      | 1,44            |                  |               |
|                             | V13 - кухиња 70x208 цм - десна   | ком.      | 1,46            |                  |               |
|                             | V14 - подрум 80x205 цм - десна   | ком.      | 1,64            |                  |               |
|                             | V15 - ходник 145x293 цм - десна  | ком.      | 4,25            |                  |               |
| 1.2                         | Пажљива демонтажа спољашњих улазних врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   |           |                 |                  |               |
|                             | V1 - улаз 115x215+60 цм - десна  | ком.      | 1,00            |                  |               |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |           |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |
| <b>II СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |  |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                         | Набавка и уградња нових ПВЦ врата димензија са све оковом за новоформиране канцеларије. Врата морају бити израђена од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања трајно еластичном гумом. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору Инвеститора. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по м².</b> |           |                 |                  |               |
|                             | V1 - канцеларија 1. 90x205 цм - десна (1,85m²)   | м²        | 1,85            |                  |               |
|                             | V2 - канцеларија 2. 90x205 + 60 цм - лева (2,38m²)   | м²        | 2,38            |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |   |                |                 |                  |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
|             | V3 - канцеларија 3. 90x205 + 60 цм - десна (2,38m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 2,38            |                  |               |
|             | V4 - канцеларија 4. 90x205 цм - лева (1,85m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 1,85            |                  |               |
|             | V5 - канцеларија 5. 100x205 цм - лева (2,05m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 2,05            |                  |               |
|             | V6 - канцеларија 6. 100x205+надсветло 385x50 цм – лева (3,97m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 3,97            |                  |               |
|             | V7 - канцеларија 7. 90x205 цм - лева (1,85m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 1,85            |                  |               |
|             | V8 - канцеларија 8. 100*205+ 60 лева (2,65m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 2,65            |                  |               |
|             | V9 - канцеларија 9. 100*205+ 60 десна (2,65m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 2,65            |                  |               |
|             | V10 - канцеларија 10. 90x205 цм - лева (1,85m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 1,85            |                  |               |
|             | V11 - тоалет 70x205 цм - десна (1,44m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 1,44            |                  |               |
|             | V12 - тоалет 70x205 цм - лева (1,44m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 1,44            |                  |               |
|             | V13 - кухиња 70x208 цм - десна (1,46m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 1,46            |                  |               |
|             | V14 - подрум 80x205 цм - десна (1,64m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 1,64            |                  |               |
|             | V15 - ходник 145x293 цм - десна (4,25m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 4,25            |                  |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | TOTAL II:        |               |
| <b>III</b>  | <b>ФАСАДНА СТОЛАРИЈА</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1         | <p>Набавка материјала, израда и уградња улазних двокрилних врата са надсветлом у конструкцији од алуминијумских профила са термо прекидом, пластифицирана у боји по избору инвеститора. Застакљивање вршити двослојним термопан стакленим пакетом 4+16+4мм, са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона, у свему према прописима за ову врсту радова. Највећа дозвољена вредност коефицијента пролаза топлоте за прозор је <math>U_g=1.5W/m^2K</math>. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. У доњем делу крила врата урадити испуну од ојачаних сендвич алуминијумских плоча, у висини до 50цм. Врата су снабдевена стоперима за фиксирање крила у затвореном-отвореном положају, стандардним оковом, уређајем за закључавање. Предвидети лајсну за опшивање са унутрашње стране и структурални кит за хематизацију са спољне стране - према фасади. Надсветло је фиксно. Оков, шарке и брава са цилиндер улошком и три кључа по избору инвеститора. Улазна врата са надсветлом радити по угледу на постојећа која се мењају.</p> <p>Тачне мере узети на лицу места. У цену је урачуната обрада шпалетни око врата.</p> <p>Напомена: Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.</p> <p><b>Обрачун по комаду отвора</b><br/>V1 - dim. 115 x 2,75 цм (3,16 m<sup>2</sup>)</p> | ком.           | 1,00            |                  |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО ФАСАДНА СТОЛАРИЈА</b>   |                |                 | TOTAL III:       |               |
| <b>IV</b>   | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | <p>Набавка, испорука и постављање венецијанера од алуминијумских ламела, ширине и боје по избору инвеститора. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и скидање старих венецијанера на прозорима, као и радна скела, утовар, транспорт и истовар на депонију предвиђену за то. Напомена: Све мере проверити на лицу места .</p> <p><b>Обрачун по m<sup>2</sup></b></p>   |                |                 |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                       |   |                |                             |   |  |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|---|--|
|                                       | Канцеларија 1. Трокрилни 40+50+40*150   | м <sup>2</sup> | 1,95                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 2. Трокрилни 40+50+40*120   | м <sup>2</sup> | 1,56                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 3. Двокрилни 48+48*115  | м <sup>2</sup> | 1,10                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 4. Трокрилни 40+50+40*120   | м <sup>2</sup> | 1,56                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 5. Трокрилни 40+50+40*120   | м <sup>2</sup> | 1,56                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 6 . Два двокрилна прозора 48+48*120   | м <sup>2</sup> | 1,15                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 7 Два трокрилна прозора 40+50+40*120  | м <sup>2</sup> | 1,56                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 8. Трокрилни 40+50+40*120   | м <sup>2</sup> | 1,56                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 9. Двокрилни 50+50*120  | м <sup>2</sup> | 1,20                        |   |  |
|                                       | Канцеларија 10. Двокрилни 48+48*120 и Трокрилни 40+50+40*120  | м <sup>2</sup> | 2,71                        |   |  |
|                                       | Шалтер сала Два трокрилна 40+50+40*175  | м <sup>2</sup> | 2,27                        |   |  |
| 4.2                                   | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем врата.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> нето површине по опису.</b> | м <sup>2</sup> | 100,00                      |   |  |
| <b>IV</b>                             | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                             | <b>TOTAL IV:</b>                            |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>          |   |                |                             |   |  |
| I                                     | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |                |                             | TOTAL I:                                    |  |
| II                                    | СТОЛАРСКИ РАДОВИ  |                |                             | TOTAL II:                                   |  |
| III                                   | ФАСАДНА СТОЛАРИЈА   |                |                             | TOTAL III:                                  |  |
| IV                                    | РАЗНИ РАДОВИ  |                |                             | TOTAL IV:                                   |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – ОЈ ЧУКАРИЦА</b> |   |                | <b>УКУПНО ( без ПДВ-а):</b> |   |  |
|                                       |   |                | <b>ПДВ (20%):</b>           |   |  |
|                                       |   |                | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>  |   |  |
| <b>Датум:</b>                         |   | <b>Печат:</b>  |                             | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                                 |   | _____          |                             | _____                                       |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени плочица у тоалету и кречењу просторија тоалета у  
**Филијали НСЗ Београд ОЈ Обреновац, ул. Војводе Мишића бр. 190**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |   |                |                 |                  |               |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                           | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у мокром чвору. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтиране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то, док елементе које је потребно задржати на захтев инвеститора вратити након предвиђене интервенције на постојеће место. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                  |               |
|                               | WC шоља   | ком            | 2,00            |                  |               |
|                               | Водокотлић  | ком            | 2,00            |                  |               |
|                               | Умиваоник са припадајућим елементима  | ком            | 2,00            |                  |               |
| 1.2                           | Обијање зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру у просторијама тоалета. Шут прикупити изнети и утоварити на камион и одвести на депонију. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   | m <sup>2</sup> | 32,00           |                  |               |
| 1.3                           | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру у просторијама тоалета. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити изнети и утоварити на камион и одвести на депонију. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 9,00            |                  |               |
| <b>I</b>                      | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                           | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, у просторијама тоалета, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> финално постављених керамичких плочица.</b> | m <sup>2</sup> | 9,00            |                  |               |
| 2.2                           | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, I класе, домаће производње, у просторијама тоалета, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> финално постављених керамичких плочица.</b>              | m <sup>2</sup> | 32,00           |                  |               |
| <b>II</b>                     | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

| <b>III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>  |   |                |                 |                   |               |
|---|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| <p>НАПОМЕНА: Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког према објекта.</p> |   |                |                 |                   |               |
| 3.1   | <p>Набавка и уградња керамичке WC шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијапана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације.<br/><b>Обрачун по комаду.</b></p>   | ком.           | 2,00            |                   |               |
| 3.2   | <p>Набавка и монтажа следећих санитарних елемената домаће производње:<br/><b>Обрачун по комаду монтиране позиције.</b></p>  |                |                 |                   |               |
|   | Бојлер  | ком.           | 2,00            |                   |               |
|   | Батерија за воду  | ком.           | 2,00            |                   |               |
|   | Лавабо са сифоном и ЕК вентилом за лавабо   | ком.           | 2,00            |                   |               |
|   | Огледало  | ком.           | 2,00            |                   |               |
|   | Држач за сапун  | ком.           | 2,00            |                   |               |
|   | Држач за тоалет папир   | ком.           | 2,00            |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1   | <p>Бојење постојећих врата са штоком (4 ком.). Врста боје, поризвођач и тон по избору инвеститора. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком у два слоја.<br/>Ценом обухваћен материјал, рад и транспорт<br/>Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br/><b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине.</b></p>   |                |                 |                   |               |
|   | V1 - dim. 0,80mx 2,01m (1,61m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 3,22            |                   |               |
|   | V2 - dim. 0,80mx 2,01m (1,61m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 3,22            |                   |               |
| 4.2   | <p>Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у просторијама тоалета. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br/><b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b></p> | m <sup>2</sup> | 28,00           |                   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|  |   |                             |                 |                                  |               |  |
|--|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|--|
| <b>IV</b>                              | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                             |                 |                                  | TOTAL IV:     |  |
| <b>V</b>                               | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                             |                 |                                  |               |  |
| <b>р.б.</b>                            | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>                   | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                 | <b>УКУПНО</b> |  |
| 5.1                                    | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарije. |                             |                 |                                  |               |  |
|  | <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>                                   | m <sup>2</sup>              | 9,00            |                                  |               |  |
| <b>V</b>                               | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                             |                 |                                  | TOTAL V:      |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>           |   |                             |                 |                                  |               |  |
| I                                      | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  | TOTAL I:                    |                 |                                  |               |  |
| II                                     | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   | TOTAL II:                   |                 |                                  |               |  |
| III                                    | САНИТАРНИ РАДОВИ И ГАЛАНТЕРИЈА  | TOTAL III:                  |                 |                                  |               |  |
| IV                                     | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   | TOTAL IV:                   |                 |                                  |               |  |
| V                                      | РАЗНИ РАДОВИ  | TOTAL V:                    |                 |                                  |               |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – ОЈ ОБРЕНОВАЦ</b> |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>  |                 |                                  |               |  |
|  |   | <b>ПДВ (20%):</b>           |                 |                                  |               |  |
|  |   | <b>УКУПНО ( са ПДВ-ом):</b> |                 |                                  |               |  |
| Датум:                                 |   | Печат:                      |                 | Потпис одговорног лица понуђача: |               |  |
| _____                                  |   | _____                       |                 | _____                            |               |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на замени столарије, замени плочица на балкону и замени WC шоље  
у **Филијали НСЗ Београд ОЈ Барајево, ул. Мила Вуковића бр.2**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>                |   |                  |          |           |        |
|--|---|------------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                                       | ОПИС  | јм               | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1  | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у мокром чвору. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтиране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то.<br><b>Обрачун по комаду.</b><br>WC шоља   | ком              | 1,00     |           |        |
| 1.2  | Пажљива демонтажа врата канцеларија заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по комаду врата.</b><br>величине до 2,00 м <sup>2</sup> /ком  | ком.             | 2,00     |           |        |
| 1.3  | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру д=10 цм. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције заједно са слојевима хидроизолације. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup>   | 2,50     |           |        |
| <b>I</b>                                   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  | <b>TOTAL I:</b>  |          |           |        |
| <b>II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>              |   |                  |          |           |        |
| р.б.                                       | ОПИС  | јм               | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 2.1  | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, на балкону, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора.<br>Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> финално постављених керамичких плочица.</b> | м <sup>2</sup>   | 2,50     |           |        |
| <b>II</b>                                  | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   | <b>TOTAL II:</b> |          |           |        |
| <b>III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b> |   |                  |          |           |        |
| р.б.                                       | ОПИС  | јм               | количина | јед. цена | УКУПНО |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|   |   |                   |                 |                  |               |
|---|---|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>НАПОМЕНА:</b><br>Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког према објекта. |   |                   |                 |                  |               |
| 3.1   | Набавка и уградња керамичке WC шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијапана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком.              | 1,00            |                  |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>   | <b>TOTAL III:</b> |                 |                  |               |
| <b>IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>  |   |                   |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1   | Набавка, израда и уградња унутрашњих врата. Врата пуна, дуплошперована, завршно бојена бојом за дрво и лакирана, у боји по избору инвеститора. Довратници од фурнираног масива, са обострано штелујућим первајз лајснама. Патентнт - брава "буренце" са инокс кваком. Монтажа сувим потупком. Предвидети гумене одбојнике (крило - под) за ограничавање поља отварања. Напомена: пре наручивања врата проверити тачну висину истих због постављања ламината и подизање завршне коте пода.<br><b>Обрачун према комаду.</b> |                   |                 |                  |               |
|   | V1 - dim. 2,00x 0,90 (1,80 m <sup>2</sup> )   | ком.              | 1,00            |                  |               |
|   | V2- dim. 2,00x 0,90 (1,80 m <sup>2</sup> )  | ком.              | 1,00            |                  |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>  | <b>TOTAL IV:</b>  |                 |                  |               |
| <b>V МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |                   |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1   | Набавка материјала, поправка и бојење зидова на местима где су мењана врата . Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје.<br>Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup>    | 4,00            |                  |               |
| <b>V</b>  | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   | <b>TOTAL V:</b>   |                 |                  |               |
| <b>VI РАЗНИ РАДОВИ</b>  |   |                   |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|           |  |                  |       |        |  |
|-----------|--|------------------|-------|--------|--|
| 6.1       | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију.<br>Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup>   | 54,00 | 150,00 |  |
| 6.2       | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем врата, керамике, санитарije.   | m <sup>2</sup>   | 54,00 | 100,00 |  |
| <b>VI</b> | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   | <b>TOTAL VI:</b> |       |        |  |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|   |  |                             |  |  |  |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|
| I   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ                     | TOTAL I:                    |  |  |  |
| II  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА         | TOTAL II:                   |  |  |  |
| III                                       | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА | TOTAL III:                  |  |  |  |
| IV  | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА  | TOTAL IV:                   |  |  |  |
| V   | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ       | TOTAL V:                    |  |  |  |
| VI  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ                    | TOTAL VI:                   |  |  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – ОЈ<br/>БАРАЈЕВО</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>  |  |  |  |
|   |  | <b>ПДВ:</b>                 |  |  |  |
|   |  | <b>УКУПНО ( са ПДВ-ом):</b> |  |  |  |

**Датум:**

\_\_\_\_\_

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на замени поднекерамике на улазном степеништу, бетонирању стазе на улазу и замени унутрашње столарије у **Филијали Београд - ОЈ Сопот, ул. Кнеза Милоша бр. 78**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |  |                |          |                  |        |
|-------------------------------|--|----------------|----------|------------------|--------|
| р.б.                          | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 1.1                           | Пажљива демонтажа унутрашњих канцеларијских дрвених врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |          |                  |        |
|                               | V1 - канцеларија 1, дим. 95x190 цм   | ком.           | 1,00     |                  |        |
|                               | V2 - канцеларија 2, дим. 92x190 цм   | ком.           | 1,00     |                  |        |
| 1.2                           | Скидање подних керамичких плочица на улазном степеништу постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада. Напомена: Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 6,00     |                  |        |
| 1.3                           | Обијање бетонске стазе на улазном делу објекта са скидањем свих слојева. Шут прикупити, утоварити и однети на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 5,00     |                  |        |
| <b>I</b>                      | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |          | <b>TOTAL I:</b>  |        |
| <b>II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |          |                  |        |
| р.б.                          | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 2.1                           | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, на улазном степеништу објекта, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 6,00     |                  |        |
| <b>II</b>                     | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>TOTAL II:</b> |        |
| <b>III СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |  |                |          |                  |        |
| р.б.                          | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |

|                                    |  |                            |                 |                   |                   |
|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3.1                                | Набавка и уградња нових ПВЦ врата са све оковом за новоформиране канцеларије. Врата морају бити израђена од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања трајно еластичном гумом. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору Инвеститора. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по комаду.</b> |                            |                 |                   |                   |
|                                    | V1 - канцеларија 1, дим. 95x205 цм   | ком.                       | 1,00            |                   |                   |
|                                    | V2 - канцеларија 2, дим. 92x205 цм   | ком.                       | 1,00            |                   |                   |
| <b>III</b>                         | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |                            |                 | <b>TOTAL III:</b> |                   |
| <b>IV</b>                          | <b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>   |                            |                 |                   |                   |
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>                  | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b>     |
| 4.1                                | Набавка материјала и бетонирање стазе на улазу објекта бетоном МБ 30, дебелина плоче д=12 цм, с доње стране армирано арматурном мрежом Q 188. Пре бетонирања насути и прописно набити тампон шљунка дебљине 15 цм уз квашење. У цену позиције улази и тампон и арматура. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup>             | 5,00            |                   |                   |
| <b>IV</b>                          | <b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>  |                            |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |                   |
| <b>V</b>                           | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                            |                 |                   |                   |
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>                  | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b>     |
| 5.1                                | Завршно чистињење подова објекта са прањем и брисањем врата и постављене керамике.<br><b>Обрачун паушално</b>  | паушал                     | 1,00            |                   |                   |
| <b>V</b>                           | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                            |                 | <b>TOTAL V:</b>   |                   |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>       |  |                            |                 |                   |                   |
| I                                  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                            |                 |                   | <b>TOTAL I:</b>   |
| II                                 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  |                            |                 |                   | <b>TOTAL II:</b>  |
| III                                | СТОЛАРСКИ РАДОВИ   |                            |                 |                   | <b>TOTAL III:</b> |
| IV                                 | БЕТОНСКИ РАДОВИ  |                            |                 |                   | <b>TOTAL IV:</b>  |
| V                                  | РАЗНИ РАДОВИ   |                            |                 |                   | <b>TOTAL V:</b>   |
| <b>ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – ОЈ СОПОТ</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |                 |                   |                   |
|                                    |  | <b>ПДВ:</b>                |                 |                   |                   |
|                                    |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |                 |                   |                   |

**Датум:**

\_\_\_\_\_

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_



| <b>ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН</b>  |   |                |          |            |        |
|---|---|----------------|----------|------------|--------|
| грађевинско занатских радова, замена подне облоге ламинатом, кречење просторија<br>у објекту ПСЗ АП ВОЈВОДИНА у Новом Саду, Ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6/1  |   |                |          |            |        |
| Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд   |   |                |          |            |        |
| Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. <b>Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.</b> |   |                |          |            |        |
| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |   |                |          |            |        |
| р.б.  | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 1.1   | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор.   | m <sup>2</sup> | 254,00   |            |        |
| 1.2   | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>  | m <sup>2</sup> | 254,00   |            |        |
| <b>I УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>  |   |                |          | ТОТАЛ I:   |        |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |   |                |          |            |        |
| р.б.  | ОПИС  | јм             | количина | јед.цена   | УКУПНО |
| 2.1   | Скидање постојеће подне облоге (таписона) и паркета заједно са обимним лајснама у просторијама канцеларија. Скинути подну облогу и паркет утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>  | m <sup>2</sup> | 164,00   |            |        |
| <b>II УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |   |                |          | ТОТАЛ II:  |        |
| <b>III ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>   |   |                |          |            |        |
| р.б.  | ОПИС  | јм             | количина | јед.цена   | УКУПНО |
| 3.1   | Набавка, транспорт материјала и уградња луксузних винил плоча (ЛВТ) "систем клик", дебљине ≥4,5 мм са Top Clean HP PUR заштитом против хабања, огреботина и абразија, мрља и прљавштине која омогућава ређе одржавање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве:<br>- класа употребе: ≥ 33 комерцијална<br>- дебљина хабајућег слоја: ≥ 0,55 mm према ЕН 429/ ИСО24340<br>- тежина: ≥ 8000 г/м <sup>2</sup> према ЕН 430 / ИСО 23997<br>- група абразије : минимум Т (≤ 2,0мм <sup>3</sup> ) према ЕН 660<br>- спорогоривост: Бфл-с1 према ЕН ИСО 13501-1<br>- антистатичност: < 2кВ према ЕН 1815/П1 ≥ 109 Ом према ЕН 1081<br>- коефицијент заосталог улегнућа : ≤ 0,05 мм према ЕН433/ИСО 24343<br>- отпорност на хемикалије: у складу са ЕН 423/ ИСО 26987<br>- противклизност: ≥Р9 према ДИН 51130 и ≥ 0,30 према ЕН 13893<br>- звучна изолација: ΔLњ ≥ дБ према ЕН 717-2<br>- погодан за употребу столица са точкићима према ЕН125/ИСО4918<br>- постојаност боја ≥ 6 према ИСО 105-Б02<br>- термичка проводљивост ≥ 0,02 м <sup>2</sup> К/Њ према ЕН 12524/ИСО 10456<br>Подна облога се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (максимална влажност 2% ЦЦМ метод). Украјање винилне подне облоге на суво, поставка пливајућом методом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ-ИД Inspiration 55 CLICK" или еквивалентан производ другог произвођача. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> изведене површине пода.</b> | m <sup>2</sup> | 164,00   |            |        |
| <b>III УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>  |   |                |          | ТОТАЛ III: |        |

| IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        |   |                     |          |                                  |            |  |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------------|------------|--|
| р.б.                                | ОПИС  | јм                  | количина | јед.цена                         | УКУПНО     |  |
| 4.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у објекту. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје.Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. НАПОМЕНА: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup>      | 100,00   |                                  |            |  |
| IV УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |   |                     |          | TOTAL IV:                        |            |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА               |   |                     |          |                                  |            |  |
| I                                   | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  |                     |          |                                  | TOTAL I:   |  |
| II                                  | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                     |          |                                  | TOTAL II:  |  |
| III                                 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  |                     |          |                                  | TOTAL III: |  |
| IV                                  | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |                     |          |                                  | TOTAL IV:  |  |
| ПСЗ АП ВОЈВОДИНА, НОВИ САД          |   | УКУПНО (без ПДВ-а): |          |                                  |            |  |
|                                     |   | ПДВ (20%):          |          |                                  |            |  |
|                                     |   | УКУПНО (са ПДВ-ом): |          |                                  |            |  |
| Датум:                              |   | Печат:              |          | Потпис одговорног лица понуђача: |            |  |
| _____                               |   | _____               |          | _____                            |            |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени керамичких плочица, постављању АЛ панела и кречењу у  
**Филијали Нови Сад - ОСИ, ул. Народног фронта бр. 80**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>         |  |                |                 |                   |               |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                 | Скидање подних керамичких плочица у тоалету објекта, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   | m <sup>2</sup> | 2,50            |                   |               |
| <b>I</b>                            | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>   |               |
| <b>II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>       |  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                 | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, у тоалету, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 2,50            |                   |               |
| <b>II</b>                           | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>         |  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                                 | Израда, уградња и постављање преградних панела који су транспарентни и израђени од алуминијумског оквира који се састоји од вертикалних носача и хоризонталних растерно-укрутних пречки, са испуном од сигурносног стакла d=4+Ф+4. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>   |                |                 |                   |               |
|                                     | дим. 0.80 x 3.85 m   | m <sup>2</sup> | 3,08            |                   |               |
|                                     | дим. 3.80 x 2.50 m   | m <sup>2</sup> | 9,50            |                   |               |
| <b>III</b>                          | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона пословних просторија. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> | m <sup>2</sup> | 490,00          |                   |               |
| <b>IV</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

| <b>V РАЗНИ РАДОВИ</b>        |   |                |                 |   |                            |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------------------------|
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                            | <b>УКУПНО</b>              |
| 5.1                          | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. |                |                 |   |                            |
|                              | <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 138,00          |   |                            |
| 5.2                          | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата.  |                |                 |   |                            |
|                              | <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 138,00          |   |                            |
| <b>V</b>                     | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL V:</b>                             |                            |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |   |                |                 |   |                            |
| I                            | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |                |                 |   | <b>TOTAL I:</b>            |
| II                           | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   |                |                 |   | <b>TOTAL II:</b>           |
| III                          | БРАВАРСКИ РАДОВИ  |                |                 |   | <b>TOTAL III:</b>          |
| IV                           | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |                |                 |   | <b>TOTAL IV:</b>           |
| V                            | РАЗНИ РАДОВИ  |                |                 |   | <b>TOTAL V:</b>            |
| <b>НОВИ САД - ОСИ</b>        |   |                |                 |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |
|                              |   |                |                 |   | <b>ПДВ (20%):</b>          |
|                              |   |                |                 |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |
| <b>Датум:</b>                |   | <b>Печат:</b>  |                 | <b>Потпис одговорног<br/>лица понуђача:</b> |                            |
| _____                        |   | _____          |                 | _____                                       |                            |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени керамичких плочица на улазном степеништу у  
**Филијали Нови Сад - ОЈ Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина бр. 64**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |          |                 |        |
|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------|--------|
| р.б.                        | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 1.1                         | Скидање подних керамичких плочица на улазном степеништу објекта, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup> | 12,00    |                 |        |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |          | <b>TOTAL I:</b> |        |

| <b>II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |          |                  |        |
|-------------------------------|---|----------------|----------|------------------|--------|
| р.б.                          | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 1                             | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, на улазном степеништу, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup> | 12,00    |                  |        |
| <b>II</b>                     | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL II:</b> |        |

| <b>III РАЗНИ РАДОВИ</b> |  |        |          |                   |        |
|-------------------------|--|--------|----------|-------------------|--------|
| р.б.                    | ОПИС   | јм     | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 1                       | Завршно чишћење керамике на улзаном степеништу. <b>Обрачун паушално.</b> | паушал | 1,00     |                   |        |
| <b>III</b>              | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |        |          | <b>TOTAL III:</b> |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|     |                     |  |  |  |            |  |
|-----|---------------------|--|--|--|------------|--|
| I   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |  |  |  | TOTAL I:   |  |
| II  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | TOTAL II:  |  |
| III | РАЗНИ РАДОВИ        |  |  |  | TOTAL III: |  |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА НОВИ САД – ОЈ БАЧКА ПАЛАНКА</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>  |  |
|   | <b>ПДВ (20%):</b>           |  |
|   | <b>УКУПНО ( са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на репарацији дворишне капије и кречењу свих просторија у објекту  
**Филијале НСЗ Сомбор - ОЈ Апатин, ул. Петра Драпшина бр. 2а**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>           |   |                   |          |           |        |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                                | ОПИС  | јм                | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1                                 | Бојење металне улазне капије, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очитити. Прегледати оков, шарке и браву и санирати по потреби. На ограду нанети импрегнацију и основну боју. Бојити два пута бојом за метал у боји и тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку материјала.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине</b>   | м <sup>2</sup>    | 12,00    |           |        |
| <b>I</b>                            | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   | <b>TOTAL I:</b>   |          |           |        |
| <b>II МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                   |          |           |        |
| р.б.                                | ОПИС  | јм                | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 2.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње.<br>Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | м <sup>2</sup>    | 420,00   |           |        |
| <b>II</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   | <b>TOTAL II:</b>  |          |           |        |
| <b>III РАЗНИ РАДОВИ</b>             |   |                   |          |           |        |
| р.б.                                | ОПИС  | јм                | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 3.1                                 | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова.<br>У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   | м <sup>2</sup>    | 120,00   |           |        |
| 3.2                                 | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарije.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> нето површине по опису</b>   | м <sup>2</sup>    | 120,00   |           |        |
| <b>III</b>                          | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  | <b>TOTAL III:</b> |          |           |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|                                    |                           |                            |  |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| I                                  | БРАВАРСКИ РАДОВИ          | TOTAL I:                   |  |
| II                                 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL II:                  |  |
| III                                | РАЗНИ РАДОВИ              | TOTAL III:                 |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА СОМБОР - ОЈ АПАТИН</b> |                           | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                                    |                           | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                                    |                           | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на бојењу улазне капије  
**Филијале НСЗ Сомбор, ОЈ Оџаци, Ул. Кнез Михајлова бр. 15**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                  |               |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                | Бојење металне улазне капије, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очитити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју. Бојити два пута бојом за метал у боји и тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку материјала.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине.</b> | м <sup>2</sup> | 24,00           |                  |               |
| <b>I</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|                                   |                           |  |  |                            |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|--|
| I                                 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  | ТОТАЛ I:                   |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА СОМБОР – ОЈ ОЈАЦИ</b> |                           |  |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                                   |                           |  |  | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                                   |                           |  |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на бојењу улазне капије  
**Филијале НСЗ Сомбор, ОЈ Кула, Ул. Светозара Марковића бр. 6**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.

| <b>I МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                 |               |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед.цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                | Бојење металне улазне капије, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очитити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју. Бојити два пута бојом за метал у боји и тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку материјала.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине.</b> | м <sup>2</sup> | 30,00           |                 |               |
| <b>I</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b> |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|                                  |                                  |                            |  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| <b>I</b>                         | <b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> | <b>TOTAL I:</b>            |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА СОМБОР – ОЈ КУЛА</b> |                                  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                                  |                                  | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                                  |                                  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на кречењу просторија, бојењу фасаде и замени тракастих завеса у  
**Филијали Кикинда - ОЈ Ада, ул. Димитрија Туцовића бр. 12**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                | Попуњавање пукотина и оштећења у зиду (шпалетни око прозора и врата са спољашње стране), лепком или цементним малтером. У цену урачунати набавку материјала. <b>Обрачун паушално.</b>   | паушал         | 1,00            |                  |               |
| 1.2                                | Бојење фасаде са претходним чишћењем слојева старе боје са равних површина, пажљиво их очистити, за поновно бојење. Чишћење извршити механичким и хемијским путем, водити рачуна да се не оштети подлога. Бојење вршити акрилном фасадном бојом у боји и тону по избору инвеститора, са претходним наношењем антифунгицидног средства. Фасакрил за први премаз разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети четком, након сушења нанети други и трећи премаз фасакрила. После завршетка радова очистити терен око објекта и евентуалне остатке боје на бетонским стазама и другим деловима објекта. У цену урачунати помоћну радну скелу и набавку материјала. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup> | 200,00          |                  |               |
| 1.3                                | Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона пословних просторија. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>  | м <sup>2</sup> | 175,00          |                  |               |
| <b>I</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |
| <b>II РАЗНИ РАДОВИ</b>             |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.  |                |                 |                  |               |
|                                    | <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   |                |                 |                  |               |
|                                    | 2 ком. 1,30 x 1,70  | м <sup>2</sup> | 4,42            |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                  |  |   |       |                  |  |
|----------------------------------|--|---|-------|------------------|--|
|                                  | 1 ком. 1,50 x 2,00   | м <sup>2</sup>                          | 3,00  |                  |  |
|                                  | 1 ком. 3,00 x 1,70   | м <sup>2</sup>                          | 5,10  |                  |  |
|                                  | 1 ком. 2,30 x 2,00   | м <sup>2</sup>                          | 4,60  |                  |  |
| 2.2                              | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију.<br>Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта, или на локацију коју одреди инвеститор.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | м <sup>2</sup>                          | 50,00 |                  |  |
| 2.3                              | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарације.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   | м <sup>2</sup>                          | 50,00 |                  |  |
| <b>II</b>                        | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |   |       | <b>TOTAL II:</b> |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>     |  |   |       |                  |  |
| <b>I</b>                         | <b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |       | <b>TOTAL I:</b>  |  |
| <b>II</b>                        | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |   |       | <b>TOTAL II:</b> |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КИКИНДА – ОЈ АДА</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>              |       |                  |  |
|                                  |  | <b>ПДВ (20%):</b>                       |       |                  |  |
|                                  |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>              |       |                  |  |
| <b>Датум:</b>                    | <b>Печат:</b>  | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |       |                  |  |
| _____                            |  | _____                                   |       |                  |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на репарацији зидова ајнфорта, репарацији дела фасаде, кречењу дворишног зида, изради спуштеног плафона, репарацији прозорских штокова, замени прозора у тоалету и поправци ливеног тераца на улазном степеништу у **Филијали Кикинда - ОЈ Сента, ул. Бошка**

#### Југовића бр. 1

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ     |  |     |          |           |        |
|--------------------------------|--|-----|----------|-----------|--------|
| р.б.                           | ОПИС   | јм  | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1                              | Пре почетка извођења радова делове канцеларијског пода и остала површина где се изводе радови прекрити молерским најлоном који остаје до завршетка радова, и уколико је потребно извршити померање канцеларијског намештаја. <b>Обрачун по м².</b>   | м²  | 160,00   |           |        |
| <b>I</b>                       | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |     |          | TOTAL I:  |        |
| II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ          |  |     |          |           |        |
| р.б.                           | ОПИС   | јм  | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1                              | Демонтажа постојећих ентеријерских дрвених прозорских маски и штокова (на једнокрилним и троктилним прозорима), заједно са постојећим АЛ прозорима. Демонтиране дрвене штокове и маске склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Постојеће АЛ прозоре и солбанке пажљиво демонтирати како не би дошло до оштећења, одложити на место по избору инвеститора, да би се након интервенције поново монтирала на првобитну позицију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. |     |          |           |        |
|                                | <b>Обрачун по м².</b>  |     |          |           |        |
|                                | P1 - дим. 2,32 x 2,80 (6,50 м²) - 2 ком.   | ком | 2,00     |           |        |
|                                | P1 - дим. 1,50 x 2,80 (4,20 м²) - 3 ком.   | ком | 3,00     |           |        |
| 2                              | Пажљива демонтажа фасадних ПВЦ прозора и солбанака. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.   |     |          |           |        |
|                                | <b>Обрачун по м².</b>  |     |          |           |        |
|                                | P1 - дим. 0,75 x 1,00 (0,75 м²)  | м²  | 0,75     |           |        |
| <b>II</b>                      | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |     |          | TOTAL II: |        |
| III РЕПАРАЦИЈА ЗИДОВА АЈНФОРТА |  |     |          |           |        |
| р.б.                           | ОПИС   | јм  | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1                              | Обијање оштећених делова зидова ајнфорта са утоваром и одвозом обијеног материјала на локалну депонију. <b>Обрачун по м²</b>   | м²  | 100,00   |           |        |
| 2                              | Малтерисање обијених делова фасаде <b>Обрачун по м²</b>  | м²  | 100,00   |           |        |

|  |   |                |                 |                  |               |
|--|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3  | Бојење зидова и плафона ајнфорта са претходним чишћењем слојева старе боје са равних површина, пажљиво их очистити, за поновно бојење. Чишћење извршити механичким и хемијским путем, водити рачуна да се не оштети подлога. Бојење вршити акрилном фасадном бојом у боји и тону по избору инвеститора, са претходним nanoшењем антифунгицидног средства. Фасакрил за први премаз разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети четком, након сушења нанети други и трећи премаз фасакрила. После завршетка радова очистити терен у делу где су вршени радови и евентуалне остатке боје на бетонским стазама и другим деловима објекта. У цену урачунати помоћну радну скелу и набавку материјала. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису заову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup> | 130,00          |                  |               |
| <b>III УКУПНО РЕПАРАЦИЈА ЗИДОВА АЈНФОРТА</b> |   |                |                 | TOTAL III:       |               |
| <b>IV РЕПАРАЦИЈА ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ</b>         |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1  | Обијање оштећених делова зидова дворишне фасаде са утоваром и одвозом обијеног материјала на локалну депонију. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>  | м <sup>2</sup> | 120,00          |                  |               |
| 2  | Малтерисање обијених делова фасаде. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   | м <sup>2</sup> | 120,00          |                  |               |
| 3  | Бојење зидова дворишне фасаде са претходним чишћењем слојева старе боје са равних површина, пажљиво их очистити, за поновно бојење. Чишћење извршити механичким и хемијским путем, водити рачуна да се не оштети подлога. Бојење вршити акрилном фасадном бојом у боји и тону по избору инвеститора, са претходним nanoшењем антифунгицидног средства. Фасакрил за први премаз разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети четком, након сушења нанети други и трећи премаз фасакрила. После завршетка радова очистити терен у делу где су вршени радови и евентуалне остатке боје на бетонским стазама и другим деловима објекта. У цену урачунати помоћну радну скелу и набавку материјала. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>   | м <sup>2</sup> | 120,00          |                  |               |
| <b>IV УКУПНО РЕПАРАЦИЈА ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ</b>  |   |                |                 | TOTAL IV:        |               |
| <b>V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>                 |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1  | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, на постојећу подлогу од ливеног тераца на улазном степеништу, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. У цену урачуната и припрема подлоге. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 12,00           |                  |               |
| <b>V УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>          |   |                |                 | TOTAL V:         |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| VI СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ             |   |      |          |            |        |
|------------------------------------|---|------|----------|------------|--------|
| р.б.                               | ОПИС  | јм   | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 1                                  | Набавка и постављање спушеног плафона типа Амстронг, у тоалету, на металној подконструкцији. Подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила причвршћених висилицама за носиви плафон, са облогом од касетираних гипс картонских плоча 60x60cm, d=12.5 mm, додатно импрегнираних против упијања влаге, у свему по упутству произвођача. Ценом обухваћено коришћење лаке радне скеле по потреби и чишћење просторије након изведених радова. <b>Обрачун по м².</b>  | м²   | 13,00    |            |        |
| <b>VI</b>                          | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>   |      |          | TOTAL VI:  |        |
| VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА |   |      |          |            |        |
| р.б.                               | ОПИС  | јм   | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 1                                  | Поновна уградња демонтираних АЛ прозора са поправком и обрадом оштећених делова отвора. Уградњу извести типловањем и пур пеном. На спојевима поставити одговарајуће покривне лајсне. Поново поставити демонтиране спољне окапнице - солбанке, израђене од поцинкованог лима. После завршетка радова очистити терен у делу где су вршени радови, на бетонским стазама и другим деловима објекта. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м².</b>  |      |          |            |        |
|                                    | P1 - дим. 2,32 x 2,80 (6,50 м²) - 2 ком.  | ком  | 2,00     |            |        |
|                                    | P1 - дим. 1,50 x 2,80 (4,20 м²) - 3 ком.  | ком  | 3,00     |            |        |
| 2                                  | Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпроних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдевени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, d= 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном. Спољна окапница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида. У цену је урачуната обрада свих шпалетни прозора. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по комаду описане позиције.</b> |      |          |            |        |
|                                    | P1 - дим. 0,75 x 1,00 (0,75 м²)   | ком. | 1,00     |            |        |
| <b>VII</b>                         | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>  |      |          | TOTAL VII: |        |
| VIII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ     |   |      |          |            |        |
| р.б.                               | ОПИС  | јм   | количина | јед. цена  | УКУПНО |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                    |  |                            |                 |   |               |
|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|---|---------------|
| 1                                  | Набавка материјала и бојење дворишног зида. Бојење вршити фасадном бојом у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. После завршетка радова очистити терен у делу где су вршени радови и евентуалне остатке боје на бетонским стазама и другим деловима терена. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup>             | 55,00           |   |               |
| <b>VIII</b>                        | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                            |                 | TOTAL VIII:                             |               |
| <b>IX</b>                          | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                            |                 |   |               |
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>                  | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                        | <b>УКУПНО</b> |
| 1                                  | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b>  | m <sup>2</sup>             | 35,00           |   |               |
| <b>IX</b>                          | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                            |                 | TOTAL IX:                               |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>       |  |                            |                 |   |               |
| I                                  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ   |                            |                 | TOTAL I:                                |               |
| II                                 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                            |                 | TOTAL II:                               |               |
| III                                | РЕПАРАЦИЈА ЗИДОВА АЈНФОРТА   |                            |                 | TOTAL III:                              |               |
| IV                                 | РЕПАРАЦИЈА ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ   |                            |                 | TOTAL IV:                               |               |
| V                                  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  |                            |                 | TOTAL V:                                |               |
| VI                                 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ  |                            |                 | TOTAL VI:                               |               |
| VII                                | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА   |                            |                 | TOTAL VII:                              |               |
| VIII                               | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |                            |                 | TOTAL VIII:                             |               |
| IX                                 | РАЗНИ РАДОВИ   |                            |                 | TOTAL IX:                               |               |
| <b>ФИЛИЈАЛА КИКИНДА – ОЈ СЕНТА</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |                 |   |               |
|                                    |  | <b>ПДВ (20%):</b>          |                 |   |               |
|                                    |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |                 |   |               |
| <b>Датум:</b>                      |  | <b>Печат:</b>              |                 | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |               |
| _____                              |  | _____                      |                 | _____                                   |               |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени спољне и унутрашње столарије у  
**Филијали Сремска Митровица - ОЈ Рума, ул. Железничка бр. 84а**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |                 |                  |               |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                         | Демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по м2.</b>  |                |                 |                  |               |
|                             | До 2,00 m <sup>2</sup> -17ком.   | ком            | 17,00           |                  |               |
|                             | Преко 2,00 m <sup>2</sup> - 5 ком.   | ком            | 5,00            |                  |               |
| 1.2                         | Пажљива демонтажа спољашњих браварских улазних врата и унутрашњих браварских на степеништу са претходним вађењем стакла. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт.<br><b>Обрачун по м2 врата.</b>               |                |                 |                  |               |
|                             | <b>приземље</b>  |                |                 |                  |               |
|                             | улазна метална врата 2,85 x 3,35.  | м2             | 9,51            |                  |               |
|                             | ходник- метална врата 2,85 x 2,95.   | м2             | 8,41            |                  |               |
|                             | <b>I спрат</b>   |                |                 |                  |               |
|                             | улаз- метална врата 2,85 x 2,95  | м2             | 8,41            |                  |               |
|                             | инфо пулт- метална врата 2,75 x 2,95.  | м2             | 8,11            |                  |               |
| 1.3                         | Пажљива демонтажа решетке спољашњих металних врата и поновна монтажа после рестаурације. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м2.</b>  |                |                 |                  |               |
|                             | <b>приземље</b>  |                |                 |                  |               |
|                             | решетка на улазним металним вратима 2,85 x 3,35.   | м2             | 9,51            |                  |               |
| 1.4                         | Пажљива демонтажа фасадних дрвених прозора и солбанака. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: У цену је урачунато и скидање дрвених клупица и вертикала на саставима са зидовима као и ролетни. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. |                |                 |                  |               |
|                             | <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   |                |                 |                  |               |
|                             | 1,1+1,8/1,0+1,0 (5,6 x 22m <sup>2</sup> )  | м <sup>2</sup> | 123,20          |                  |               |
|                             | 2,7/2,00 (5,4 x 2)   | м <sup>2</sup> | 10,80           |                  |               |
|                             | 2,7 x 1,0 (2,7 x 2)  | м <sup>2</sup> | 5,40            |                  |               |
|                             | 0,9 x 0,9  | м <sup>2</sup> | 0,81            |                  |               |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |



| II                             |  |      |          |           |        |
|--------------------------------|--|------|----------|-----------|--------|
| СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА |  |      |          |           |        |
| р.б.                           | ОПИС   | јм   | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 2.1                            | Набавка, израда и уградња унутрашњих врата. Врата пуна, дуплошперована, завршно бојена бојом за дрво и лакирана, у боји по избору инвеститора. Довратници од фурнираног масива, са обострано штелујућим первајз лајснама. Патентит - брава "буренце" са инокс кваком. Монтажа сувим потупком. Предвидети гумене одбојнике (крило - под) за ограничавање поља отварања. Напомена: пре наручивања врата проверити тачну висину истих. <b>Обрачун по комаду.</b>  |      |          |           |        |
|                                | V1 - дим. 0,72 x 2,05 (1,48 m <sup>2</sup> )   | ком. | 4,00     |           |        |
|                                | V2 - дим. 0,95 x 2,05(2,00 m <sup>2</sup> )  | ком. | 13,00    |           |        |
|                                | V3 - дим. 0,95 x 2,05 + 0,90 x 0,90 (2,81 m <sup>2</sup> )   | ком. | 5,00     |           |        |
| 2.2                            | Набавка материјала, израда и уградња улазних двокрилних врата, са једним фиксним делом са десне стране са надсветлом у конструкцији од алуминијумских профила са термо прекидом, пластифицирана у боји по избору инвеститора. Застакљивање вршити двослојним термопан стакленим пакетом 4+16+4мм, са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона, у свему према прописима за ову врсту радова. Највећа дозвољена вредност коефицијента пролаза топлоте за прозор је Ug=1.5W/m2K. Заптиваче стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. У доњем делу крила врата урадити испуну од ојачаних сендвич алуминијумских плоча, у висини до 50цм. Врата су снабдевана стоперима за фиксирање крила у затвореном-отвореном положају, стандардним оковом, уређајем за закључавање. Предвидети лајсну за опшивање са унутрашње стране и структурални кит за хематизацију са спољне стране - према фасади. Надсветло је фиксно. Оков, шарке и брава са цилиндер улошком и три кључа по избору инвеститора. Улазна врата са надсветлом радити по угледу на постојећа која се мењају. Тачне мере узети на лицу места. У цену је урачуната обрада шпалетни око врата. Напомена: Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. <b>Обрачун према комаду отвора.</b> |      |          |           |        |
|                                | 2,85 x 3,35 (9,51 m <sup>2</sup> )   | ком. | 1,00     |           |        |
| 2.3                            | Израда и постављање унутрашњих двокрилних врата, са једним фиксним делом и са надсветлом у конструкцији од алуминијумских профила. Врата израдити од елоксираниог алуминијума са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, у свему по угледу на постојећа која се мењају. Врата застаклити једноструким орнамент стаклом дебљине 5мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Врата са надсветлом радити по угледу на постојећа која се мењају. У цену је урачуната обрада зидова око врата. Напомена: Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.   |      |          |           |        |
|                                | ходник- метална врата 2,85 x 2,95.   | ком. | 1,00     |           |        |
|                                | <b>I спрат</b>   |      |          |           |        |
|                                | улаз- метална врата 2,85 x 2,95  | ком. | 1,00     |           |        |
|                                | инфо пулт- метална врата 2,75 x 2,95.  | ком. | 1,00     |           |        |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                              |  |           |                 |                   |               |
|------------------------------|--|-----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.4                          | Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпроних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, д= 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном. Спољна окапница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида. У цену је урачуната обрада свих шпалетни прозора. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по комаду описане позиције.</b> |           |                 |                   |               |
|                              | 1,1+1,8/1,0+1,0 (5,6 x 22)   | ком.      | 22,00           |                   |               |
|                              | 2,7/2,00 (5,4 x 2)   | ком.      | 2,00            |                   |               |
|                              | 2,7 x 1,0 (2,7 x 2)  | ком.      | 2,00            |                   |               |
|                              | 0,9 x 0,9  | ком.      | 1,00            |                   |               |
| <b>II</b>                    | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>   |           |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III</b>                   | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                          | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор.<br><b>Обрачун паушално.</b>  | пауш.     | 1,00            |                   |               |
| 3.2                          | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарije.<br><b>Обрачун паушално.</b>  | пауш.     | 1,00            |                   |               |
| <b>III</b>                   | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |  |           |                 |                   |               |
| <b>I</b>                     | <b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |           |                 | <b>TOTAL I:</b>   |               |
| <b>II</b>                    | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>  |           |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III</b>                   | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА –<br/>ОЈ РУМА</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|   | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |
| <b>Датум:</b><br>_____                          | <b>Печат:</b>              | <b>Потпис одговорног<br/>лица понуђача:</b><br>_____ |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на кречењу просторија у **Филијали Панчево - ОЈ Ковин, ул. Цара  
Лазара бр. 75**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона чекаонице. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова. | м <sup>2</sup> | 105,00          |                  |               |
| <b>I</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |

| <b>II РАЗНИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
|------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>            | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                    | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта, или на локацију коју одреди инвеститор.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | м <sup>2</sup> | 30,00           |                  |               |
| 2.2                    | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарije.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>  | м <sup>2</sup> | 30,00           |                  |               |
| <b>II</b>              | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|           |                                  |                  |  |
|-----------|----------------------------------|------------------|--|
| <b>I</b>  | <b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> | <b>TOTAL I:</b>  |  |
| <b>II</b> | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>              | <b>TOTAL II:</b> |  |

|                                    |                            |  |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО – ОЈ КОВИН</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                                    | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                                    | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>Датум:</b><br>_____ | <b>Печат:</b> | <b>Потпис одговорног<br/>лица понуђача:</b><br>_____ |
|------------------------|---------------|--|

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови за санацију фасаде целог објекта (постављање термоизолације, бојење фасаде) замена олучних хоризонтала и вертикала, замена кровног покривача са свим потребним лимарским радовима на објекту **Филијале Ниш, Ул.Ратка Вукићевића 3, Ниш**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b> |   |                |          |                  |        |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|------------------|--------|
| р.б.                              | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 1.1                               | Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле за радове у свему према прописима и мерама ХТЗ. Скела мора бити стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити платформе од фосни. Са стране поставити фосне на кант. Скелу покрити јутеним или ПВЦ платном. Скелу преко дневника прима статичар.<br><b>Обрачун вертикалне пројекције по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 1.154,00 |                  |        |
| <b>I</b>                          | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>ТОТАЛ I:</b>  |        |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>      |   |                |          |                  |        |
| р.б.                              | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 2.1                               | Скидање кровног покривача теголе. Скинуту теголу на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 косе повр шине крова.</b>   | м <sup>2</sup> | 1.154,00 |                  |        |
| 2.2                               | Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 км.<br><b>Обрачун по м1 лимарије.</b>  | м1             | 472,00   |                  |        |
| <b>II</b>                         | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |          | <b>ТОТАЛ II:</b> |        |
| <b>III КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b> |   |                |          |                  |        |
| р.б.                              | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 3.1                               | Постављање ОСБ плоча д=2цм преко рогова заједно са лајснама за монтажу ребрастог лима.<br><b>Обрачун по м2 косе повр шине крова.</b>  | м <sup>2</sup> | 480,00   |                  |        |
| 3.2                               | Постављање паропропусне фолије.<br><b>Обрачун по м2 косе повр шине крова.</b>   | м <sup>2</sup> | 480,00   |                  |        |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|  |   |                |                 |                   |               |
|--|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3.3                                      | Постављање летви и подлетви.<br><b>Обрачун по м2 косе повр шине крова.</b>  | м <sup>2</sup> | 480,00          |                   |               |
| 3.4                                      | Монтажа кровног покривача у таблама од<br>пластифицираног ребрастог лима ТР40/240.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 480,00          |                   |               |
| <b>III УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>                |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                              | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                                      | Израда опшивки око кровних прозора лимом ширине<br>25цм. <b>Обрачун по м1.</b>  | м1             | 27,50           |                   |               |
| 4.2                                      | Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом,<br>развијене ширине до 25 цм, дебљине 0.60 мм. Стране<br>солбанка према зиду и штоку подићи у вис до 25 мм,<br>у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-<br>80 мм.Предњу страну солбанка причврстити за<br>дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити<br>пластичне типлове и причврстити поцинкованим<br>холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити<br>"машницу" и залемити. Испод лима поставити слој<br>тер папира, који улази у цену солбанка. <b>Обрачун по<br/>м1 солбанка.</b> | м1             | 172,80          |                   |               |
| 4.3                                      | Израда опшивки око кровних прозора лимом ширине<br>25цм. <b>Обрачун по м1.</b>  | м1             | 27,50           |                   |               |
| 4.4                                      | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене<br>ширине 40 цм, дебљине 0.60 мм. Лим уз зид димњака<br>подићи најмање 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у<br>спојницу опека. <b>Обрачун по м1 спољне ивице<br/>димњака.</b>   | м1             | 11,90           |                   |               |
| 4.5                                      | Опшивање кровних ивица, ветар лајсни ,<br>поцинкованим лимом, развијене ширине 25 цм,<br>дебљине 0.60 мм. <b>Обрачун по м1 кровне ивице.</b>  | м1             | 63,70           |                   |               |
| 4.6                                      | Израда и монтажа viseћих правоугаоних олука од<br>поцинкованог лима, развијене ширине 25 цм, ширине<br>олука 8 цм, дебљине 0.60 мм. Олуке спајати нитнама,<br>једноредно са максималним размаком 3 цм и<br>летовати калајем од најмање 40%. Држаче viseћих<br>олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и<br>нитовати са предње стране олука нитнама фи 4 мм,<br>на размаку до 80 цм. <b>Обрачун по м1 viseћег олука.</b>   | м1             | 114,19          |                   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|           |   |    |       |           |  |
|-----------|---|----|-------|-----------|--|
| 4.7       | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине до 40 цм, пресека 10x10 цм, дебљине лима 0.60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. <b>Обрачун по м1 олучне цеви.</b> | м1 | 92,00 |           |  |
| <b>IV</b> | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   |    |       | TOTAL IV: |  |

|                            |   |                |                 |                  |               |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>V ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                        | Изада нове фасаде. На очишћену површину нанети лепак за минералну вуну и преко ње слој камене минералне вуне д=12 цм. Преко лепка за арматурну мрежицу, поставити арматурну мрежицу од стаклених влакана. Преко тога се поставља лепак за глетовање. Преко сувог лепка за глетовање, нанети ЈУКОЛ прајмер за фасадну боју. Бојење фасаде Ацрулцолор (ЈУБ) у боји по жељи инвеститора. Око целог отвора за прозоре поставити камену вуну д=2цм, а онда поступак као на фасади. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 1.298,93        |                  |               |
| <b>V</b>                   | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL V:         |               |

|                              |                          |  |  |            |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|------------|--|
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |                          |  |  |            |  |
| I                            | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  | TOTAL I:   |  |
| II                           | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ       |  |  | TOTAL II:  |  |
| III                          | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   |  |  | TOTAL III: |  |
| IV                           | ЛИМАРСКИ РАДОВИ          |  |  | TOTAL IV:  |  |
| V                            | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ        |  |  | TOTAL V:   |  |

|                     |                            |  |
|---------------------|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА НИШ</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                     | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                     | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

|               |               |   |
|---------------|---------------|---|
| <b>Датум:</b> | <b>Печат:</b> | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |
| _____         | _____         | _____                                       |



### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатски радови замене унутрашње столарије, замене подне и зидне керамике, замене ламината, санација тоалета, бојење фасаде на објекту **Филијала Врање, Ул.Тодора Шпанца бр.1, Врање**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>    |  |                |                 |                  |               |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                          | Монтажа и демонтажа скеле, за унутрашње радове, на зидовима и плафонима објекта. Скела мора бити статички стабилна и ако је метална прописно уземљена. Користи се за све време трајања радова и плаћа се само једанпут.<br><b>Обрачун по м3 скеле</b>  | м3             | 15,00           |                  |               |
| 1.2                          | Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле за радове у свему према прописима и мерама ХТЗ. Скела мора бити стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити платформе од фосни. Са стране поставити фосне на кант. Скелу покрити јутеним или ПВЦ платном. Скелу преко дневника прима статичар.<br><b>Обрачун вертикалне пројекције по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 1.200,00        |                  |               |
| <b>I</b>                     | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                          | Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом у вц-има. Демонтирати умиваоник, сифон и батерије и одвести на депонију удаљену до 15 км.<br><b>Обрачун по комаду умиваоника.</b>  | ком            | 2,00            |                  |               |
| 2.2                          | Пажљива демонтажа ВЦ шоље, водокотлића и цеви. Демонтирати ВЦ шољу, водокотлић и цев и одвести на депонију удаљену до 15 км.<br><b>Обрачун по комаду шоље.</b>   | ком            | 2,00            |                  |               |
| 2.3                          | Пажљива демонтажа одводне решетке, пречника 50 мм. Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену до 15 км удаљености.<br><b>Обрачун по комаду решетке.</b>   | ком            | 2,00            |                  |               |
| 2.4                          | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 пода.</b>   | м <sup>2</sup> | 12,00           |                  |               |
| 2.5                          | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 обијене површине.</b>  | м <sup>2</sup> | 41,00           |                  |               |
| 2.6                          | Пажљива демонтажа ламината заједно са лајснама. Ламинат и лајсне пажљиво демонтирати, сложити, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 пода.</b>  | м <sup>2</sup> | 610,00          |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |   |                |                 |                   |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.7         | Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. <b>Обрачун по комаду врата.</b>  | kom            | 30,00           |                   |               |
| 2.8         | Демонтажа венецијанер и тракастих ролетни. Ролетне пажљиво демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. <b>Обрачун по м2 ролетни.</b>  | м <sup>2</sup> | 230,00          |                   |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III</b>  | <b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1         | Постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм на лепку за керамику преко очишћене подлоге (терацо), Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м2 пода.</b>   | м <sup>2</sup> | 83,50           |                   |               |
| 3.2         | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине 10 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена, постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м1 сокле.</b>   | м'             | 123,00          |                   |               |
| 3.3         | Постављање зидних керамичких плочица у ВЦ-у и кухињи, димензија 30x40 цм, на лепак. Плочице прве класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. Висина постављања 2.00 м. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м2 зидних плочица.</b> | м <sup>2</sup> | 43,50           |                   |               |
| 3.4         | Постављање подних керамичких плочица у ВЦ-у и кухињи, димензија 30x30 цм на лепку за керамику преко очишћене подлоге., Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м2 пода.</b>   | м <sup>2</sup> | 14,50           |                   |               |
| 3.5         | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине 10 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м1 сокле.</b>   | м'             | 124,00          |                   |               |
| 3.6         | Набавка и постављање ВЦ шоље, водокотлића и цеви. <b>Обрачун по комаду ВЦ шоље.</b>   | kom            | 2,00            |                   |               |
| 3.7         | Набавка и постављање умиваоника са сифоном и батеријом. <b>Обрачун по комаду умиваоника.</b>  | kom            | 2,00            |                   |               |
| 3.8         | Набавка и постављање прибора за ВЦ. Прибор садржи држач тоалет папира, држач за папирне убресе за руке, држач за течни сапун, четку за чишћење ВЦ шоље. <b>Обрачун по ВЦ-у.</b>   | kom            | 2,00            |                   |               |
| 3.9         | Набавка и постављање огледала, димензија 40x60 цм. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих завртњева. <b>Обрачун по комаду огледала.</b>   | kom            | 2,00            |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Наношење ОЛМО масе. Подлогу очистити и нанети 1 слој самонивелирајуће ОЛМО масе (CERESIT CN69). <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 540,00          |                   |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |   |                |                 |                  |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 4.2         | Постављање ламината. Подлогу очистити и нанети 1 слој самонивелирајуће ОЛМО масе (Цересит ЦН69). После сушења постављање ламината преко изоподлоге 3мм. Поред зидова поставити лајсне за ламинат и на сваких 80цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати.<br><b>Обрачун по м2.</b>  | m <sup>2</sup> | 540,00          |                  |               |
| 4.3         | Израда и постављање медијапан лајсни за ламинат, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања геровати. Лајсне причврстити месинганим холшрафовима са типовима на размаку од 80 цм.<br><b>Обрачун по м1 лајсни.</b>   | м'             | 450,00          |                  |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IV:</b> |               |
| <b>V</b>    | <b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних АЛУ врата, различитих димензија. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу.<br><b>Обрачун по ком.</b>  |                |                 |                  |               |
|             | а. Димензија 70x205 цм.   | ком.           | 2,00            |                  |               |
|             | б. Димензија 80x205 цм.   | ком.           | 5,00            |                  |               |
|             | ц. Димензија 90x205 цм.   | ком.           | 19,00           |                  |               |
| 5.2         | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних АЛУ врата са надсветлом, димензија 90x205+90 цм. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу.<br><b>Обрачун по ком.</b>  | ком            | 3,00            |                  |               |
| 5.3         | Израда и постављање алуминијумског прага.<br><b>Обрачун по м' глетоване површине.</b>   | м'             | 25,00           |                  |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>  |               |
| <b>VI</b>   | <b>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1         | Затварање отвора у унутрашњем зиду на месту претходних врата димензија 90 x 205 цм. Отвор затворити Ригипс плочама са обе стране, причвршћене на металну потконструкцију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама и окречити полудисперзивном бојом у 2 слоја.<br><b>Обрачун по м2.</b>  | m <sup>2</sup> | 184,50          |                  |               |
| 6.2         | Облагање постојећих преградних зидова гипс картонским плочама д=12,5 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид, систем Кнауф W623. Укупна дебљина облоге је 60 мм. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила Д 60x27 мм, а по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком.<br><b>Обрачун по м2 постављене површине.</b> | m <sup>2</sup> | 40,50           |                  |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VI:</b> |               |

| VII ЗИДАРСКИ РАДОВИ                   |  |                |          |                    |        |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|--------------------|--------|
| р.б.                                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена          | УКУПНО |
| 7.1                                   | Обрада ивица зидова на месту скидања постојећих врата. Ивице обрадити тако што се гипс плоче залепе по ободу отвора, ставити угаоне профиле. Ивичне рупе запунити малтером и углачати до равни са зидом.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'             | 158,00   |                    |        |
| <b>VII УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>     |  |                |          | <b>TOTAL VII:</b>  |        |
| VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ               |  |                |          |                    |        |
| р.б.                                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена          | УКУПНО |
| 8.1                                   | Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуне суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревање траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површина која се лепи и слепљивање сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева.<br><b>Обрачун по м2 изолације.</b> | м <sup>2</sup> | 2,20     |                    |        |
| <b>VIII УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |          | <b>TOTAL VIII:</b> |        |
| IX МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ          |  |                |          |                    |        |
| р.б.                                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена          | УКУПНО |
| 9.1                                   | Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више пута.<br><b>Обрачун по м2 лечене површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 12,00    |                    |        |
| 9.2                                   | Стругање старе боје са зидова и плафона. Све површине остругати, очистити и извршити импрегнацију.Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.<br><b>Обрачун по м2 стругане површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 2.180,00 |                    |        |
| 9.3                                   | Крпљење пукотина бандаж траком и Кнауф испуном.<br><b>Обрачун по м2 стругане површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 20,00    |                    |        |
| 9.4                                   | Глетовање зидова и плафона. Глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.<br><b>Обрачун по м2 глетоване површине.</b>  | м <sup>2</sup> | 2.180,00 |                    |        |
| 9.5                                   | Бојење малтерисаних зидова и плафона, полудисперзивним бојама, без глетовања. Предбојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут, у белој боји.<br><b>Обрачун по м2 обојене површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 2.180,00 |                    |        |
| 9.6                                   | Бојење гипс картонских зидова полудисперзивним бојама. Главе холшрафова или ексера минимизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзивним китом. Бојити полудисперзивном бојом други и трећи пут, у белој боји.<br><b>Обрачун по м2 обојене површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 40,50    |                    |        |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                              |  |                |                 |                  |               |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 9.7                          | Санирање мањих оштећења и пукотина у зидовима и плафонима, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Пукотине китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Површину фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 12,00           |                  |               |
| <b>IX</b>                    | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IX:</b> |               |
| <b>X</b>                     | <b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 10.1                         | Израда нове фасаде. На очишћену површину нанети лепак за минералну вуну и преко ње слој камене минералне вуне д=12 цм. Преко лепка за арматурну мрежицу, поставити арматурну мрежицу од стаклених влакана. Преко тога се поставља лепак за глетовање. Преко сувог лепка за глетовање, нанети ЈУКОЛ прајмер за фасадну боју. Бојење фасаде Acrylcolor (ЈУБ) у боји по жељи инвеститора. Око целог отвора за прозоре поставити камену вуну д=2цм, а онда поступак као на фасади.<br><b>Обрачун по м2 .</b> | m <sup>2</sup> | 1.220,00        |                  |               |
| <b>X</b>                     | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL X:</b>  |               |
| <b>XI</b>                    | <b>РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 11.1                         | Набавка и монтажа тракастих завеса, опремљеним механизмом за повлачење и подешавања нагиба трака.<br><b>Обрачун по м2 површине завеса.</b>   | m <sup>2</sup> | 230,00          |                  |               |
| <b>XI</b>                    | <b>УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL XI:</b> |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |  |                |                 |                  |               |
| I                            | ПРИПРЕМНО РАДОВИ   |                |                 | TOTAL I:         |               |
| II                           | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА   |                |                 | TOTAL II:        |               |
| III                          | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL III:       |               |
| IV                           | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ   |                |                 | TOTAL IV:        |               |
| V                            | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА  |                |                 | TOTAL V:         |               |
| VI                           | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL VI:        |               |
| VII                          | ЗИДАРСКИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL VII:       |               |
| VIII                         | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   |                |                 | TOTAL VIII:      |               |
| IX                           | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL IX:        |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                       |                    |   |  |
|-----------------------|--------------------|---|--|
| X                     | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  | TOTAL X:                                    |  |
| XI                    | РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ | TOTAL XI:                                   |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ</b> |                    | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                       |                    | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|                       |                    | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>         | <b>Печат:</b>      | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                 |                    | _____                                       |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатски радови за санацију фасаде целог објекта (скидање постојеће термоиз., замена термоиз., бојење фасаде) замена олучних хоризонтала и вертикала, бетонирање дворишног дела и паркинга, замена унутрашње столарије, замена спољних улазних врата и решетке, санација тоалета, керамичаски радови на објекту **Филијала Јагодина, Ул.Љубише Урошевића 16, Јагодина**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>    |  |                |                 |                  |               |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                          | Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле за радове у свему према прописима и мерама ХТЗ. Скела мора бити стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити платформе од фосни. Са стране поставити фосне на кант. Скелу покрити јутеним или ПВЦплатном. Скелу преко дневника прима статичар.<br><b>Обрачун вертикалне пројекције по м2.</b> | m <sup>2</sup> | 480,00          |                  |               |
| <b>I</b>                     | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                          | Обијање постојеће пешачке стазе од бетонских плоча у дворишту објекта. Шут прикупити, утоварити и однети на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 90,00           |                  |               |
| 2.2                          | Пажљиво уклонити ивичне бетонске коцке 10x10x10cm и привремено одложити на погодно место на самој парцели објекта. <b>Обрачун по м1.</b>   | m'             | 29,30           |                  |               |
| 2.3                          | Обијање постојеће фасаде са скидањем постојеће термоизолације (стиропора). Шут прикупити, утоварити и однети на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 420,00          |                  |               |
| 2.4                          | Уклањање постојећих бетонских растер плоча на месту постојећег паркинга. Шут прикупити, утоварити и однети на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 100,35          |                  |               |
| 2.5                          | Скидање постојећег трапезастог лима са крова са свим слојевима испод до ОБС плоча, изнад канцеларије директора. <b>Обрачун по м2.</b>  | m <sup>2</sup> | 50,00           |                  |               |
| 2.6                          | Замена ОБС плоча које су у дотрајалом стању. (паушално) <b>Обрачун по м2.</b>  | m <sup>2</sup> | 50,00           |                  |               |
| 2.7                          | Скидање опшивки, окапница, солбанка са свих прозора и њихово прикупљање, товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м1.</b>   | m'             | 106,00          |                  |               |
| 2.8                          | Скидање вертикалних олука 14*14cm и њихово прикупљање, товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м1.</b>   | m'             | 66,50           |                  |               |
| 2.9                          | Скидање хоризонталних олука 14*14cm и њихово прикупљање, товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м1.</b>   | m'             | 30,80           |                  |               |
| 2.10                         | Демонтажа постојећих батерија изнад лавабоа, огледала и дела канализ. цеви. Прикупљање, товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Паушално по санитарном чвору.</b>   | паушал.        | 6,00            |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |  |                |                 |                   |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.11        | Скидање спољашњих улазних врата, димензија 210x287cm<br>Товарење и одношење на депонију до 15км удаљености.<br><b>Обрачун по ком.</b>  | kom            | 1,00            |                   |               |
| 2.12        | Скидање спољашње решетке испред улазних врата, димензија 210x287cm. Товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по ком.</b>   | kom            | 1,00            |                   |               |
| 2.13        | Скидање унутрашњих дрвених врата са прагом. Товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по ком.</b>   | kom            | 33,00           |                   |               |
| 2.14        | Демонтажа преградног зида од алуминијумских профила са стакленом испуном и припадајућим вратима у СИСТЕМ сали, димензије 2,80x3,00м. Товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по ком.</b>  | kom            | 1,00            |                   |               |
| 2.15        | Демонтажа решеткастих врата и конструкције од челичних профила на улазу у подрум. Товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 7,90            |                   |               |
| 2.16        | Скидање ламината из канцеларија, заједно са лајснама. Ламинат скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 369,73          |                   |               |
| 2.17        | Демонтажа прозора на првом спрату у СИСТЕМ сали димензија 2,20м x 1,85м. Товарење и одношење на депонију до 15км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 4,07            |                   |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ II:</b>  |               |
| <b>III</b>  | <b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1         | Израда пешачке стазе од бетонских плоча, димензија 40x40x3cm, у слоју песка. Бетонске плоче поставити у слоју песка дебљине 10cm, а спојнице испунити песком. У цену улази и набавка бетонских плоча. Стазу оивичити постојећим бетонским коцкама 10x10x10cm.<br><b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 120,00          |                   |               |
| 3.2         | Постављање растер бетонских плоча за паркинг, дебљине 10cm, димензија 60x40cm. Шупљине испунити земљом. Завршно равнање површине виброплочом мах. тежине 150 kg са уграђеном силиконском гумом.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 10,35           |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>ТОТАЛ III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Постављање ОСБ плоча д=2cm преко рогова заједно са лајснама за монтажу ребрастог лима, изнад директорске канцеларије. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 50,00           |                   |               |
| 4.2         | Монтажа кровног покривача у таблама од пластифицираног ребрастог лима ТР40/240. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 50,00           |                   |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ IV:</b>  |               |
| <b>V</b>    | <b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Израда опшивки око кровних прозора лимом ширине 25cm.<br><b>Обрачун по м1.</b>   | м'             | 12,00           |                   |               |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|          |  |    |       |                 |  |
|----------|--|----|-------|-----------------|--|
| 5.2      | Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене ширине до 25 цм, дебљине 0.60 мм. Стране солбанка према зиду и штоку подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити, подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка.<br><b>Обрачун по м1 солбанка.</b> | м' | 54,70 |                 |  |
| 5.3      | Израда и монтажа viseћих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине 25 цм, ширине олука 8 цм, дебљине 0.60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче viseћих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама фи 4 мм, на размаку до 80 цм,<br><b>Обрачун по м1 viseћег олука.</b>  | м' | 67,38 |                 |  |
| 5.4      | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине до 40 цм, пресека 10x10 цм, дебљине лима 0.60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.<br><b>Обрачун по м1 олучне цеви.</b>   | м' | 24,50 |                 |  |
| <b>V</b> | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>  |    |       | <b>TOTAL V:</b> |  |

| <b>VI ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b> |  |           |                 |                  |               |
|---------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1                             | Израда и постављање застакљених улазних двокрилних алумин. врата, димензија 270x287 цм. Врата израдити од елоксираног алумин. са вишекоморним системом профила, са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, према шеми столарије. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу. Врата застаклити једноструким орнамент стаклом дебљине 5мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима.<br><b>Обрачун по ком.</b> | ком       | 1,00            |                  |               |
| 6.2                             | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних АЛУ врата, различитих димензија. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу. <b>Обрачун по ком.</b>  |           |                 |                  |               |
|                                 | а. Димензија 70x210 цм.  | ком.      | 13,00           |                  |               |
|                                 | б. Димензија 85x210 цм.  | ком.      | 21,00           |                  |               |
| 6.3                             | Израда и постављање унутрашњих двокрилних АЛУ врата, димензија 150x210 цм. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу. <b>Обрачун по ком.</b>  | ком       | 1,00            |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |  |                |                 |                   |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 6.4         | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних АЛУ врата са надсветлом, димензија 80x205+75 цм. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу. <b>Обрачун по ком.</b>                    | ком            | 2,00            |                   |               |
| 6.5         | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних застакљених АЛУ врата, димензија 85x205. Врата израдити од елоксираног алуминијума са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Врата застаклити једноструким орнамент стаклом дебљине 5мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканиз. по угловима. <b>Обрачун по ком.</b> | ком            | 1,00            |                   |               |
| 6.6         | Застакљивање улаза у подрум ПВЦ столаријом, са испуном од мутног стакла. На средини су једнокрилна врата за силазак у подрум, застакљена мутним стаклом, отварање ка споља. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 14,20           |                   |               |
| 6.7         | Замена постојећег надсветла у ходнику на првом спрату новим надсветлом од алуминијума. Димензије надсветла су 271x65 цм. <b>Обрачун по ком.</b>  | ком            | 2,00            |                   |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b>  |               |
| <b>VII</b>  | <b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 7.1         | Постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм на лепку за керамику преко очишћене подлоге (терацо), Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м2 пода.</b>  | м <sup>2</sup> | 28,00           |                   |               |
| 7.2         | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине 10 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена, Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м1 сокле.</b>  | м'             | 21,00           |                   |               |
| 7.3         | Облагање степеница подним керамичким плочицама, димензија 30x30 преко постојећег тераца. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м2 степеника.</b>  | м <sup>2</sup> | 15,50           |                   |               |
| 7.4         | Облагање подеста подним керамичким плочицама, димензија 30x30 преко постојећег тераца. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м2 степеника.</b>  | м <sup>2</sup> | 4,20            |                   |               |
| 7.5         | Постављање сокле на степеништу од подних керамичких плочица, висине 10 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена, Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м1 сокле.</b>  | м'             | 15,20           |                   |               |
| <b>VII</b>  | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VII:</b> |               |
| <b>VIII</b> | <b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1         | Наношење ОЛМО масе. Подлогу очистити и нанети 1 слој самонивелирајуће ОЛМО масе (CERESIT CN69). <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 406,00          |                   |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |  |                |                 |                    |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 8.2         | Постављање ламината. После сушења ОЛМО масе постављање ламината преко изоподлоге 3мм. Поред зидова поставити лајсне за ламинат и на сваких 80цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати. <b>Обрачун по м2.</b>  | m <sup>2</sup> | 406,00          |                    |               |
| 8.3         | Израда и постављање медијапан лајсни за ламинат, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања геровати. Лајсне причврстити месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 цм. <b>Обрачун по м1 лајсни.</b>  | м'             | 375,00          |                    |               |
| <b>VIII</b> | <b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ VIII:</b> |               |
| <b>IX</b>   | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 9.1         | Замена медијапан плоче пулта на првом спрату плочом истих димензија. Плочу завршно обрадити полиуретанском црвеном бојом, са свим предрадњама. <b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 2,80            |                    |               |
| <b>IX</b>   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ IX:</b>   |               |
| <b>X</b>    | <b>РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 10.1        | Набавка и монтажа венецијанер ролетни. <b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 45,00           |                    |               |
| <b>X</b>    | <b>УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ X:</b>    |               |
| <b>XI</b>   | <b>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 11.1        | Затварање отвора у спољашњем зиду на месту претходног прозора у СИСТЕМ сали, димензија 220 x 185 цм. Отвор затворити Ригипс плочама са обе стране, причвршћене на металну подконструкцију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама и окречити полудисперзивном бојом у 2 слоја. <b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 4,50            |                    |               |
| 11.2        | Израда преградног зида д=80мм са отвором за врата 85x205цм између систем сале и канцеларије инжењера за рачунарске мреже. Једнострука метална подконструкција обложена обострано једноструким гипс картонским плочама ГKB 15 мм, систем Кнауф W111. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованих профила ЦW 50 , поставити камену вуну дебљине 50мм и обложити гипс катронским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Димензије преградног зида су 2,80м x 3,00м. <b>Обрачун по м2 постављене површине.</b> | m <sup>2</sup> | 8,40            |                    |               |
| <b>XI</b>   | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>ТОТАЛ XI:</b>   |               |
| <b>XII</b>  | <b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 12.1        | Израда нове фасаде. На очишћену површину нанети лепак за минералну вуну и преко ње слој камене минералне вуне д=12 цм. Преко лепка за арматурну мрежицу, поставити арматурну мрежицу од стаклених влакана. Преко тога се поставља лепак за глетовање. Преко сувог лепка за глетовање, нанети ЈУКОЛ прајмер за фасадну боју. Бојење фасаде Acrylcolor (ЈУБ) у боји по жељи инвеститора. Око целог отвора за прозоре поставити камену вуну д=2цм, а онда поступак као на фасади. <b>Обрачун по м2 .</b>  | m <sup>2</sup> | 450,00          |                    |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |  |                |                 |                    |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 12.2        | На зиду где се налази огласна табла, скинути постојећи слој фасадне боје, нанети лепак за глетовање. Преко сувог лепка за глетовање нанети ЈУКОЛ прајмер за фасадну боју. Бојење зида Асусолог-ом (ЈУБ).<br><b>Обрачун по м2 .</b>   | m <sup>2</sup> | 8,00            |                    |               |
| <b>XII</b>  | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL XII:</b>  |               |
| <b>XIII</b> | <b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 13.1        | Набавка и монтажа хармо решеткастих врата. Дупли “У” профили 20x15x20 мм, дебљине 12/л0 мм повезаних дијагоналним повезником од поцинкованог челика. Повлачење на горње точкиће, горња водилица је фиксна, доња је преклопива. Димензије врата су 270x287цм, са отварањем у средини.<br><b>Обрачун по м2 .</b>   | m <sup>2</sup> | 7,75            |                    |               |
| <b>XIII</b> | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL XIII:</b> |               |
| <b>XIV</b>  | <b>ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 14.1        | Постављање ТТ мрежног кабла дуж постојеће ТТ мреже.<br><b>Обрачун по м1.</b>   | m'             | 400,00          |                    |               |
| <b>XIV</b>  | <b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL XIV:</b>  |               |
| <b>XV</b>   | <b>МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 15.1        | На деловима зидова где постоје оштећења од избијања влаге и буђи зид очистити челичним четкама и зид опрати водом. У Изолит Пенетрат УУ, једнокомпонентни прах, додавати постепено воду и мешати, до густине пасте и оставити да одстоји 5 10минута. Спојнице попунити и дерсовати. Осушен зид наквасити водом и четком хоризонтално премазати зид пастом Изолит Пенетрата УУ. Поступак понављати са још два премаза, вертикално и хоризонтално. Претходни слој мора бити сув, сушење траје 12-24 ч.<br><b>Обрачун по м2</b> | m <sup>2</sup> | 10,00           |                    |               |
| 15.2        | Спољашњу челичну ограду изшмирглати и уклонити претходну боју, затим премазати антикорозивним средством. После сушења обојити бојом за метал. Висина ограде је 1 м.<br><b>Обрачун по м1.</b>   | m'             | 92,00           |                    |               |
| <b>XV</b>   | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL XV:</b>   |               |
| <b>XVI</b>  | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 16.1        | Набавка и постављање стубића за паркинг.<br><b>Обрачун по ком.</b>   | ком            | 6,00            |                    |               |
| 16.2        | Набавка и уградња прекидача, утичница.<br><b>Обрачун по канцеларији, паушално.</b>   | пауш.          | 24,00           |                    |               |
| <b>XVI</b>  | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL XVI:</b>  |               |

| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |                             |   |  |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| I                            | ПРИПРЕМНО РАДОВИ            | TOTAL I:                                    |  |
| II                           | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА          | TOTAL II:                                   |  |
| III                          | ЗИДАРСКИ РАДОВИ             | TOTAL III:                                  |  |
| IV                           | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ      | TOTAL IV:                                   |  |
| V                            | ЛИМАРСКИ РАДОВИ             | TOTAL V:                                    |  |
| VI                           | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА       | TOTAL VI:                                   |  |
| VII                          | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         | TOTAL VII:                                  |  |
| VIII                         | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ          | TOTAL VIII:                                 |  |
| IX                           | СТОЛАРСКИ РАДОВИ            | TOTAL IX:                                   |  |
| X                            | РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ          | TOTAL X:                                    |  |
| XI                           | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ         | TOTAL XI:                                   |  |
| XII                          | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ           | TOTAL XII:                                  |  |
| XIII                         | БРАВАРСКИ РАДОВИ            | TOTAL XIII:                                 |  |
| XIV                          | ЕЛЕКТРО РАДОВИ              | TOTAL XIV:                                  |  |
| XV                           | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL XV:                                   |  |
| XVI                          | РАЗНИ РАДОВИ                | TOTAL XVI:                                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА</b>     |                             | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                              |                             | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|                              |                             | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>                | <b>Печат:</b>               | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                        |                             | _____                                       |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на рушењу, зидању унутрашњих зидова, уградњи противпожарних врата, столарски радови, замена подних и зидних плочица у тоалету, замена ламината, сувомонтажни радови, кречење зидова и плафона, израда хидроизолације санитарних чворова  
на објекту **Филијале Крушевац, Ул. Балканска 33, Крушевац**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| I РАДОВИ НА РУШЕЊУ  |  |                |          |           |        |
|---|--|----------------|----------|-----------|--------|
| <p><b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАДОВЕ НА РУШЕЊУ:</b><br/>                     Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br/>                     01. Радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН- 300" као и остале трошкове и зараду предузећа.<br/>                     02. Извођење радова на рушењу: морају се обезбедити сигуран и несметан рад радника који учествују на рушењу, са аспекта Закона о заштити на раду.<br/>                     03. Радове обезбедити од обрушавања, разупирањем и подупирањем с обзиром на услове извођења радова (близина главне саобраћајнице, услови извођења радова, временски услови под којим се изводе радови и др.).<br/>                     04. Све радове на рушењу извести у складу са пројектном документацијом, а отворе свести на пројектоване отворе.<br/>                     05. Цене садрже све претходне радове за извођење радова на рушењу (сортирање материјала), предвиђене пројектом и прописане поменутом нормативом.<br/>                     06. Напајање електричном енергијом градилишта обезбедити посебним водом. Овим се мора избећи коришћење заједничких водова електричне енергије и преоптерећење мреже, загревање водова електричне енергије и кратких спојева. Трошкови свих евентуалних оштећења у објекту сносиће извођач.<br/>                     07. Радове изводити тако да се у преосталом делу објекта несметано одвија радни процес. Радове који производе буку преко дозвољене границе изводити у временским интервалима кад је Инвеститору погодно, с обзором на његову технологију рада. Спречавање продора прашине и шута у део објекта који се не санира обезбедити постављањем привременим двоструких баријера од ПВЦ фолија и са овлаженим отирачима. Током рада вршити стално чишћење ходника и степеништа.<br/>                     08. За изношење шута, као и уношење грађевинског материјала у објекат не користити степениште за радно особље. Шему организације градилишта, начин изношења шута и отпада са градилишта, као и уношење грађевинског материјала доставити на оверу и усвајање предствнику инвеститора и назорном органу<br/>                     09. Објекат се налази у централној зони града, те сав рад и превоз грађевинског материјала изводити тако да се не угрожавају остали учесници у саобраћају и пешаци.</p> |  |                |          |           |        |
| р.б.  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1   | Пажљива демонтажа преградних зидова од дрвених панела. Демонтиране преградне зидове утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.<br><b>Обрачун по м2 преградног зида.</b> | м <sup>2</sup> | 83,50    |           |        |
| 1.2   | Пажљива демонтажа уграђеног плакара, површине ОД 5,0-10,0 м2. Демонтиране плакаре утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.<br><b>Обрачун по комаду плакара.</b>       | ком            | 2,00     |           |        |
| 1.3   | Пажљива демонтажа уграђеног плакара, површине ОД 10,0-15,0 м2. Демонтиране плакаре утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.<br><b>Обрачун по комаду плакара.</b>      | ком            | 4,00     |           |        |
| 1.4   | Пажљива демонтажа облоге зидова изведене од оплемењене иверице. Демонтирану облогу одвести на депонију до 50 м1 у кругу градилишта.<br><b>Обрачун по м2.</b>                         | м <sup>2</sup> | 103,40   |           |        |
| 1.5   | Пажљива демонтажа преградних "хармоника" изведених од оплемењене иверице. Демонтирана врата одвести на депонију до 50 м1 у кругу градилишта.<br><b>Обрачун по м2.</b>                | м <sup>2</sup> | 8,60     |           |        |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      |  |                |        |  |  |
|------|--|----------------|--------|--|--|
| 1.6  | Пажљива демонтажа надсветла изведеног од дрвета. Демонтирано надсветло одвести на депонију до 50 м1 у кругу градилишта. Величина надсветла до 2,00 м2. <b>Обрачун по комаду надсветла.</b>   | ком            | 9,00   |  |  |
| 1.7  | Скидање пода од ламинат паркета заједно са припадајућим слојевима и лајснама. Ламинат паркет скинути и депоновати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 229,80 |  |  |
| 1.8  | Скидање пода у тоалетима од подних керамичких плочица постављених преко цементне глазуре. Рушење подне облоге извести заједно са припадајућим деловима подне облоге. Порušени демонтирани материјал депоновати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>             | м <sup>2</sup> | 4,25   |  |  |
| 1.9  | Скидање зидних керамичких плочица у тоалетима. Порušени демонтирани материјал депоновати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 13,30  |  |  |
| 1.10 | Демонтажа дрвених врата са припадајућим праговима и одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по ком.</b>  |                |        |  |  |
|      | Величина до 2,00 м2.   | ком            | 12,00  |  |  |
|      | Величина преко 2,00 м2.  | ком            | 2,00   |  |  |
| 1.11 | Демонтажа дела растерског спушеног стропа. Демонтирани материјал одлагати на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 5,00   |  |  |
| 1.12 | Обијање оштећеног продужног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 см. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по м2 обијене површине.</b> | м <sup>2</sup> | 38,00  |  |  |
| 1.13 | Скидање оштећеног пода, цементне кошуљице и звучне изолације. Цементну кошуљицу и звучну изолацију скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по м2 пода.</b>  | м <sup>2</sup> | 45,00  |  |  |
| 1.14 | Демонтажа прага на улазним вратима. Шут изнети, на привремену депонију у кругу градилишта до 50 м1. Величина прага 123x42 см. <b>Обрачун по ком.</b>   | ком            | 1,00   |  |  |
| 1.15 | Пажљива демонтажа WЦ шоље, водокотлића и цеви. Демонтиране WЦ шоље, водокотлиће и цеви одвести на у складиште у кругу градилишта удаљену до 50 м1 и припремити за поновну уградњу. <b>Обрачун по комаду WЦ шоље.</b>   | ком            | 1,00   |  |  |
| 1.16 | Пажљива демонтажа умиваоника, са сифоном и батеријом. Демонтиране умиваонике, сифоне и батерије одвести у складиште у кругу градилишта удаљену до 50 м1 и припремити за поновну уградњу. <b>Обрачун по комаду умиваоника.</b>  | ком            | 1,00   |  |  |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|  |  |                |                 |                  |               |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1.17   | Демонтажа постојеће инсталације водовода у санитарним чворовима, са одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по комаду санитарног чвора.</b> Мали санитарни чвор са предулазом и једним WC-ом.  | ком            | 1,00            |                  |               |
| 1.18   | Демонтажа постојеће инсталације канализације у санитарним чворовима, са одлагањем демонтираног материјала на депонију у кругу градилишта до 50 м1. <b>Обрачун по комаду санитарног чвора.</b> Мали санитарни чвор са предулазом и једним WC-ом.  | ком            | 1,00            |                  |               |
| 1.19   | Одвоз вишка порушеног материјала на градску депонију до 10 км удаљености са грубим разасирањем. <b>Обрачун по м3.</b>  | м <sup>3</sup> | 86,00           |                  |               |
| <b>I</b>   | <b>УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |  |                |                 |                  |               |
| <p><b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ:</b><br/>         Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br/>         01. Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Норминативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-300", као и остале трошкове и зараду предузећа.<br/>         02. Опекарски производи за зидање ће бити атестирани по важећим стандардима и испуњаваће услове за уградњу у објекте /димензије, хидроскопност, чврстоћа на притисак, влажно бубрење, избијане шалитре и остало/. Сви зидови ће се зидати опеком атестираном на марку МО 2.0 Мпа. Пре зидања опекарски производи ће бити наквашени водом.<br/>         03. Зидови ће се зидати у продуженом малтеру размере 1:2:6 а унутрашњи зидови малтерисати малтером размере 1:3:9. Хоризонталне и вертикалне спојнице ће бити потпуно испуњене малтером, удубљење за 1-2 цм ради бољег упијања малтера за малтерисање, сав вишак малтера ће бити уклоњен већ у току зидања.<br/>         04. Цена зидања садржи и израду хоризонтални армирано-бетонских серклажа у свим зидовима са или без отвора, ширине исте као дебљина зида и висине 20 цм. Серклаж на зидовима армирати подужно са 4 Р Ф 12 узенгије Ф 6/25 цм. Бетон у серклажама МБ 30 у обичној оплати.<br/>         05. Унутрашњи и спољни зид у фасадном сендвичу повезати анкерима од нерђајућег челика Ф 4 мм, најмање 2.50 ком/м2, а у угловима додатни анкери на размаку највише 40 цм. Преградни зидови ће бити повезани са осталим зидовима преклопом за пола или четвртину опеке и серклажима. Преградни зидови ће бити повезани са бетонским зидовима помоћу анкера од бетонског гвожђа Ф 6-10 испуштеног из бетонског зида у сваки четврти ред опеке и серклажем из зида.<br/>         06. Пре малтерисања спојнице и цела површина ће бити очишћена од засталога малтера и сумњивих комада опеке и добро наквашена водом. Цена садржи и малтерисање бетонских површина у саставу зида од опекарских производа. Бетонске површине пре малтерисања грубо испрскати ретким цементним малтером. Малтерисање ће се вршити у најмање два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка.<br/>         07. Зидарски радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-300" као и остале трошкове и зараду предузећа.</p> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1  | Малтерисање унутрашњих зидова од опеке продужним цементним малтером I и II слој М-5,0. Све ивице се изводе равне и под правим углом. Фини малтер (II слој) извести ситним песком. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 38,00           |                  |               |
| 2.2  | Израда подлоге подовима састављене од цементног естриха дебљине 5,00 см ММ 10 конзинстенције "влажан као земља", рабициран рабиц мрежом. Слој цементног естриха ради се преко слоја топлинске изолације од тврдих плоча минералне вуне, ебљине 3,00 см, укључиво са ПВЦ фолијом преко термоизолације. У обрачун се узима све заједно што улази у цену коштања. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 49,25           |                  |               |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |  |                |                 |                   |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.3         | Дерсовање зидова продужним малтером. Дерсовање зидова у тоалетима након скинутих зидних плочица. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не смије да буде редак, да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању зид очистити. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 13,30           |                   |               |
| 2.4         | Набавка материјала и зидарска обрада отвора (шпалетне) након демонтираних врата. Зидарска обрада подразумева довођење отвора на пројектоване димензије, малтерисање са уградњом алуминијумских профлила на свим ивицама отвора. <b>Обрачун по комаду отвора.</b>   | КОМ            | 7,00            |                   |               |
| 2.5         | Набавка материјала и узравнавање постојеће подлоге масом за изравнање. Подлогу очистити и нанети масу за изравнање, да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак. Подлогу обрусити и очистити. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 229,80          |                   |               |
| 2.6         | Намештање и уграђивање дрвених врата и прозора, са прописним учвршћењем у зидове и малтерисањем око отвора након уградње. <b>Обрачун по ком.</b>   |                |                 |                   |               |
|             | Величина до 2,00 м2.   | КОМ            | 3,00            |                   |               |
|             | Величина преко 2,00 м2.  | КОМ            | 11,00           |                   |               |
| 2.7         | Набавка и постављање прагова од алуминијумске траке 50/5 мм на споју разнородних подова различитите дебљине. <b>Обрачун по м1.</b>   | м'             | 5,70            |                   |               |
| 2.8         | Завршно чишћење објекта просторија, подова, санитарија, столарије, стакла, ограда као и свих делова објекта, те одвоз шута на градску депонију. <b>Обрачун паушално.</b>   | пауш.          |                 |                   |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III</b>  | <b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
|             | <b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БРАВариЈУ:</b><br>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br>- Браварски радови ће бити урађени у свему према пројектованим шемама браварије и важећим стандардима, цене садрже све операције, утрошка материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 701", као и остале трошкове и зараду предузећа. Цена садржи чишћење и одмашћивање браварије, антикорозионих премаза и финално бојење премазима на бази епоксидних смола. Сви елементи челичних конструкција морају се заштитити од корозије према Правилнику о заштити челичних конструкција од корозије (Сл. СФРЈ 32/70). Завршна обрада по избору пројектанта. Радове на изради и монтажи челичних конструкција у складу са техничком документацијом, као и у складу са Техничким описом конструкције. <b>Напомена: Све мере узети на лицу места</b> |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1         | Противпожарна (класе Ф 90), водоотпорна и димнонепропусна једнокрилна врата, од металних профила, са одговарајућом негоривом испуном, бојена са одговарајућом бојом са свим потребним премазима и предрадњама. Врата треба да поседују све потребне атесте од произвођача и да су одобрена од овлашћених органа. Боја врата бела. У складу са Законом и захтевима повезати врата на противпожарну централу и систем. Врата се отварају према путу евакуације према степеништу. Опрема: шарке, брава са 3 кључа, сав потребан оков, лимарија и опшави, механизам за отварање. Димензије: 100 / 205 цм. <b>Обрачун по комаду.</b>  | КОМ            | 1,00            |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |

| IV  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ   |     |          |           |        |
|---|--|-----|----------|-----------|--------|
| <p><b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ:</b><br/>                     Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br/>                     01. Столарски радови ће бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству исокоградња ГН 550", као и остале трошкове и зараду предузећа<br/>                     02. Цена сваке ставке радова садржи узимање мера на објекту, израду, транспорт, монтажу, застакљивање (код ставки којима је то предвиђено појединачним описима радова), испоруку и уградњу ролетни и финално бојење свих столарских производа. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарски отвора на лицу места и број комада сваке позиције.<br/>                     03. Цена садржи испоруку и уградњу слепих штокова за уградњу столарије према димензијама отвора из појединачних описа радова. Код фасадне столарије шток се уграђује на слој термоизолције у фасадном зиду. Код унутрашње столарије ширина тока треба да је једнака дебљини зида, све завртње треба маскирати пластичним капама.<br/>                     04. Цена садржи све потребне везне и спојне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу и грађевински отвор и све материјале за дихтовање зазора између столарског производа и грђевинске конструкције који обезбеђује водонепропустљивост и онемогућује продувавање. Цене садрже уградњу гумених одбојника уз свака унутрашња врата.<br/>                     НАПОМЕНА: Неке позиције врата где се налази надсветло као прозорска трака су остале истих димензија да би се надсветло уклопило пошто се надсветло враћа на исто место након лакирања. Такође, димензије врата у зидовима од опеке већих дебљина су остале исте, да се не би улазило у непотребне трошкове проширивања и дозиравања зидова, што повлачи за собом израду конструктивног дела пројекта и ојачања те извођења нових армирано бетонских надвратника.<br/> <b>Напомена: Све мере узети на лицу места</b></p> |  |     |          |           |        |
| р.б.  | ОПИС   | јм  | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 4.1   | Унутрашња једнокрилна врата од дрвета и медијапана. Крило врата је дебљине 42 мм, а испуна од картонског саћа. Опшавне лајсне су од медијапана. Све је лакирано у белу боју са свим потребним предрадњама. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков, опшави и лајсне. Димензије: 70 / 200 цм. <b>Обрачун по комаду.</b> | ком | 1,00     |           |        |
| 4.2   | Унутрашња једнокрилна врата од дрвета и медијапана. Крило врата је дебљине 42 мм, а испуна од картонског саћа. Опшавне лајсне су од медијапана. Све је лакирано у белу боју са свим потребним предрадњама. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков, опшави и лајсне. Димензије: 90 / 200 цм. <b>Обрачун по комаду</b>  | ком | 1,00     |           |        |
| 4.3   | Унутрашња једнокрилна врата од дрвета и медијапана. Крило врата је дебљине 42 мм, а испуна од картонског саћа. Опшавне лајсне су од медијапана. Све је лакирано у белу боју са свим потребним предрадњама. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков, опшави и лајсне. Димензије: 90 / 192 цм. <b>Обрачун по комаду.</b> | ком | 1,00     |           |        |

|             |   |                |                 |                  |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 4.4         | Унутрашња једнокрилна врата од дрвета и медијапана. Крило врата је дебљине 42 мм, а испуна од картонског саћа. Опшавне лајсне су од медијапана. Све је лакирано у белу боју са свим потребним предрадњама. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков, опшави и лајсне. Димензије: 133 / 220 цм. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 1,00            |                  |               |
| 4.5         | Унутрашња једнокрилна врата од дрвета и медијапана с надсвјетлом. Крило врата је дебљине 42 мм, а испуна од картонског саћа. Опшавне лајсне су од медијапана. Све је лакирано у белу боју са свим потребним предрадњама. Надсветло је застакљено. Материјал за израду надсветла је исти као материјал врата. Опрема: брава с три кључа, шарке, праг, сав потребан оков, опшави и лајсне. Димензије: 90 / 195+65 цм. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 9,00            |                  |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IV:</b> |               |
| <b>V</b>    | <b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
|             | <p><b>ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ:</b><br/>         Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:</p> <p>01. Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и сандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-501", као и остале трошкове и зараду предузећа.</p> <p>02. Цене садрже све претходне радове за извођење керамичких радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге, пробна слагања у суво, брижљиво бушење и урезивање плочица око продора цеви разних инсталација и слично), редвиђене пројектом и прописане поменутиим нормативом.</p> <p>03. Цене садрже и уградњу првокласних материјала атестираним према важећим стандардима. Плочице морају одговарати ЈУС-у Б.Д1.300. Све радове извести до пуне функционалности, са свим припадајућим елементима укључиво са уградњом потребним почетних и завршних лајсни, као и све друге елементе пода.</p> |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Облагање унутрашњег пода санитариија, противклизних керамичким плочицама I класе дебљине 1.00 см, димензија према одредби Пројектанта. Полагање извести фуга на фугу, лепљењем за подлогу лепилом за керамичке плочице - унуташњи простори. Након полагања спојнице затворити, те полочице очистити. Уз зидове извести соклу од истог материјала. Јединачном ценом обухватити све потребне радове до пуне функционалности. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 9,50            |                  |               |
| 5.2         | Облагање зидова тоалета, керамичким плочицама I класе дебљине 0.80 см, димензија према одредби Пројектанта. Полагање извести фуга на фугу у грађевинском лепилу. Након полагања спојнице затворити фуг-масом у боји по одредби Пројектанта, те полочице очистити. Јединачном ценом обухватити све потребне радове до пуне функционалности. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 13,80           |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |   |                |                 |                  |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 5.3         | Набавка и постављање прага на улазним вратима. Праг од једне плоче гранита, димензија 42x1223x2 см, по избору пројектанта. Плочу поставити у цементном малтеру размере 1:3, фуговати и очистити. У цену улазе и припрема подлоге и фуговање. <b>Обрачун по комаду уграђеног прага.</b>  | ком            | 1,00            |                  |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>  |               |
| <b>VI</b>   | <b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
|             | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПАРКЕТАРСКЕ РАДОВЕ:<br>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br>01. Паркетарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и скеље које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-691", као и остале трошкове и зараду предузећа. Цене садрже све претходне радове за извођење подопологачких радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге, пробна слагања у суво и сл.) предвиђене пројектом и прописане важећим стандардима и нормативима за паркетарске радове. Све радове извести до пуне функционалности, са свим припадајућим елементима укључиво са уградњом потребним почетних и завршних лајсни, као и све друге елементе пода.  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1         | Набавка и постављање подне облоге ламинат, дебљине 11 мм, за најтежа оптерећења (класа 33), по избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе појнице ширине 10мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. <b>Обрачун по м2 пода.</b>   | м <sup>2</sup> | 227,65          |                  |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b> |               |
| <b>VII</b>  | <b>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
|             | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СУВОМОНТАЖНЕ РАДОВЕ:<br>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухвати следеће заједничке радове:<br>01. Радови од гипс-картонских плоча ће бити изведени у свему према пројекту и правилима заната, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеље које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству, као и остале трошкове и зараду предузећа.<br>02. Радове извести до пуне функционалности са свим потребним елементима, према упутству произвођача.<br>Општи технички услови за извођење сухомонтажних радова:<br>Овим радовима обухваћени су сви радови са гипс картонским плочама као израда преградних зидова укључивши уградњу доврћника где је то потребно и подконструкције за уградњу инсталација водовода, канализације и сл. те израда облоге зидова и израда спуштених плафона укључивши израду отвора за уградњу инсталацијских елемената, расветних тиела и сл. Гипс-картонске радове потребно је изводити производима фирме "Кнауф", а уз сагласност пројектанта и надзорне службе дозвољава се употреба производа других произвођача уз услов да ти производи имају сличне техничке карактеристике као горе наведени, а што се доказује посебним детаљним описом карактеристика материјала који се предлаже. При изради преградних зидова и при облагању зидова, као подконструкција могу се користити само оригинални профили од челичног лима произвођача гипс картонских плоча са свим припадајућим прибором за међусобну везу профила и за учвршћење профила на основну конструкцију. Учвршћење плоча на подконструкцију изводити оригиналним припадајућим вијцима за брзу монтажу уз обавезно упуштање главе вијка за ца 2 мм у односу на равнину видљиве плохе облоге зида или плафона. Средства за причвршћивање за бочне масивне грађевинске елементе су типли с вијцима, а за оне грађевне елементе који нису масивни учврсна средства се одређују према врсти подлоге.<br>На месту спојева преградних зидова са бочним грађевинским елементима на профиле је потребно нанети Кнауф бртвени кит или ПЕ бртвену траку. Код очекиваних прогиба међуспратних конструкција од >10мм, потребно је извести клизне спојеве. За сва врата тежа од 25 кг уградити одговарајуће УА профиле израђене од лима дебљине 2 мм са утичним кутницима за |                |                 |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      | <p>клизне спојеве – телескопска веза. Уколико се плоче полажу директно на плочу која се облаже - без потконструкције - за лепљење се сме употријевити само оригинално припадајуће лепило изабраног добављача основног материјала (Кнауф Перлфих). За лепљење керамичких плочица на једнострукој облози потребно је ЦВ профиле ставити на размак од мах.42 цм. Код вишеслојне облоге тај размак профила је 62,5 цм.</p> <p>Пре постављања кер. плочица потребно је целу површину премазати темељним премазом (Кнауф Тиефенгрунд). У ставке које се тичу санитарних чворова треба у цену укључити: на местима директног прскања водом Кнауф Флајхендицхт премаз (три слоја) + Кнауф Флајхендицхтбанд – бандажна трака. Обраду спојева плоча и целих површина урадити квалитетом од Q1 до Q4: Код вишеслојних облога 1. слој плоча обрадити све спојеве плоча засецањем хоблићем и попунити спојеве Унифлотт масом. За сва врата тежа од 25 кг уградити одговарајуће УА профиле израђене од лима дебљине 2 мм са утичним кутницима за клизне спојеве – телескопска веза. Уколико се плоче полажу директно на плочу која се облаже - без потконструкције - за лепљење се сме употребити само оригинално припадајуће лепило изабраног добављача основног материјала (Кнауф Перлфих). За лепљење керамичких плочица на једнострукој облози потребно је ЦВ профиле ставити на размак од мах.42 цм. Код вишеслојне облоге тај размак профила је 62,5 цм. Пре постављања кер. плочица потребно је целу површину премазати темељним премазом (Кнауф Тиефенгрунд). У ставке које се тичу санитарних чворова треба у цену укључити: на местима директног прскања водом Кнауф Флајхендицхт премаз (три слоја) + Кнауф Флајхендицхтбанд – бандажна трака. Обраду спојева плоча и целих површина урадити квалитетом од Q1 до Q4: Код вишеслојних облога 1. слој плоча обрадити све спојеве плоча засецањем хоблићем и попунити спојеве Унифлотт масом Q1 – Технички неопходан квалитет – када се на гипсану плочу лепи керамичка плочица тада по правилу нема захтева за посебном глаткоћом површине вањски слој плоча такође засећи спојеве плоча хоблићем и спојеве обрадити Варијанта 1) Фугенфуллер+папирна трака на свим спојевима или Варијанта 2) Унифлотт+папирна трака на хоризонталним спојевима Q2 – Стандардни квалитет – уобичајена врста обраде површина која је погодна за завршне премазе и лепљење тапета. На већ урађену Q-1 обраду урадити: додатну обраду спојева са Грунбанд K1 Q3 – Перфектни квалитет – за повишене захтеве и посебно ентеријерско обликовање, за примену посебних светлосних ефеката и других индивидуалних разлога на већ урађену Q2 обраду нанети Темељни премаз – Тиефенгрунд, затим Грунбанд K1 или Топ финисцх дебљине цца 2мм на целој површини зида Q4 – Врхунски квалитет – за највише захтеве глаткоће завршно обрађене површине. Вишеструко танкослојно заглађивање целе површине дебљине цца 3мм. Q3 обрада + Грунбанд K1 Обрада углава:<br/>Унутрашњи углови:<br/>- на спој гипсаног зид са зидом од било којег другог материјала-поставља се разделна трака - на спој гипсаног зид са гипсаним зидом –поставља се Тренн-Фих трака<br/>Спољашњи углови:<br/>- на углове од 90° поставити алуминијумске профиле за заштиту углава<br/>- на углове од мимо 90° поставити са унутрашње стране као подконструкцију савитљиви угаони профил, а са спољашње стране Ултрафлех траку за ојачање углава<br/>Дилатациони спојеви објекта преносе се на конструкцију преградних зидова. Код дугачких непрекидних зидова потребно је сваких 15 м уградити дилатациони спој.<br/>Вешање терета:<br/>На зидове се могу вешати на куке лаки терети до 15 кг. На ПВЦ и металне типле могу се вешати терети до 50 кг, с тим да је појединачно или конзолно оптерећење мах 0,7кН/м даљине зида при томе треба водити рачуна о полузи и ексцентричности терета. Размак типли мин 75 мм. За санитарне елементе уградити специјалне носаче. За терете на плафону да се на плочу могу обесити пјединачни терети 0,06 кН по распону плоче и дужном метру са универзалним типлама или металним опружним типлама за плафон. Тежи предмети, сматрају се додатним теретом и ако нису укључени у прорачун јединичних тежина спуштених плафона, требају се учврстити на међуспратну основну конструкцију.<br/>Извођење ове врсте радова подразумева ангажовање стручне радне снаге и припадајућег оригиналног алата. Јединична цена обухвата набавку материјала са укљученим транспортом до градилишта, складиштење материјала и манипулацију материјала на градилишту, радну скелу, извођење радова, поправку лоше изведених радова и чишћење простора након завршетка ове врсте радова као и надокнаду свих штета насталих извођењем гипсарских радова на извршеним радовима осталих извођача.<br/>Прекиди рада (време чекања) који су последица инсталационих радова укалкулисани су у јединичне цене. Исто тако потребно је прибавити атесте за понуђени и уграђени материјал.<br/>Уколико унутар предмера и предрачуна радова описане и понуђене цене из ставке изабрани понуђач предложи оправдану техничку или технолошку иновацију, а без измене цене дужан је исту посебним детаљним описом усугласити са пројектантом и надзорном службом те тек по упису његовог предлога у дневник може приступити свим радњама описаним у овим општим условима.</p> |                |          |           |        |
|------|--|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б. | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 7.1  | Набавка материјала и замена елемената растерског спушеног плафона, по изгледу као постојећи. Распоред растера, распоред полагања плоча и видљивих ивица извести у складу са постојећим спуштеним плафоном и одредби Пројектанта. Радове извести према техничким прописима и нормативима за наведене радове, до пуне функционалности. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 5,00     |           |        |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |   |                |                 |                   |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 7.2         | Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих гипсаних преградних зидова. Зид са металном потконструкцијом од ЦW 100 и УW 100 профила и двоструком обостраном облогом од гипс картонских плоча 2x2x12,5мм. Унутрашња гипс-картонска плоча је ГКБ, а спољашња је ватроотпона ГКФ. Дебљина зида је 15 см. Вертикални зидни профили се постављају на међусобном растојању од 40 или 60 цм у зависности од висине зида. Празан простор између плоча служи за провођење инсталација и испуњава се каменом вуном д=5 см. Напомена: Због спречавања преноса звука на ободне профиле наноси се заптивни кит или трака за звучну изолацију, у зависности од стања контактне површине. Обрада спојева спојева импрегнираним прашкастим материјалом са употребом папирне бандаж траке. Сви продори кроз зидове се морају звучно изоловати. <b>Обрачун по м2</b>  | м <sup>2</sup> | 74,80           |                   |               |
| 7.3         | Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих гипсаних преградних зидова. Зид са металном потконструкцијом од ЦW 50 и УW 50 профила и двоструком обостраном облогом од гипс картонских плоча 2x2x12,5мм. Унутрашња гипс-картонска плоча је ГКБ, а спољашња је ватроотпона ГКФ. Дебљина зида је 10 см. Вертикални зидни профили се постављају на међусобном растојању од 40 или 60 цм у зависности од висине зида. Празан простор између плоча служи за провођење инсталација и испуњава се каменом вуном д=5 см. Напомена: Због спречавања преноса звука на ободне профиле наноси се заптивни кит или трака за звучну изолацију, у зависности од стања контактне површине. Обрада спојева спојева импрегнираним прашкастим материјалом са употребом папирне бандаж траке. Сви продори кроз зидове се морају звучно изоловати. <b>Обрачун по м2</b>  | м <sup>2</sup> | 60,20           |                   |               |
| 7.4         | Набавка материјала, израда и уградња подконструкције за монтажу довратника за јенокрилна врата у гипсаним зидовима. Потконструкцију извести од УА профила. Код израде отвора за врата неопходно је проверити тачност димензија отвора, вертикалност и хоризонталност страница. Врата димензија 90/195+65 см. <b>Обрачун по комаду довратника.</b>   | КОМ            | 8,00            |                   |               |
| <b>VII</b>  | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VII:</b> |               |
| <b>VIII</b> | <b>МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
|             | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ:<br>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке радове:<br>01. Молерско-фарбарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и правилима заната, цене садрже све радне операције, утроске материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН 531", као и остале тршкове и зараду предузећа.<br>02. Завршни молерско фарбарски премази ће бити изведени у тону по избору пројектанта. Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити равна и чврста. Пре израде завршних премаза подлога ће бити припремљена наносењем одговарајућих претходних премаза које прописују грађевинске норме или произвођачи молерско-фарбарских материјала.<br>03. Извођач ће према захтевима из описа појединачних позиција радова, извршити изравнавање подлоге глетовањем, при чему се користе материјали за глетовање који одговарају појединим врстама подлоге. Евентуалне гвоздене делове који се нађу у подлози претходно заштити. |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1         | Бојење зидова преко подлоге од малтерисаних површина полидисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона, са свим потребним предрадњама. Са старих зидова скинути наслаге постојеће фарбе. Све пукотина и рупе санирати андажирати и глетовати. Боја бела. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 406,90          |                   |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                              |  |                |                 |                    |               |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 8.2                          | Бојење зидова преко подлоге од гипс-картонских плоча полидисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона, са свим потребним предрадњама. Све спојеве бандажирати и глетовати. Боја бела. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 270,00          |                    |               |
| 8.3                          | Бојење плафона преко подлоге од малтерисаних површина дисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона, са свим потребним предрадњама. Са старих зидова скинути наслаге постојеће фарбе. Све пукотина и рупе санирати бандажирати и глетовати. Боја бела. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 171,50          |                    |               |
| 8.4                          | Бојење плафона преко подлоге од гипс-картонских површина, дисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона, са свим потребним предрадњама. Све спојеве бандажирати и глетовати. Боја бела. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 58,32           |                    |               |
| <b>VIII</b>                  | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VIII:</b> |               |
| <b>IX</b>                    | <b>ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                    |               |
|                              | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ХИДРОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ:<br>Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:<br>01. Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН-561", као и остале трошкове и зараду предузећа.<br>02. За извођење хидроизолатерских радова користиће се само материјали атестирани по важећим стандардима. Подлоге за извођење морају бити чврсте и суве, цене садрже чишћење подлога од прљавштине, уклањање масноће и штемање избочених неравнина.  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 9.1                          | Израда хоризонталне хидроизолације санитарних чворова која се састоји од слиједећих слојева:<br>- Хидраулични везивни цементни естрих. Брзо сушећи и ниског модула стезања, за унутрашњу примену. За добијање естриха, миеша се водом и агрегатом гранулације између 0 и 8 мм. Армира се попут класичног цементног естриха,<br>- Двокомпонентна полимерцементна хидроизолација, уграђује се глетером у два слоја, укупне дебљине 2-3 мм, Еластична трака за састав с хидроизолацијом<br>- За премошћивање спојева под-зид, дилатација, еластична трака за систем хидроизолација, Хидроизоолацију подигнути уз зидове 30 цм. Радове извести према упутству произвођача, као и техничким прописима и нормативима за хоризонталне и вертикалне хидроизолације, до пуне функционалности. <b>Обрачун по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 5,10            |                    |               |
| <b>IX</b>                    | <b>УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IX:</b>   |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |  |                |                 |                    |               |
| I                            | РАДОВИ НА РУШЕЊУ   |                |                 | TOTAL I:           |               |
| II                           | ЗИДАРСКИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL II:          |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|      |                             |             |  |
|------|-----------------------------|-------------|--|
| III  | БРАВАРСКИ РАДОВИ            | TOTAL III:  |  |
| IV   | СТОЛАРСКИ РАДОВИ            | TOTAL IV:   |  |
| V    | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         | TOTAL V:    |  |
| VI   | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ          | TOTAL VI:   |  |
| VII  | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ         | TOTAL VII:  |  |
| VIII | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL VIII: |  |
| IX   | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     | TOTAL IX:   |  |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ<br/>(грађевинско занатски радови)</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|  | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

|                            |                            |  |
|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>Датум:</b><br><br>_____ | <b>Печат:</b><br><br>_____ | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b><br><br>_____ |
|----------------------------|----------------------------|--|



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

радови на електро-инсталацијама у Филијали Крушевац, Улица Балканска бр.33, Крушевац  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>        |  |           |                 |                  |               |
|----------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                      | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                              | Демонтажа и складиштење потојећих електроенергетских инсталација на другом спрату.   | пауш.     | 1,00            |                  |               |
| <b>I</b>                         | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |
| <b>II ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b> |  |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                      | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                              | Испорука и монтажа разводне табле, монтаже на зид, пластична, са 36 модула. Опрема у РТ-2.С:<br>- гребенаста склопка 3П, 63А, ком 1<br>- инсталационих аутоматских осигурача криве окидања Б, 1П, 16А ком 18<br>- инсталационих аутоматских осигурача криве окидања Б, 1П, 10А ком 4 | комплет   | 1,00            |                  |               |
| 2.2                              | Испорука потребног материјала и полагање кабла ПП-У 5x10мм <sup>2</sup> н/ж у круте исталационе цеви од ГРО до РТ-2.С.   | м         | 35,00           |                  |               |
| 2.3                              | Испорука и монтажа инсталационог аутоматског осигурача криве окидања Б, 3П, 32А у главни разводни ормар у приземљу објекта.  | ком       | 3,00            |                  |               |
| 2.4                              | Испорука и монтажа парпетног канала за хоризонтално вођење каблова у ходнику минималних димензија 103x45мм.  | м         | 25,00           |                  |               |
| 2.5                              | Испорука потребног материјала и полагање кабла ПП-У 3x1,5мм <sup>2</sup> положеног делом у парпетни канал у ходнику делом у флекси црево у зидовима. У цену ставке урачунато и флекси црево.   | м         | 250,00          |                  |               |
| 2.6                              | Испорука потребног материјала и полагање кабла ПП-У 3x2,5мм <sup>2</sup> положеног делом у парпетни канал у ходнику делом у флекси црево у зидовима. У цену ставке урачунато и флекси црево.   | м         | 540,00          |                  |               |
| 2.7                              | Испорука и монтажа 1-полног прекидача 10А/250В, за монтажу п/ж. Ставка обухвата комплет монтажну опрему  | м         | 540,00          |                  |               |
| 2.8                              | Испорука и монтажа 2-полног прекидача 10А/250В, за монтажу п/ж. Ставка обухвата комплет монтажну опрему.   | ком       | 6,00            |                  |               |
| 2.9                              | Испорука и монтажа наизменичног прекидача 10А/250В, за монтажу п/ж. Ставка обухвата комплет монтажну опрему.   | ком       | 8,00            |                  |               |
| 2.10                             | Испорука и монтажа монофазне утичнице са заштитним контактом 16А/250В, са поклопцем за монтажу п/ж. Ставка обухвата комплет монтажну опрему.   | ком       | 2,00            |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|  |  |                            |       |   |  |
|--|--|----------------------------|-------|---|--|
| 2.11   | Испорука и монтажа сета за радно место. Сет се састоји од следећег:<br>- Кутија за уградњу у зид, 6М, ком 1<br>- Носач са вијцима 6М, ком 1<br>- Шуко утичница 16А/250В,2М, ком 3<br>- Оквир за 6М | комплет                    | 46,00 |   |  |
| 2.12   | Испорука и монтажа уградне ЛЕД светиљке 42W, 60x60cm   | ком                        | 15,00 |   |  |
| 2.13   | Испорука и монтажа надградне ЛЕД светиљке 42W, 60x60cm   | ком                        | 30,00 |   |  |
| 2.14   | Испорука и монтажа надградне светиљке за купатило ИП54 са Е27  | ком                        | 2,00  |   |  |
| 2.15   | Испорука и монтажа анти паник светике ЛЕД, 2W, 3h  | ком                        | 15,00 |   |  |
| 2.16   | Ситни спојни монтажни материјал  |                            | пауш. |   |  |
| 2.17   | Испитивање и пуштање у рад   |                            | пауш. |   |  |
| <b>II</b>  | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                            |       | <b>TOTAL II:</b>                        |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>                               |  |                            |       |   |  |
| I  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   |                            |       | <b>TOTAL I:</b>                         |  |
| II   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                            |       | <b>TOTAL II:</b>                        |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ (радови на електро-инсталацијама)</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |       |   |  |
|  |  | <b>ПДВ (20%):</b>          |       |   |  |
|  |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |       |   |  |
| <b>Датум:</b>  |  | <b>Печат:</b>              |       | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |  |
| _____  |  | _____                      |       | _____                                   |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско – занатски изолатерски радови на санацији влаге, керамичарски, електрорадови  
подрумског дела објекта у **Филијали Крушевац, ул. Балканска бр. 33**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |                 |                  |               |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                         | Скидање пода од керамичких плочица на улазном делу објекта, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада.<br>НАПОМЕНА: Ценом је обухваћен рад и транспорт<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 90,5            |                  |               |
| 1.2                         | Скидање керамичких плочица, гипса и гипсаних зидова са свих зидова. Обити плочиц, гипс и гипсане зидове и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада.<br>НАПОМЕНА: Ценом је обухваћен рад и транспорт<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>    | м <sup>2</sup> | 200,3           |                  |               |
| 1.3                         | Скидање керамичких плочица, гипса и гипсаних зидова са свих зидова. Обити плочиц, гипс и гипсане зидове и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада.<br>НАПОМЕНА: Ценом је обухваћен рад и транспорт<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>    | м <sup>2</sup> | 140             |                  |               |
| 1.4                         | Пажљива демонтажа постојећих врата од алуминијумских профила<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком            | 4               |                  |               |
| 1.5                         | Пажљива демонтажа-монтажа прозора од алу профила.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 4               |                  |               |
| 1.6                         | Демонтажа постојеће флуо расвете, укупно око 4 ком, са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор.<br><b>Обрачун по комплекту.</b>   | ком            | 4               |                  |               |
| 1.7                         | Демонтажа постојећих каблова, укупно око 30 м, са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор. <b>Обрачун по комплекту.</b>   | м              | 30              |                  |               |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |

| II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |                |        |  |  |
|-----------------------|--|----------------|--------|--|--|
| 2.1.                  | Санирање оштећења у виду удубљења на зидовима. Санацију изводити готовим малтером средње чврстоће класе R3. Малтер мора имати својство чврстоће при притиску већи од 2 Мра према EN 1542. Дерсовање изводити готовим малтером средње чврстоће класе R3. Малтер мора имати својство чврстоће при притиску већи од 40 Мра према EN 12190 и чврстоћу пријањања за бетон већу од 2 МРа према EN 1542. <b>Обрачун по м2 површине без одбијања отвора и без додавања шпалетни.</b> | м <sup>2</sup> | 270,3  |  |  |
| 2.2.                  | Санирање оштећења у виду удубљења на зидовима. Санацију изводити готовим малтером средње чврстоће класе R3. Малтер мора имати својство чврстоће при притиску већи од 2 Мра према EN 1542. Дерсовање изводити готовим малтером средње чврстоће класе R3. Малтер мора имати својство чврстоће при притиску већи од 40 Мра према EN 12190 и чврстоћу пријањања за бетон већу од 2 МРа према EN 1542. <b>Обрачун по м2 површине без одбијања отвора и без додавања шпалетни.</b> | м <sup>2</sup> | 90,5   |  |  |
| 2.3                   | Хидроизолатерски осмотски премаз мора имати карактеристике чврстоће при пријањању веће од 2 МРа према EN 1542, отпорност на негативне притиске. Материјал се наноси четком у два слоја. Размак између слојева треба да је већи од 5, а мањи од 24 часа. У циљу побољшања карактеристика и приоњивости потребно је у први слој у материјал додати Латекс синтетичке смоле "П" у износу од 8% <b>Обрачун по м2 зида.</b>   | м2             | 360,8  |  |  |
| 2.4                   | Пологање бентонитне хидроизолационе тканине укупне специфичне масе веће од 5.440 gr/m2 према EN 14196 и дебљине под притиском вод 2 МРа већу од 6,5 мм према EN ISO 98563-1. Тканину положити преко подне бетонске мршаве плоче. Тканину је потребно уз зидове подићи минимално 25 цм. Тканина се поставља слободно сас преклопима од 15 цм, и подиже уз обимне зидове (Еластофлекс)   | м2             | 90,5   |  |  |
| 2.5                   | По изради цементне кошучљице, спој између пода и зида обрадити гумираном траком чије је прекидно издужење веће од 4.5N/mm2и издужење веће од 700% према EN 12311-2. трака се за зидове лепи двокомпонентним епоксидним лепком који мора имати приоњивост за бетон већу од 3N7mm2. <b>Обрачун по м дужном</b>   | м              | 141,37 |  |  |
| 2.6                   | Премазивање подне плоче и дела зидова до висине наредне плоче двокомпонентном полиме-цементном хидроизолацијом у два слоја. Хидроизолација мора имати својства отпорности на негативне притиске и приоњивост већу од 1,2 N/mm2 према EN 14891. уметање алкално отпорне мрежице од стаклених влакана у средишњи слој ( величина окна 4x4,5 мм) <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 360,8  |  |  |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|  |   |           |                 |                   |               |
|--|---|-----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.7  | Инјектирање-израда хемијске баријере.<br>Пресецање капиларне влаге бушењем рупа 10 цм.<br>Дубина рупа треба да буде 5 цм мања од дебљине конструкције. Инјектирање зидова врши се са унутрашње стране. <Рупе се запушавају мономерном емулзијом кремaste структуре, апликацијом ручним пиштољем за силикон. након инјектирања рупе запунити цементним малтером.   |           |                 |                   |               |
|  | <b>Обрачун по м дужном 40 цм</b>  | м         | 15,5            |                   |               |
|  | <b>Обрачун по м дужном 38 цм</b>  | м         | 20              |                   |               |
| 2.8  | Обрада продора око цеви за водовод и канализацију.<br>Потребно је штемовати око цеви малтер и бетон око 4x5 цм у пречнику и око цеву нанети хидроекспанзивну пасту у туби типа Марерproof Swell или сличним материјалом истих карактеристика. оштемовану површину око цеви попунити епоксидним малтером Adesilex PG1 или сличним материјалом истих карактеристика, затим непосредно након наношења материјала посути кварцним песком. |           |                 |                   |               |
|  | <b>Обрачун по продору</b>   | КОМ       | 4               |                   |               |
| <b>II</b>  | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>                         |   |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1  | Израда цементне кошуљице од ТОП цем<br>Захтеване карактеристике бетона је минимална дебљине мора бити 4цм и више. (Топ цем)<br><b>Обрачун по м2</b>   | м2        | 90,5            |                   |               |
| 3.2  | Малтерисање зидова у два слоја (грубо и фино)<br>након дерсовња<br><b>Обрачун по м3</b>   | м3        | 270,3           |                   |               |
| <b>III</b>   | <b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>                      |   |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1  | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, 1 класе, домаће производње, на улазном делу објекта, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора.<br><b>Обрачун по м².</b>   | м²        | 90,25           |                   |               |
| <b>IV</b>  | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |
| <b>V СВЕТИЉКЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА</b> |   |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1  | ЛЕД кружна светиљка-панел 18,5W, IP44, 4000К, 230V, 1500lm, за монтажу на зид/плафон. У пројекту је означена са S3.   | КОМ       | 6               |                   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                                     |  |                |                 |                   |                  |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 5.2                                 | Вентилатор са жалузинама   | ком            | 4               |                   |                  |
| 5.3                                 | Пратећа инсталација за вентилацију<br>Потребна дужина цеви ф12цм   | м              | 10              |                   |                  |
| 5.4                                 | Испорука и полагање бакарних каблова типа N2XH са повезивањем на оба краја. Каблови се полажу у зиду под малтер, и кроз спуштени плафон. Шлицовање зидова и поновно враћање у првобитно стање. Пре набавке каблова проверити дужине на лицу места!<br>Обрачун по уграђеним кабловима након мерења.   |                |                 |                   |                  |
|                                     | N2XH J 5x6mm <sup>2</sup>  | м              | 15              |                   |                  |
|                                     | N2XH J 3x2,5mm <sup>2</sup>  | м              | 10              |                   |                  |
|                                     | N2XH J 4x1,5mm <sup>2</sup>  | м              | 10              |                   |                  |
|                                     | N2XH J 3x1,5mm <sup>2</sup>  | м              | 20              |                   |                  |
| N2XH 2x1,5mm <sup>2</sup>           | м  | 10             |                 |                   |                  |
| <b>V</b>                            | <b>УКУПНО СВЕТИЉКЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА</b>  |                |                 | <b>TOTAL V:</b>   |                  |
| <b>VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                   |                  |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b>    |
| 6.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup> | 270,50          |                   |                  |
| <b>VI</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b>  |                  |
| <b>7 РАЗНИ РАДОВИ</b>               |  |                |                 |                   |                  |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b>    |
| 7.1                                 | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   | м <sup>2</sup> | 90,25           |                   |                  |
| <b>VII</b>                          | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VII:</b> |                  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>        |  |                |                 |                   |                  |
| <b>I</b>                            | <b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 |                   | <b>TOTAL I:</b>  |
| <b>II</b>                           | <b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   | <b>TOTAL II:</b> |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| III   | БЕТОНСКИ РАДОВИ                              | TOTAL III:                                  |  |
| IV  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ                          | TOTAL IV:                                   |  |
| V   | СВЕТИЉКЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА,<br>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА | TOTAL V:                                    |  |
| VI  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ                    | TOTAL VI:                                   |  |
| VII   | РАЗНИ РАДОВИ                                 | TOTAL VII:                                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ – занатски<br/>изолатерски радови на санацији влаге,<br/>керамичарски, електрорадови подрумског<br/>дела објекта</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|   |  | <b>ПДВ:</b>                                 |  |
|   |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>   | <b>Печат:</b>                                | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____   |  | _____                                       |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови за санацију крова гараже (скидање постојећег црепа, замена олучних хоризонтала и вертикала, постављање новог кровног покривача, израда надстрешнице изнад улазног степеништа на објекту Дирекције НСЗ, Филијала Јагодина - ОЈ Ћуприја, Ул.13.октобра бр.3, Ћуприја  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    |  |                |          |                   |        |
|-----------------------|--|----------------|----------|-------------------|--------|
| р.б.                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 1.1                   | Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле за радове у свему према прописима и мерама ХТЗ. Скела мора бити стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити платформ еод фосни. Са стране поставити фосне на кант. Скелу покрити јутеним или ПВЦ платном. Скелу преко дневника прима статичар. Обрачун вертикалне пројекције по м2. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>           | m <sup>2</sup> | 72,00    |                   |        |
| <b>I</b>              | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL I:</b>   |        |
| II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |                |          |                   |        |
| р.б.                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 2.1                   | Уклонити постојећу кровну конструкцију са кровним покривачем и олуцима. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по м2</b>   | m2             | 50,00    |                   |        |
| 2.2                   | Демонтажа улазних дрвених врата у гаражу. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по м2.</b>  | m2             | 5,50     |                   |        |
| <b>II</b>             | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |          | <b>TOTAL II:</b>  |        |
| III ТЕСАРСКИ РАДОВИ   |  |                |          |                   |        |
| р.б.                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 3.1                   | Израда четвороводне кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту. На местима ослонаца дрве-них греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елеменатаи ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и сл. <b>Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.</b><br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>  | m <sup>2</sup> | 37,00    |                   |        |
| <b>III</b>            | <b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>TOTAL III:</b> |        |
| IV ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |                |          |                   |        |
| р.б.                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 4.1                   | Набавка и постављање прикивањем кровне подлоге од Крабероида 100/100, кровног папира са 500 гр/м2 битумена. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменићно, померене најмање за 50 цм. <b>Обрачун по м2 кровне површине.</b> Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | m <sup>2</sup> | 50,00    |                   |        |
| <b>IV</b>             | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL IV:</b>  |        |



| <b>V КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                    |               |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                             | Постављање ОСБ плоча д=2цм преко рогова заједно с лајснама за монтажу ребрастог лима. <b>Обрачун по м2.</b>  | m <sup>2</sup> | 50,00           |                    |               |
| 5.2                             | Монтажа кровног покривача у таблама од пластифицираног ребрастог лима TR40/240. <b>Обрачун по м2.</b>  | m <sup>2</sup> | 50,00           |                    |               |
| <b>V</b>                        | <b>УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>    |               |
| <b>VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>       |  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1                             | Израда и монтажа viseћих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине 25 цм, ширине олука 8 цм, дебљине 0.60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче viseћих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама фи 4 мм, на размаку до 80 цм. <b>Обрачун по м1 viseћег олука.</b>   | m1             | 18,00           |                    |               |
| 6.2                             | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине до 40 цм, пресека 10x10 цм, дебљине лима 0.60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. <b>Обрачун по м1 олучне цеви.</b>  | m1             | 7,00            |                    |               |
| 6.3                             | Опшивање кровних ивица, ветарлајсни, поцинкованим лимом, развијене ширине 25 цм, дебљине 0.60 мм. <b>Обрачун по м1 кровне ивице.</b>   | m1             | 6,20            |                    |               |
| <b>VI</b>                       | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b>   |               |
| <b>VII БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>     |  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 7.1                             | Израда и постављање надстрешнице од челичних профила, покривене лексаном. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. <b>Обрачун по м2 хоризонталне пројекције надстрешнице.</b>   | m <sup>2</sup> | 5,61            |                    |               |
| 7.2                             | Израда и постављање двокрилних металних врата, димензија 250x220 цм. Врата израдити од кутијастих челичних профила. Крила врата обложити обострано челичним лимом са термоизолацијом као испуном. На крила поставити 3 шарке, цилиндар са 3 кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. <b>Обрачун по м2 финално урађених врата.</b> | m <sup>2</sup> | 5,50            |                    |               |
| <b>VII</b>                      | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VII:</b>  |               |
| <b>VIII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>  |  |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1                             | На месту издигнутог ламината у помоћној згради, скратити ивичне делове ламината ка зиду. <b>Обрачун по м2.</b>   | m <sup>2</sup> | 1,00            |                    |               |
| <b>VIII</b>                     | <b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VIII:</b> |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
 радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>          |                        |   |  |
|---------------------------------------|------------------------|---|--|
| I                                     | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       | TOTAL I:                                    |  |
| II                                    | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ     | TOTAL II:                                   |  |
| III                                   | ТЕСАРСКИ РАДОВИ        | TOTAL III:                                  |  |
| IV                                    | ИЗОЛАТОРСКИ РАДОВИ     | TOTAL IV:                                   |  |
| V                                     | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | TOTAL V:                                    |  |
| VI                                    | ЛИМАРСКИ РАДОВИ        | TOTAL VI:                                   |  |
| VII                                   | БРАВАРСКИ РАДОВИ       | TOTAL VII:                                  |  |
| VIII                                  | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ     | TOTAL VIII:                                 |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА – ОЈ ЋУПРИЈА</b> |                        | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                                       |                        | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|                                       |                        | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>                         | <b>Печат:</b>          | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                                 |                        | _____                                       |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови за санацију равног крова изнад канцеларија, санацију магацина од влаге и буђи, пробијање отвора на фасадном зиду због природне вентилације магацина на објекту **Филијале**

**Јагодина - ОЈ Параћин, Ул.Томе Живановића бр. 4, Параћин**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                       | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                               | Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле за радове у свему према прописима и мерама ХТЗ. Скела мора бити стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити платформе од фосни. Са стране поставити фосне на кант. Скелу покрити јутеним или ПВЦ платном. Скелу преко дневника прима статичар.<br><b>Обрачун вертикалне пројекције по м2.</b> | м <sup>2</sup> | 4,00            |                  |               |
| <b>I</b>                          | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>      |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                       | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                               | Пробијање армирано бетонског фасадног зида, отвор димензија 120x90цм. Пробијање извести пажљиво. У цену улази и сечење арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 4,00            |                  |               |
| 2.2                               | Скидање свих слојева до плоче на непроходној тераси. Шљунак прикупити и одложити на одређеном месту које одреди извођач, како би се по завршетку изолационих слојева вратио као завршни слој. Остали шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 58,50           |                  |               |
| 2.3                               | Скидање постојеће подне облоге у магацину до плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 9,50            |                  |               |
| 2.4                               | Изношење ормара и полица из магацина, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун паушално по комаду.</b>  | м1             | 472,00          |                  |               |
| <b>II</b>                         | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>        |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                       | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                               | Обрада ивица зидова на месту пробијања отвора у фасадном зиду. Ивице обрадити тако што се гипс плоче залепе по ободу отвора, ставити угаоне профиле. Ивичне рупе запунити малтером и углачати до равни са зидом.<br><b>Обрачун по м1.</b>   | м1             | 4,20            |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                |  |                |                 |                  |               |
|--------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.2                            | Израда цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге, у магацину. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити. Малтер за кошуљицу направити са просејаним шљунком јединицом, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. <b>Обрачун по м2 кошуљице.</b>   | м <sup>2</sup> | 9,50            |                  |               |
| 3.3                            | Глетовање зидова и плафона у магацину, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. <b>Обрачун по м2 глетоване површине.</b>  | м <sup>2</sup> | 40,50           |                  |               |
| <b>III</b>                     | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | TOTAL III:       |               |
| <b>IV ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                            | Израда хидроизолације зида и плафона од бетона у магацину Изолит Пенетратом "Драмин". Малтер обити, зид очистити челичним четкама и опрати водом. У Изолит Пенетрат УУ, једнокомпонентни прах, додавати постепено воду и мешати, до густине пасте и оставити да одстоји 5-10 минута. Осушен зид наквасити водом и четком хоризонтално премазати пастом Изолит Пенетрата УУ. Поступак понављати са још два премаза, вертикално и хоризонтално. Претходни слој мора бити сув, сушење траје 12-24 ч. <b>Обрачун по м2 обрађене површине зида.</b> | м <sup>2</sup> | 40,50           |                  |               |
| 4.2                            | Израда хидроизолације пода магацина наношењем хладног премаза битулита "А" преко бетонске подлоге. Подлога мора бити сува и добро очишћена. Хладни премаз битулита нанети четком, на температури вишој од 10 степени. <b>Обрачун по м2 обрађене површине пода.</b>   | м <sup>2</sup> | 9,50            |                  |               |
| 4.3                            | Израда хидро и термо изолације равнoг непроходног крова. Преко очишћене подлоге поставити слој парне бране. Затим поставити плоче од камене вуне дебљине 12 цм (Смарт Рооф Термал). Затим слој цементне кошуљице дебљине 5 цм. Хидроизолација равнoг крова премазивањем СИКА ЛАСТИЦ 1К. Подвити из зид висине 20 цм. Вратити пажљиво одвађени шљунак на исту позицију. <b>Обрачун по м2 обрађене површине крова.</b>   | м <sup>2</sup> | 58,50           |                  |               |
| <b>IV</b>                      | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL IV:        |               |
| <b>V ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                            | Израда надсветла изнад улаза у инфопулт, димензија 310x100 цм. Надсветло израдити од алуминијумских профила застаклити једноструким. орнамент стаклом дебљине 5мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. <b>Обрачун по ком.</b>   | ком.           | 1,00            |                  |               |
| 5.2                            | Израда и постављање алуминијумског двокрилног прозора димензије 120x90 цм. Прозор израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком.           | 1,00            |                  |               |
| <b>V</b>                       | <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>  |                |                 | TOTAL V:         |               |
| <b>VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1                            | Постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм на лепку за керамику преко очишћене подлоге. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. <b>Обрачун по м2 пода.</b>   | м <sup>2</sup> | 11,00           |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                       |  |                            |       |   |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|-------|---|--|
| 6.2                                   | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине 10 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена, Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица.<br><b>Обрачун по м1 сокле.</b> | м1                         | 21,00 |   |  |
| <b>VI</b>                             | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |                            |       | <b>TOTAL VI:</b>                            |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>          |  |                            |       |   |  |
| I                                     | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ   |                            |       | <b>TOTAL I:</b>                             |  |
| II                                    | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                            |       | <b>TOTAL II:</b>                            |  |
| III                                   | ЗИДАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | <b>TOTAL III:</b>                           |  |
| IV                                    | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   |                            |       | <b>TOTAL IV:</b>                            |  |
| V                                     | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА  |                            |       | <b>TOTAL V:</b>                             |  |
| VI                                    | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | <b>TOTAL VI:</b>                            |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА – ОЈ ПАРАЋИН</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |       |   |  |
|                                       |  | <b>ПДВ (20%):</b>          |       |   |  |
|                                       |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |       |   |  |
| <b>Датум:</b>                         |  | <b>Печат:</b>              |       | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                                 |  | _____                      |       | _____                                       |  |

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на реконструкцији крова на објекту

**Филијале Пожаревац, ул. Шумадијска бр. 31**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

За обрачун по овом предмеру и предрачуну се не примењују грађевинске норме.

За позиције малтерисање и завршна обрада кодобрачуна по ортогоналној пројекцији не обрачунавају се посебно упади, испади и сл. , одбијају се отвори преко 3,0 м<sup>2</sup> (и то само површина која је преко 3,0 м<sup>2</sup>) без додавања уложина или сл.

Фасадни отвори мањи од 3,0 м<sup>2</sup> се не одбијају

За декоративне елементе на фасади се не примењује обрачун по нормама, тј. нема развијања профила, обрачуна герова и слично.

За све употребљене материјале за завршну обраду доставити атесте и сертификате, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност боја и квалитет материјала.

Хоризонтални и вертикални транспорт може да се обавља ручно и дизалицама, што улази у цену позиција.

Напомена: потребно је да понуђач пре давања понуде изврши увид у постојеће стање, ради сагледавања обима радова.

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>         |  |                |          |                  |        |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|------------------|--------|
| р.б.                              | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 1.1                               | Монтажа и демонтажа цевасте скеле у свему према прописима и мерама ХТЗ. Скела мора бити стабилна.  |                |          |                  |        |
|                                   | <b>Обрачун по м<sup>2</sup> вертикалне пројекције.</b>   | m <sup>2</sup> | 25,00    |                  |        |
| <b>I</b>                          | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL I:</b>  |        |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>      |  |                |          |                  |        |
| р.б.                              | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 2.1                               | Демонтажа хоризонталне громобранске инсталације. Громобранску инсталацију демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.   |                |          |                  |        |
|                                   | <b>Обрачун по м<sup>1</sup> громобранске инсталације.</b>  | m <sup>1</sup> | 18,00    |                  |        |
| 2.2                               | Демонтажа хоризонталних олука. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15 км.  |                |          |                  |        |
|                                   | <b>Обрачун по м<sup>1</sup> хоризонталних олука.</b>   | m <sup>1</sup> | 32,00    |                  |        |
| 2.3                               | Демонтажа опшивке парпетних кровних зидова.  |                |          |                  |        |
|                                   | <b>Обрачун по м<sup>1</sup> опшивке.</b>   | m <sup>1</sup> | 64,00    |                  |        |
| <b>II</b>                         | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |          | <b>TOTAL II:</b> |        |
| <b>III КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b> |  |                |          |                  |        |
| р.б.                              | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 3.1                               | Набавка и постављање камене вуне у облику врло твдих плоча, "Вунизол Z плус" дебљине 3 цм, густине 150 кг/м <sup>3</sup> преко постојећег кровног покривача од сендвич ребрастог лима. |                |          |                  |        |
|                                   | <b>Обрачун по м<sup>2</sup> изведене изолације.</b>  | m <sup>2</sup> | 215,00   |                  |        |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|  |   |   |        |                   |  |
|--|---|---|--------|-------------------|--|
| 3.2  | Набавка, постављање и варење ПВЦ мембране SIKAPLAN®-15 G -03- PVC преко плоча од камене вуне. Постављање према спецификацији произвођача. |   |        |                   |  |
|  | <b>Обрачун по м2 косе површине.</b>   | m <sup>2</sup>                          | 215,00 |                   |  |
| 3.3  | Набавка, постављање и варење ПВЦ мембране SIKAPLAN®-15 G -03- PVC преко парапетног зида. Постављање према спецификацији произвођача.      |   |        |                   |  |
|  | <b>Обрачун по м2 изведене изолације.</b>  | m <sup>2</sup>                          | 45,00  |                   |  |
| 3.4  | Набавка и постављање алуминијумских угаоних лајсни по ободу крова и варење ПВЦ мембране за њих.   |   |        |                   |  |
|  | <b>Обрачун по м1 лајсни.</b>  | m <sup>2</sup>                          | 69,00  |                   |  |
| 3.5  | Облагање споја хоризонталних и верикалних олука ПВЦ мембраном и њихово заваривање.  |   |        |                   |  |
|  | <b>Обрачун по комаду одводног места.</b>  | ком                                     | 6,00   |                   |  |
| 3.6  | Облагање споја вентилационих цеви и крова ПВЦ мембраном и њихово заваривање.  |   |        |                   |  |
|  | <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком                                     | 5,00   |                   |  |
| 3.7  | Набавка и монтажа хоризонталне громобранске инсталације.  |   |        |                   |  |
|  | <b>Обрачун по м1 громобранске инсталације.</b>  | m <sup>1</sup>                          | 18,00  |                   |  |
| <b>III</b>   | <b>УКУПНО КРОВОПокривачки радови</b>  |   |        | <b>TOTAL III:</b> |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>   |   |   |        |                   |  |
| I  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  |   |        | TOTAL I:          |  |
| II   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |   |        | TOTAL II:         |  |
| III  | ТЕСАРСКИ РАДОВИ   |   |        | TOTAL III         |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ - грађевинско занатски радови на реконструкцији крова на објекту</b> |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>              |        |                   |  |
|  |   | <b>ПДВ:</b>                             |        |                   |  |
|  |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>              |        |                   |  |
| <b>Датум:</b>  | <b>Печат:</b>   | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |        |                   |  |
| _____  | _____   | _____                                   |        |                   |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на рушењу дворишних објеката на парцели

**Филијала Пожаревац, ул. Шумадијска бр. 31**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

За обрачун по овом предмеру и предрачуну се не примењују грађевинске норме.

За позиције малтерисање и завршна обрада кодобрачуна по ортогоналној пројекцији не обрачунавају се посебно упади, испади и сл. , одбијају се отвори преко 3,0 м<sup>2</sup> (и то само површина која је преко 3,0 м<sup>2</sup>) без додавања уложина или сл.

Фасадни отвори мањи од 3,0 м<sup>2</sup> се не одбијају.

За декоративне елементе на фасади се не примењује обрачун по нормама, тј. нема развијања профила, обрачуна герова и слично. За све употребљене материјале за завршну обраду доставити атесте и сертификате, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност боја и квалитет материјала.

Хоризонтални и вертикални транспорт може да се обавља ручно и дизалицама, што улази у цену позиција.

| <b>1 ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |                 |                  |               |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                         | Скидање кровног покривача од бибер црепа на објекту А. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> косе површине.</b>   | м <sup>2</sup> | 55,50           |                  |               |
| 1.2                         | Скидање дрвене кровне конструкције. Скинугу грађу утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> косе површине.</b>                           | м <sup>2</sup> | 55,50           |                  |               |
| 1.3                         | Рушење армирано бетонске плоче на објекту Б. Рушење бетонске плоче извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> плоче.</b>                                     | м <sup>2</sup> | 36,86           |                  |               |
| 1.4                         | Демонтажа двокрилних металних врата на објекту А. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> врата.</b>   | м <sup>2</sup> | 4,20            |                  |               |
| 1.5                         | Рушење армирано бетонске плоче на објекту Ц. Рушење бетонске плоче извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> плоче.</b>                                     | м <sup>2</sup> | 6,25            |                  |               |
| 1.6                         | Рушење степеништа од бетона на објекту Ц. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м<sup>1</sup> степеника.</b>  | м <sup>1</sup> | 6,50            |                  |               |
| 1.7                         | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру на објекту А. Рушење зидова извести заједно са серклажима и надвратницима. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела.<br><b>Обрачун по м<sup>3</sup> зида, отвори се одбијају.</b> | м <sup>3</sup> | 27,78           |                  |               |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|   |   |                |                            |   |  |
|---|---|----------------|----------------------------|---|--|
| 1.8   | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру на објекту Б. Рушење зидова извести заједно са серклажима и надвратницима. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела.<br><b>Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају.</b> | m <sup>3</sup> | 8,23                       |   |  |
| 1.9   | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру на објекту Ц. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају.</b>  | m <sup>3</sup> | 2,57                       |   |  |
| 1.10  | Рушење бетонске плоче пода на објекту А. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 плоче.</b>   | m <sup>2</sup> | 28,77                      |   |  |
| 1.11  | Рушење бетонске плоче пода на објекту Б. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 плоче.</b>   | m <sup>2</sup> | 36,86                      |   |  |
| 1.12  | Рушење бетонске плоче пода на објекту Ц. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м2 плоче.</b>   | m <sup>2</sup> | 7,20                       |   |  |
| 1.13  | Рушење темеља од бетона на објекту А и Б. Рушење бетонског темеља извести ручним или машинским путем. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.<br><b>Обрачун по м3 темеља.</b>   | m <sup>3</sup> | 6,70                       |   |  |
| <b>1</b>  | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                            | <b>ТОТАЛ I:</b>                         |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>  |   |                |                            |   |  |
| <b>I</b>  | <b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                            | <b>ТОТАЛ II:</b>                        |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ - грађевинско занатски радови на рушењу дворишних објеката на парцели</b> |   |                | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |   |  |
|   |   |                | <b>ПДВ:</b>                |   |  |
|   |   |                | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |   |  |
| <b>Датум:</b>   |   | <b>Печат:</b>  |                            | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |  |
| _____   |   | _____          |                            | _____                                   |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на кречењу просторија у

**Филијали Пожаревац - ОЈ Голубац, ул. Голубачки Трг бр. 1**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |          |                 |        |
|------------------------------------|--|----------------|----------|-----------------|--------|
| р.б.                               | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 1.1                                | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова. | м <sup>2</sup> | 88,00    |                 |        |
| <b>I</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>ТОТАЛ I:</b> |        |

| <b>II РАЗНИ РАДОВИ</b> |  |                |          |                  |        |
|------------------------|--|----------------|----------|------------------|--------|
| р.б.                   | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 2.1                    | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнеги канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта, или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | м <sup>2</sup> | 25,00    |                  |        |
| 2.2                    | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>  | м <sup>2</sup> | 25,00    |                  |        |
| <b>II</b>              | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>ТОТАЛ II:</b> |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|  |                           |  |  |                            |  |
|--|---------------------------|--|--|----------------------------|--|
| I                                      | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  | ТОТАЛ I:                   |  |
| II                                     | РАЗНИ РАДОВИ              |  |  | ТОТАЛ II:                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ – ОЈ ГОЛУБАЦ</b> |                           |  |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|  |                           |  |  | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|  |                           |  |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени керамичких плочица и санитарних уређаја, замена унутрашње столарије, замена тракастих завеса, демонтажа и замена постојећег плафона и молерско-фарбарских радова у

**Филијали Пожаревац - ОЈ Кучево, ул. Светог Саве бр. 213**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |                 |                  |               |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                         | Пажљива демонтажа унутрашњих канцеларијских дрвених врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   |                |                 |                  |               |
|                             | V1 - канцеларија (са светларником): 91x248 цм  | ком.           | 1,00            |                  |               |
|                             | V2 - на ходнику (са светларником): 89x251 цм   | ком.           | 1,00            |                  |               |
|                             | V2 - ка остави (са светларником): 89x251 цм  | ком.           | 1,00            |                  |               |
|                             | V3 - на ниши (са светларником): 69x250 цм  | ком.           | 1,00            |                  |               |
|                             | V4 - WЦ 69x201 цм  | ком.           | 1,00            |                  |               |
| 1.2                         | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у чајној кухињи. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то, док елементе које је потребно задржати на захтев инвеститора вратити након предвиђене интервенције на постојеће место. <b>Обрачун по комаду.</b> |                |                 |                  |               |
|                             | Лавабо   | ком            | 1,00            |                  |               |
|                             | Чесма  | ком            | 1,00            |                  |               |
| 1.3                         | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у мокром чвору. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то, док елементе које је потребно задржати на захтев инвеститора вратити након предвиђене интервенције на постојеће место. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                  |               |
|                             | Водокотлић   | ком            | 1,00            |                  |               |
|                             | WС шоља  | ком            | 1,00            |                  |               |
| 1.4                         | Скидање пода од керамичких плочица у тоалету и чајној кухињи, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада. Напомена: Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>          | m <sup>2</sup> | 7,10            |                  |               |
| 1.5                         | Обијање зидних керамичких плочица у тоалету и чајној кухињи, постављених у цементном малтеру у просторијама тоалета. Шут прикупити изнети и утоварити на камион и одвести на депонију. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 22,00           |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|   |   |                |                 |                  |               |
|---|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1.6   | Пажљива демонтажа постојеће ламерије са плафона. Издвојити употребљив материјал, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 54,00           |                  |               |
| <b>I</b>  | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1   | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, у чајној кухињи, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>                           | m <sup>2</sup> | 4,10            |                  |               |
| 2.2   | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, I класе, домаће производње, у чајној кухињи, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> финално постављених керамичких плочица.</b> | m <sup>2</sup> | 10,00           |                  |               |
| 2.3   | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, у тоалету, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>                                 | m <sup>2</sup> | 3,00            |                  |               |
| 2.4   | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, I класе, домаће производње, у тоалету, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> финално постављених керамичких плочица.</b>       | m <sup>2</sup> | 12,00           |                  |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>  |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| НАПОМЕНА: Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта. |   |                |                 |                  |               |
| 3.1   | Набавка и уградња керамичке WC шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијапана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком.           | 1,00            |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |   |                |                 |                  |                   |
|-------------|---|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 3.2         | Набавка и монтажа следећих санитарних елемената домаће производње:<br><b>Обрачун по комаду монтиране позиције.</b>  |                |                 |                  |                   |
|             | Батерија за воду  | ком.           | 1,00            |                  |                   |
|             | Лавабо са сифоном и ЕК вентилом за лавабо   | ком.           | 1,00            |                  |                   |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>   |                |                 |                  | <b>TOTAL III:</b> |
| <b>IV</b>   | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |                   |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b>     |
| 4.1         | Набавка и уградња нових ПВЦ врата димензија 90x205цм са све оковом за новоформиране канцеларије. Врата морају бити израђена од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а са вишекорним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања трајно еластичном гумом. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору Инвеститора. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.  |                |                 |                  |                   |
|             | <b>Обрачун по комаду.</b>   |                |                 |                  |                   |
|             | V1 - канцеларија (са светларником): 91x248 цм   | ком.           | 1,00            |                  |                   |
|             | V2 - на ходнику (са светларником): 89x251 цм  | ком.           | 1,00            |                  |                   |
|             | V3 - ка остави (са светларником): 115x251 цм (монтирати у постојећи отвор између ходика и чајне кухиње, на месту где се налази застор)  | ком.           | 1,00            |                  |                   |
|             | V4 - на ниши (са светларником): 69x250 цм   | ком.           | 1,00            |                  |                   |
|             | V5 - WIЦ 69x201 цм  | ком.           | 1,00            |                  |                   |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  | <b>TOTAL IV:</b>  |
| <b>V</b>    | <b>СУВОНОТАЖНИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |                   |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b>     |
| 5.1         | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама ГKB 12,5 мм, систем Кнауф Д112. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених за носиви део плафона или таванице и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 54,00           |                  |                   |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО СУВОНОТАЖНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  | <b>TOTAL V:</b>   |
| <b>VI</b>   | <b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |                   |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b>     |
| 6.1         | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у просторијама објекта. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 190,00          |                  |                   |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  | <b>TOTAL VI:</b>  |

| VII РАЗНИ РАДОВИ                      |  |                |          |   |        |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|---|--------|
| р.б.                                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена                               | УКУПНО |
| 7.1                                   | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup> | 54,00    |   |        |
| 7.2                                   | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих застора, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b>  |                |          |   |        |
|                                       | 2 ком. 1,20 x 2,00   | m <sup>2</sup> | 4,80     |   |        |
| 7.3                                   | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем врата, керамике, санитарије.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>  | m <sup>2</sup> | 54,00    |   |        |
| <b>VII</b>                            | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |          | TOTAL VII:                              |        |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА                 |  |                |          |   |        |
| I                                     | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                |          | TOTAL I:                                |        |
| II                                    | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  |                |          | TOTAL II:                               |        |
| III                                   | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА  |                |          | TOTAL III:                              |        |
| IV                                    | СТОЛАРСКИ РАДОВИ   |                |          | TOTAL IV:                               |        |
| V                                     | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ  |                |          | TOTAL V:                                |        |
| VI                                    | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |                |          | TOTAL VI:                               |        |
| VII                                   | РАЗНИ РАДОВИ   |                |          | TOTAL VII:                              |        |
| <b>ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ – ОЈ КУЧЕВО</b> |  |                |          | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>              |        |
|                                       |  |                |          | <b>ПДВ (20%):</b>                       |        |
|                                       |  |                |          | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>              |        |
| <b>Датум:</b>                         |  | <b>Печат:</b>  |          | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |        |
| _____                                 |  | _____          |          | _____                                   |        |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на кречењу просторија и постављању венецијанера у **Филијали  
Пожаревац - ОЈ Петровац, ул. Бате Булића бб**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова. | м <sup>2</sup> | 182,00          |                  |               |
| <b>I</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |

| <b>II РАЗНИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                  |               |
|------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>            | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                    | Набавка, испорука и постављање венецијанер ролетни од алуминијумских ламела, ширине и боје по избору инвеститора. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. Боја по избору инвеститора. Напомена: Све мере проверити на лицу места.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   |                |                 |                  |               |
|                        | 2 ком. П1 250/180 (2 x 4,50 м <sup>2</sup> )   | м <sup>2</sup> | 9,00            |                  |               |
|                        | 2 ком. П2 200/220 (2 x 4,40 м <sup>2</sup> )   | м <sup>2</sup> | 8,80            |                  |               |
| 2.2                    | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта, или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | м <sup>2</sup> | 52,00           |                  |               |
| 2.3                    | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>  | м <sup>2</sup> | 52,00           |                  |               |
| <b>II</b>              | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|           |                                  |  |  |                  |  |
|-----------|----------------------------------|--|--|------------------|--|
| <b>I</b>  | <b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |  | <b>TOTAL I:</b>  |  |
| <b>II</b> | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>              |  |  | <b>TOTAL II:</b> |  |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ – ОЈ<br/>ПЕТРОВАЦ</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|   | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |
| <b>Датум:</b><br><br>_____                  | <b>Печат:</b>              | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b><br><br>_____ |



| <b>ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА</b>  |  |                |                 |                   |               |
|--|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| грађевинско занатски радови на санацији влаге на зидовима, постављању тракастих завеса и кречењу у<br><b>Филијали НСЗ Смедерево, ул. Миладина Милића бр.2</b><br>Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд  |  |                |                 |                   |               |
| Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. |  |                |                 |                   |               |
| <b>I</b>   | <b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1  | Пажљива демонтажа постојећег експанзионог суда са зида у степенишном простору. Експанзиони суд безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтиране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то, док елементе које је потребно задржати на захтев инвеститора вратити након предвиђене интервенције на постојеће место.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                   |               |
|  | Експанзиони суд  | ком            | 1,00            |                   |               |
| <b>I</b>   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>   |               |
| <b>II</b>  | <b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1  | Бојење свих зидова и плафона полудисперзивним бојама по избору корисника простора са свим потребним предрадњама. У позицију урачунат рад и сав потребан материјал. У позицију урачунат рад и сав потребан материјал.<br><b>Обрачун по м2.</b>  |                |                 |                   |               |
|  | Ходник 1. спрат2 (2,50m x 3,00m)   | м <sup>2</sup> | 7,50            |                   |               |
|  | Степенишни простор (3,8 m x 2,7m)  | м <sup>2</sup> | 30,00           |                   |               |
|  | Канцеларија бр.1 (2,9 m x 3,80m)   | м <sup>2</sup> | 38,40           |                   |               |
| <b>II</b>  | <b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III</b>   | <b>САНАЦИЈА ВЛАГЕ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1  | Израда хидроизолације зида од опеке Пенетратом. Малтер обити, зид очистити челичним четкама, спојнице продубити до дубине 2 цм и зид опрати водом. У Пенетрат, једнокомпонентни прах, додавати постепено воду и мешати, до густине пасте и оставити да одстоји 5-10 минута. Спојнице поунити и дерсовати. Осушен зид наквасити водом и четком хоризонтално премазати зид пастом Пенетрата. Поступак понављати са још два премаза, вертикално и хоризонтално. Претходни слој мора бити сув, сушење траје 12-24 х. У позицију урачунат рад и сав потребан материјал.<br><b>Обрачун по м2 обрађене површине зида.</b> |                |                 |                   |               |
|  | Ходник 1. спрат (2,50m x 3,00m)  | м <sup>2</sup> | 7,50            |                   |               |
|  | Подрум (3,5 m x 2,2m)  | м <sup>2</sup> | 7,70            |                   |               |
|  | Степенишни простор (3,8 m x 2,7m)  | м <sup>2</sup> | 10,50           |                   |               |
| <b>III</b>   | <b>УКУПНО САНАЦИЈА ВЛАГЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>  | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| р.б.  | ОПИС   | јм                                      | количина | јед. цена        | УКУПНО |
|---|--|---|----------|------------------|--------|
| 4.1   | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b>   | m <sup>2</sup>                          | 46,73    |                  |        |
| 4.2   | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај у канцеларији бр.1 скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове у просторијама које се крече прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup>                          | 75,60    |                  |        |
| 4.3   | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>   | m <sup>2</sup>                          | 75,60    |                  |        |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |   |          | <b>TOTAL IV:</b> |        |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>                        |  |   |          |                  |        |
| I   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |   |          | TOTAL I:         |        |
| II  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |   |          | TOTAL II:        |        |
| III   | САНАЦИЈА ВЛАГЕ   |   |          | TOTAL III:       |        |
| IV  | РАЗНИ РАДОВИ   |   |          | TOTAL IV:        |        |
| <b>ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО, ул. Миладина Милића бр.2</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>              |          |                  |        |
|   |  | <b>ПДВ (20%):</b>                       |          |                  |        |
|   |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>              |          |                  |        |
| <b>Датум:</b>                                       | <b>Печат:</b>  | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |          |                  |        |
| _____   | _____  | _____                                   |          |                  |        |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА   |   |                |          |           |           |
|--|---|----------------|----------|-----------|-----------|
| грађевинско занатски радови на постављању тракастих завеса и кречењу,<br>у Филијали НСЗ Смедерево, ул. Краља Петра I, бр. 2  |   |                |          |           |           |
| Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд   |   |                |          |           |           |
| Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. |   |                |          |           |           |
| I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |   |                |          |           |           |
| р.б.   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО    |
| 1.1  | Бојење свих зидова и плафона полудисперзивним бојама по избору корисника простора са свим потребним предрадњама. У позицију урачунат рад и сав потребан материјал. У позицију урачунат рад и сав потребан материјал. <b>Обрачун по м2.</b>  |                |          |           |           |
|  | Канцеларија бр.2 ( део који није кречен)  | м <sup>2</sup> | 100,00   |           |           |
| I УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |   |                |          | TOTAL I:  |           |
| II РАЗНИ РАДОВИ  |   |                |          |           |           |
| р.б.   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО    |
| 2.1  | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> површине отвора.</b>   |                |          |           |           |
|  | Канцеларија бр.2  |                |          |           |           |
|  | 4,75 x 2,15m  | м <sup>2</sup> | 10,21    |           |           |
|  | 2,35 x 2,22m  | м <sup>2</sup> | 5,17     |           |           |
|  | 4,00 x 2,15m  | м <sup>2</sup> | 8,60     |           |           |
|  | 4,20 x 2,2m   | м <sup>2</sup> | 9,24     |           |           |
|  | Канцеларија бр.3 - 4,20 x 2,20  | м <sup>2</sup> | 9,24     |           |           |
| 2.2  | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај у канцеларији скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове у просторијама које се крече прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 100,00   |           |           |
| 2.3  | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>   | м <sup>2</sup> | 100,00   |           |           |
| II УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ   |   |                |          | TOTAL II: |           |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  |   |                |          |           |           |
| I  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |                |          |           | TOTAL I:  |
| II   | РАЗНИ РАДОВИ  |                |          |           | TOTAL II: |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО,<br/>ул. Краља Петра бр.2</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|   | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>Датум:</b><br>_____ | <b>Печат:</b> | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b><br>_____ |
|------------------------|---------------|--|

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на кречењу фасаде, замени тракастих завеса и замени санитарних елемената у тоалету **Филијале Смедерево - ОЈ Велика Плана, Ул. Његошева 2/а**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |   |                |                 |                   |               |
|---|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 1.2   | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у тоалету. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтиране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                   |               |
|   | Лавабо са сифоном и ЕК вентилом   | ком            | 1,00            |                   |               |
|   | Батерија за воду  | ком.           | 1,00            |                   |               |
| <b>I</b>  | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>   |               |
| <b>II САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>   |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| Напомена: Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта. |   |                |                 |                   |               |
| 2.1   | Набавка и монтажа следећих санитарних елемената домаће производње:<br><b>Обрачун по комаду монтиране позиције.</b>  |                |                 |                   |               |
|   | Лавабо са сифоном и ЕК вентилом   | ком.           | 1,00            |                   |               |
|   | Батерија за воду  | ком.           | 1,00            |                   |               |
|   | Држач за сапун  | ком.           | 1,00            |                   |               |
|   | Држач за тоалет папир   | ком.           | 1,00            |                   |               |
| <b>II</b>   | <b>УК. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>  |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1   | Бојење фасаде са претходним чишћењем слојева старе боје са равних површина, пажљиво их очистити, за поновно бојење. Чишћење извршити механичким и хемијским путем, водити рачуна да се не оштети подлога. Бојење вршити акрилном фасадном бојом у боји и тону по избору инвеститора, са претходним наношењем антифунгицидног средства. Фасакрил за први премаз разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети четком, након сушења нанети други и трећи премаз фасакрила. У цену урачунати помоћну радну скелу и набавку материјала. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup> | 15,00           |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |

| <b>IV РАЗНИ РАДОВИ</b>                          |  |                |                 |   |               |
|---|--|----------------|-----------------|---|---------------|
| <b>р.б.</b>                                     | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                            | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1   | Набавка и уградња тракастих завеса на прозорима.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 28,00           |   |               |
| <b>IV</b>                                       | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL IV:                                   |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>                    |  |                |                 |   |               |
| I   | ДЕМОНТАЖНА И РУШЕЊА  |                |                 | TOTAL I:                                    |               |
| II  | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА  |                |                 | TOTAL II:                                   |               |
| III   | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL III:                                  |               |
| IV  | РАЗНИ РАДОВИ   |                |                 | TOTAL IV:                                   |               |
| <b>ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО – ОЈ<br/>ВЕЛИКА ПЛАНА</b> |  |                |                 | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |               |
|   |  |                |                 | <b>ПДВ (20%):</b>                           |               |
|   |  |                |                 | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |               |
| <b>Датум:</b>                                   |  | <b>Печат:</b>  |                 | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |               |
| _____   |  | _____          |                 | _____                                       |               |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на санацији дела фасаде и замени олука у  
**Филијали Смедерево - ОЈ Смедеревска Паланка, ул. Иве Бајазита бр. 14**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕНОГ ДЕЛА ФАСАДЕ</b> |  |                |                 |                  |               |
|---|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                             | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                     | Обијање оштећених делова фасадног зида на улазу са утоваром и одвозом обијеног материјала на локалну депонију. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | м <sup>2</sup> | 15,00           |                  |               |
| 1.2                                     | Малтерисање обијених делова фасаде. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>  | м <sup>2</sup> | 15,00           |                  |               |
| 1.3                                     | Бојење фасаде на улазном делу бојом у тону по избору корисника простора. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>                                       | м <sup>2</sup> | 15,00           |                  |               |
| <b>I</b>                                | <b>УКУПНО САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕНОГ ДЕЛА ФАСАДЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |

| <b>II ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b> |  |           |                 |                  |               |
|---------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>               | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                       | Набавка, транспорт и уградња олучних вертикала. Олучне вертикале урадити од пластифицираног поцинкованог лима д=0.55 мм у димензијам као на постојећој фасади. Обрачун подразумева скидање постојећих олучних вертикала, постављање потребне скеле, санирање оштећења која настану након сидања вертикала репаратурним водоотпорним епокси малтерима. <b>Обрачун по м.</b>               | м         | 30,00           |                  |               |
| 2.2                       | Набавка, транспорт и уградња хоризонталних олука. Хоризонталне олуке урадити од пластифицираног поцинкованог лима д=0.55 мм у димензијам као на постојећој фасади. Обрачун подразумева скидање постојећих олучних вертикала, постављање потребне скеле, санирање оштећења која настану након сидања хоризонталних олука репаратурним водоотпорним епокси малтерима. <b>Обрачун по м.</b> | м         | 30,00           |                  |               |
| <b>II</b>                 | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|           |                        |                  |  |
|-----------|------------------------|------------------|--|
| <b>I</b>  | РЕПАРАЦИЈА ДЕЛА ФАСАДЕ | <b>TOTAL I:</b>  |  |
| <b>II</b> | ЛИМАРСКИ РАДОВИ        | <b>TOTAL II:</b> |  |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО – ОЈ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|  | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на кречењу просторија, изради фасаде и изради олука на објекту  
**Филијала Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 37**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

За обрачун по овом предмеру и предрачуну се не примењују грађевинске норме.

За позиције малтерисање и завршна обрада кодобрачуна по ортогоналној пројекцији не обрачунавају се посебно упади, испади и сл. , одбијају се отвори преко 3,0 м2 (и то само површина која је преко 3,0 м2) без додавања уложина или сл. Фасадни отвори мањи од 3,0 м2 се не одбијају.

За декоративне елементе на фасади се не примењује обрачун по нормама, тј. нема развијања профила, обрачуна герова и слично.

За све употребљене материјале за завршну обраду доставити атесте и сертификате, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност боја и квалитет материјала.

Хоризонтални и вертикални транспорт може да се обавља ручно и дизалицама, што улази у цену позиција.

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b> |  |           |                 |                  |               |
|---------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>               | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                       | Постављање заштитне ограде око градилишта, висине најмање 2,00 м. Табле за израду ограде су монтажано-демонтажне, димензије 1,00/2,00 м. На изложеним местима поставити упозорење за пролазнике. Ноћу ограду прописно осветлити. На адекватном месту уградити капије за градилиште, са могућношћу закључавања. Заштитну ограду поставити у складу са законском регулативом о безбедности и здрављу на раду.<br><b>Обрачун по м1 изведене позиције.</b> | м'        | 50,00           |                  |               |
| 1.2                       | Пре почетка радова извођач је дужан да постави табле са свим потребним обавештењима и упозорењима а све у складу са законском регулативом о безбедности и здрављу на раду. Табле поставити на адекватном месту. Градилишну зону адекватно осветлити.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком       | 1,00            |                  |               |
| 1.3                       | Формирање градилишне депоније у делу дворишта објекта. Градилишну депонију видно обележити и заштитити због корисника паркинг простора и пролазника. Место депоније одредити у договору са Инвеститором. По завршетку радова вратити простор у првобитно стање.<br><b>Обрачун паушално.</b>  | пауш.     | 1,00            |                  |               |
| 1.4                       | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекта и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни. Секу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова.<br><b>Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле.</b>                               | м²        | 896,00          |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                                 |   |                |                 |                  |               |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1.5                             | Чишћење простора у објекту и око објекта , од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут, без обзира на број чишћења. <b>Обрачун паушално.</b>  | пауш.          | 1,00            |                  |               |
| <b>I</b>                        | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b>    |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                             | Измештање опреме и уређаја на фасади у положај који омогућава неометано извођење радова на фасади. Потребно је да се у току извођења фасаде спољне јединице клима уређаја и комплетан припадајући развод обезбеде и да се након завршетка радова уредно поставе и врате у функцију. По потреби обезбедити потребне дужине носача. <b>Обрачун по комаду.</b> | ком            | 45,00           |                  |               |
| 2.2                             | Изношење постојећег намештаја и опреме из просторија које се адаптирају за време извођења радова. Намештај депоновати у оквиру комплекса на место које одреди и по завршетку радова враћање на првобитно место. <b>Обрачун по м2 површине просторија.</b>   | м <sup>2</sup> | 56,52           |                  |               |
| 2.3                             | Демонтажа солбанка свих прозора, њихово прикупљање и одлагање на депонију. <b>Обрачун по м1.</b>  | м'             | 164,90          |                  |               |
| 2.4                             | Демонтажа лимене опшивке фасадног венца на трећем спрату. <b>Обрачун по м1.</b>   | м'             | 64,30           |                  |               |
| 2.5                             | Демонтажа вертикалних олучних цеви, њихово прикупљање и одлагање на депонију. <b>Обрачун по м1.</b>   | м'             | 68,95           |                  |               |
| 2.6                             | Демонтажа вертикалне громобранске инсталације. <b>Обрачун по м1.</b>  | м'             | 18,50           |                  |               |
| 2.7                             | Пажљива демонтажа решетки на прозорима у приземљу и њихова поновна монтажа по завршетку радова на фасади. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 8,00            |                  |               |
| 2.8                             | Демонтажа стакла на алуминијумским унутрашњим вратима канцеларије 21А, димензија 110x80 цм . <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком            | 1,00            |                  |               |
| 2.9                             | Демонтажа термо стакла на светларнику степеништа, димензија 108x158 цм са чишћењем фалца од кита. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 3,00            |                  |               |
| 2.10                            | Демонтажа проточних бојлера од 10л у тоалетима (приземље и први спрат). <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 3,00            |                  |               |
| <b>II</b>                       | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                             | Набавка и замена пескираног стакла прве класе, дебљине 6 мм, на алу-вратима канцеларије 21А. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. Димензије стакла су 110x80 цм, мере узети на лицу места. <b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 1,00            |                  |               |

|             |   |                |                 |                   |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3.2         | Набавка и замена термостакла прве класе, дебљине 6 мм, на светларнику степеништа, димензија 108x158 цм. стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и оштећења. стакло је мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало. стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.<br><b>Обрачун по комаду</b>  | ком            | 3,00            |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Бојење унутрашњих зидова и плафона ходника и степеништа, полудисперзивним бојама, без глетовања. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полдисперзивном бојом, први и други пут.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 428,51          |                   |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |
| <b>V</b>    | <b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Израда нове фасаде. На очишћену површину нанети лепак за камену вуну и преко ње камену минералну вуну у облику полутврдих плоча д=8 цм. Преко лепка за арматурну мрежицу поставити арматурну мрежицу од стаклених влакана. Преко тога се поставља лепак за глетовање. Преко сувог лепка за глетовање, нанети ЈУКОЛ прајмер за фасадну боју. Бојење зида Acrylcolor (ЈУБ) у белој боји.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 631,77          |                   |               |
| 5.2         | Израда фасаде на вертикалним фасадним елементима. На очишћену површину поставити стиродур преко грађевинског лепка и анкерovati специјалним типовима, саставе и углове бандажирати рабиц плетивом. Преко стиродура нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка. Преко лепка за глетовање, нанети ЈУКОЛ прајмер за фасадну боју. Бојење зида Acrylcolor (ЈУБ) у црвеној боји.<br><b>Обрачун по м2</b> | м <sup>2</sup> | 68,43           |                   |               |
| 5.3         | Малтерисање сокле продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања састругати оштећене делове, површине очистити и подлогу испрскати цементним млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком, дебљине слоја 4-5 мм. Преко шприца нанети слој цементног малтера, грунт, размере 1:3 дебљине 1.5-2 цм справљен са оштрим, просејаним шљунком "јединицом". Кад се мало просуши грунт избраздати.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 53,24           |                   |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ |   |     |          |                  |        |
|--------------------|---|-----|----------|------------------|--------|
| р.б.               | ОПИС  | јм  | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 6.1                | Израда и монтажа viseћих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине 33 цм, ширина олука 15 цм, дебљина 0.60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче viseћих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø4 мм, на размаку до 80 цм.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'  | 68,95    |                  |        |
| 6.2                | Израда и монтажа олучних казанчића од поцинкованог лима, у венцу, од поцинкованог лима дебљине 0.60 мм. Казанчић заштитити од корозије са спољне и унутрашње стране.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком | 4,00     |                  |        |
| 6.3                | Израда и монтажа фасадног венца поцинкованим лимом, развијене ширине до 50 цм, дебљине 0.60 мм. Задњу страну лима подићи у вис најмање 10, дупло превити и подвући под малтер. Лим саставити фалцевима или нитовати једноредно на размаку 30-40 мм и залемити. Између фалцева лим причврстити хафтерима, а у осталом делу пластичним типловима са поцинкованим холшрафовима. Преко поставити "машнице" и залемити, на растојању до 60 цм, Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену венца.<br><b>Обрачун по м1.</b> | м'  | 64,30    |                  |        |
| 6.4                | Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене ширине до 33 цм, дебљине 0.60 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, уз шток прозора учврстити силиконом, Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима, Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка.<br><b>Обрачун по м1.</b>                                  | м'  | 164,90   |                  |        |
| <b>VI</b>          | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   |     |          | <b>TOTAL VI:</b> |        |
| VII РАЗНИ РАДОВИ   |   |     |          |                  |        |
| р.б.               | ОПИС  | јм  | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 7.1                | Набавка, монтажа и повезивање на постојећу електроинсталацију грејача за хоризонталне и вертикалне олуке са свом потребном електро опремом.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'  | 112,00   |                  |        |
| 7.2                | Набавка, монтажа и повезивање на постојећу електроинсталацију проточног бојлера 10 л у тоалетима (приземље и први спрат).<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком | 3,00     |                  |        |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                              |  |                            |       |   |  |
|------------------------------|--|----------------------------|-------|---|--|
| 7.3                          | Набавка и монтажа вертикалне громобранске инсталације и повезивање са постојећом хоризонталном громобранском инсталацијом, као и причвшћивање за фасаду и уземљење.<br><b>Обрачун по м1.</b> | м'                         | 20,00 |   |  |
| 7.4                          | Монтажа демонтираних решетки са прозора у призељу.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком                        | 8,00  |   |  |
| 7.5                          | Поновна монтажа споњних клима јединица са комплетним разводом и враћање у првобитну функцију.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком                        | 45,00 |   |  |
| <b>VII</b>                   | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                            |       | <b>TOTAL VII:</b>                           |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |  |                            |       |   |  |
| I                            | ПРИПРЕМНО РАДОВИ   |                            |       | TOTAL I:                                    |  |
| II                           | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ   |                            |       | TOTAL II:                                   |  |
| III                          | СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ   |                            |       | TOTAL III:                                  |  |
| IV                           | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | TOTAL IV:                                   |  |
| V                            | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  |                            |       | TOTAL V:                                    |  |
| VI                           | ЛИМАРСКИ РАДОВИ  |                            |       | TOTAL VI:                                   |  |
| VII                          | РАЗНИ РАДОВИ   |                            |       | TOTAL VII:                                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ</b>   |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |       |   |  |
|                              |  | <b>ПДВ (20%):</b>          |       |   |  |
|                              |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |       |   |  |
| <b>Датум:</b>                |  | <b>Печат:</b>              |       | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                        |  | _____                      |       | _____                                       |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на замени санитарних елемената у тоалету, замени ламината, постављању тракастих завеса и кречењу просторија у **Филијали Крагујевац - ОЈ Топола, ул. Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |  |                |          |           |        |
|------------------------|--|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                   | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1                    | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у мокром чвору. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтиране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то. <b>Обр. по ком.</b>  |                |          |           |        |
|                        | WC шоља  | ком            | 1,00     |           |        |
|                        | Водокотлић   | ком            | 1,00     |           |        |
| 1.2                    | Скидање подне облоге од винила заједно са обимним лајснама у просторијама канцеларија. Скинути подну облогу утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обр. по m<sup>2</sup></b>  | m <sup>2</sup> | 60,00    |           |        |
| <b>I</b>               | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   | TOTAL I:       |          |           |        |
| II ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ |  |                |          |           |        |
| р.б.                   | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 2.1                    | Дизајн ламинат облоге по избору инвеститора, дебљина ламината 8mm. Пре набавке материјала доставити узорке (мин. две дашчице, узорак сокле, звукоизолационе подлоге и дилатационих лајсни) стручном надзору на сагласност. Систем полагања треба да је без примене лепка („на клик“) - пливајући под. Подлога на којој се уграђује ламинат треба да је идеално равна и тврда (дозвољена одступања су 2mm на 2m). Ламинат може да се уграђује на цементној кошуљици, подлози од влагоотпорне иверице или постојеће подлоге ако је у добром стању, што треба да потврди стручни надзор. Плоче ламината треба да су отпорне на механичке утицаје, хабање, УВ зрачење. Гаранција произвођача треба да је мин. 5 година. Од ламината се захтевају следеће минималне карактеристике: Класа ламината на основу понашања у експлоатацији – 32; Отпорност на хабање - класа AS4 у складу са SRPS EN 13329, класа W4 у складу са SRPS EN 438; Отпорност на удар - класа IC2 (у складу са SRPS EN 13329); Ефекат после симулираног кретања ноге намештаја по SRPS EN 424 - без оштећења; Испитивање столицом са точковима по SRPS EN 425 - без промена у изгледу или оштећења; Отпорност на упаљену цигарету $\geq 4$ (мала промена на површини) по SRPS EN 438-2; Отпорност на клизање, класа DS, коефицијент $\geq 0,30$ по SRPS EN 14041 и SRPS EN 13893; Постојаност боје на светлу по EN 13329 - не мање од 5; Класа E1 по класификацији по дозвољеном емитовању формалдехида по SRPS EN 717-1; Склоност према статичком електрицитету $U_p \leq 2kV$ по SRPS EN 1815. Бочне ивице ламината треба да су заштићене од влаге као и горња површина. Звукоизолациони - амортизујући слој треба да је дебљине 2-3mm и од произвођача ламината препоручен за ову позицију. За соклу користити профиле висине 6-8cm, из стандардног асортимана произвођача ламината, исте боје и текстуре као подна облога, ако није другачије предвиђено пројектом. Систем монтаже треба да је са скривеним шрафовима. Лајсне за покривање дилатационих fuga треба да су такође из стандардног асортимана произвођача, исте боје и текстуре као основни под. Доставити упутство произвођача материјала за одржавање и чишћење пода. У просторијама где је потребно одградити равнајући слој за постављање ламината у виду цементне кошуљице или равнајуће масе за ламинат. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обрађене површине.</b> | m <sup>2</sup> | 50,00    |           |        |
| <b>II</b>              | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ</b>  | TOTAL II:      |          |           |        |

| III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА   |  |                |          |           |        |
|---|--|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| Напомена: Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта. |  |                |          |           |        |
| 3.1   | Набавка и уградња керамичке WC шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијапана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком.           | 1,00     |           |        |
| 3.2   | Набавка и монтажа следећих санитарних елемената домаће производње: <b>Обрачун по комаду монтиране позиције.</b><br>Држач за тоалет папир   | ком.           | 1,00     |           |        |
| III УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА  |  | ТОТАЛ III:     |          |           |        |
| IV МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |  |                |          |           |        |
| р.б.  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 4.1   | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у просторијама канцеларије, улаза и санитарног чвора. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова. | m <sup>2</sup> | 210,00   |           |        |
| IV УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |  | ТОТАЛ IV:      |          |           |        |
| V РАЗНИ РАДОВИ  |  |                |          |           |        |
| р.б.  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 5.1   | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> површине отвора.   | m <sup>2</sup> | 25,00    |           |        |
| 5.2   | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> .  | m <sup>2</sup> | 60,00    |           |        |
| 5.3   | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарније. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> нето површине по опису.   | m <sup>2</sup> | 60,00    |           |        |
| V УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ   |  | ТОТАЛ V:       |          |           |        |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>           |                                 |   |  |
|--|---------------------------------|---|--|
| I                                      | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ              | TOTAL I:                                    |  |
| II                                     | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ            | TOTAL II:                                   |  |
| III                                    | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА | TOTAL III:                                  |  |
| IV                                     | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ     | TOTAL IV:                                   |  |
| V                                      | РАЗНИ РАДОВИ                    | TOTAL V:                                    |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ – ОЈ ТОПОЛА</b> |                                 | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|  |                                 | <b>ПДВ:</b>                                 |  |
|  |                                 | <b>УКУПНО ( са ПДВ-ом):</b>                 |  |
| <b>Датум:</b>                          | <b>Печат:</b>                   | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                                  |                                 | _____                                       |  |



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени санитарних елемената у тоалету, замени ламината, постављању тракастих завеса и кречењу просторија у **Филијали Крагујевац - ОЈ Кнић, ул. Кнић бб**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |   |                   |                 |                  |               |
|---|---|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1   | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у мокром чвору. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                   |                 |                  |               |
|   | WC шоља   | ком               | 1,00            |                  |               |
|   | Водокотлић  | ком               | 1,00            |                  |               |
| <b>I</b>  | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  | <b>TOTAL I:</b>   |                 |                  |               |
| <b>II САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>   |   |                   |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| Напомена: Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта. |   |                   |                 |                  |               |
| 2.1   | Набавка и уградња керамичке WC шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијапана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације. <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком.              | 1,00            |                  |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>   | <b>TOTAL II:</b>  |                 |                  |               |
| <b>III МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |                   |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1   | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у просторијама канцеларије, улаза и санитарног чвора. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова. | m <sup>2</sup>    | 158,00          |                  |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   | <b>TOTAL III:</b> |                 |                  |               |
| <b>IV РАЗНИ РАДОВИ</b>  |   |                   |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>         | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1   | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup>    | 45,00           |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                      |  |                            |       |   |                   |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------|---|-------------------|
| 4.2                                  | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарније. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b> | m <sup>2</sup>             | 45,00 |   |                   |
| <b>IV</b>                            | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                            |       |   | <b>TOTAL IV:</b>  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>         |  |                            |       |   |                   |
| I                                    | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                            |       |   | <b>TOTAL I:</b>   |
| II                                   | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА  |                            |       |   | <b>TOTAL II:</b>  |
| III                                  | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |                            |       |   | <b>TOTAL III:</b> |
| IV                                   | РАЗНИ РАДОВИ   |                            |       |   | <b>TOTAL IV:</b>  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ – ОЈ КНИЋ</b> |  | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |       |   |                   |
|                                      |  | <b>ПДВ (20%):</b>          |       |   |                   |
|                                      |  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |       |   |                   |
| <b>Датум:</b>                        |  | <b>Печат:</b>              |       | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |                   |
| _____                                |  | _____                      |       | _____                                       |                   |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на кречењу просторија, замени подних облога, замени санитарних уређаја и галантерије и замени тракастих завеса у **Филијали Крагујевац - ОЈ Баточина, Плато Зорана Ђинђића бр. 2**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>    |  |                |                 |                  |               |
|--------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                            | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у мокром чвору и чајној кухињи. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтиране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то. <b>Обрачун по комаду.</b>  |                |                 |                  |               |
|                                | Судопера   | ком            | 1,00            |                  |               |
|                                | Батерија   | ком            | 1,00            |                  |               |
|                                | Сифон  | ком            | 1,00            |                  |               |
| 1.2                            | Пажљива демонтажа фасадних дрвених прозора и солбанака. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: У цену је урачунато и скидање клупица и вертикала на саставима са зидовима као и венетијанер ролетни. Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> |                |                 |                  |               |
|                                | P1 - дим. 1,80 x 1,50 (2,70 m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 2,70            |                  |               |
|                                | P1 - дим. 1,80 x 1,50 (2,70 m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 2,70            |                  |               |
| 1.3                            | Скидање подне облоге од винила заједно са обимним лајснама у просторијама канцеларија. Скинути подну облогу утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>   | m <sup>2</sup> | 55,00           |                  |               |
| <b>I</b>                       | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |
| <b>II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|  |   |           |                 |                  |                   |
|--|---|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2.1  | <p>Дизајн ламинат облоге по избору инвеститора, дебљина ламината 8mm. Пре набавке материјала доставити узорке (мин. две дашчице, узорак сокле, звукоизолационе подлоге и дилатационих лајсни) стручном надзору на сагласност. Систем полагања треба да је без примене лепка („на клик“) - пливajuћи под. Подлога на којој се уграђује ламинат треба да је идеално равна и тврда (дозвољена одступања су 2mm на 2m). Ламинат може да се уграђује на цементној кошуљци, подлози од влагоотпорне иверице или постојеће подлоге ако је у добром стању, што треба да потврди стручни надзор. Плоче ламината треба да су отпорне на механичке утицаје, хабање, УВ зрачење. Гаранција произвођача треба да је мин. 5 година. Од ламината се захтевају следеће минималне карактеристике: Класа ламината на основу понашања у експлоатацији – 32; Отпорност на хабање - класа AS4 у складу са SRPS EN 13329, класа W4 у складу са SRPS EN 438; Отпорност на удар - класа IC2 (у складу са SRPS EN 13329); Ефекат после симулираног кретања ноге намештаја по SRPS EN 424 - без оштећења; Испитивање столицом са точковима по SRPS EN 425 - без промена у изгледу или оштећења; Отпорност на упаљену цигарету <math>\geq 4</math> (мала промена на површини) по SRPS EN 438-2; Отпорност на клизање, класа DS, коефицијент <math>\geq 0,30</math> по SRPS EN 14041 и SRPS EN 13893; Постојаност боје на светлу по EN 13329 - не мање од 5; Класа E1 по класификацији по дозвољеном емитавању формалдехида по SRPS EN 717-1; Склоност према статичком електрицитету <math>U_p \leq 2kV</math> по SRPS EN 1815</p> <p>Бочне ивице ламината треба да су заштићене од влаге као и горња површина. Звукоизолациони - амортизујући слој треба да је дебљине 2-3mm и од произвођача ламината препоручен за ову позицију. За соклу користити профиле висине 6-8cm, из стандардног асортимана произвођача ламината, исте боје и текстуре као подна облога, ако није другачије предвиђено пројектом. Систем монтаже треба да је са скривеним шрафовима. Лајсне за покривање дилатационих fuga треба да су такође из стандардног асортимана произвођача, исте боје и текстуре као основни под. Доставити упутство произвођача материјала за одржавање и чишћење пода. У просторијама где је потребно одрадити равнајући слој за постављање ламината у виду цементне кошуљце или равнајуће масе за ламинат. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обрађене површине.</b></p> |           |                 |                  |                   |
| <b>II</b>  | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ</b>   |           |                 |                  | <b>TOTAL II:</b>  |
| <b>III</b>   | <b>САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>  |           |                 |                  |                   |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b>     |
| <p>Напомена: Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта.</p> |   |           |                 |                  |                   |
| 3.1  | <p>Набавка и монтажа једноделне кабинет судопере, дужине 60 cm са коритом од растфраја. Уз судоперу испоручити и поставити хромирани сифон са скупљачем масти, као и батерију за воду. Судопера по избору пројектанта. <b>Обрачун по комаду.</b></p>  |           |                 |                  |                   |
|  | Једноделна кабинет судопера   | ком       | 1,00            |                  |                   |
|  | Хромирани сифон   | ком       | 1,00            |                  |                   |
|  | Батерија за воду  | ком       | 1,00            |                  |                   |
| <b>III</b>   | <b>УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>   |           |                 |                  | <b>TOTAL III:</b> |
| <b>IV</b>  | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>   |           |                 |                  |                   |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|  |  |                |                 |                  |               |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 4.1  | <p>Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпорних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, д= 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном. Спољна окапница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида. У цену је урачунат материјал, рад, радна скела и транспорт, као и обрада свих шпалетни прозора (ивице око прозора) после замене старе столарије. Обрада се врши: гипс картон плочом, грађевинским лепком, алу лајсна, бандажирање свих спојева, глетовање, наливање силикона, кречење обрађеног дела зида. Извођење гипсарско - молерских радова по принципу суве монтаже. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.</p> |                |                 |                  |               |
| <b>Обрачун по комаду описане позиције.</b>   |  |                |                 |                  |               |
| P1 - дим. 1,8 x 1,50 (2,70 m <sup>2</sup> )  |  | ком.           | 1,00            |                  |               |
| P2 - дим. 1,80 x 1,50 (2,70 m <sup>2</sup> ) |  | ком.           | 1,00            |                  |               |
| <b>IV</b>                                    | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IV:</b> |               |
| <b>V</b>                                     | <b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1  | <p>Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих делова зидова и плафона канцеларија у сутеренском делу објекта у којима су исти страдали од продирања влаге. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном белом бојом први и други пут у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје, исто тако извршити набавку материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у преосталим просторијама објекта, глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b></p>   | m <sup>2</sup> | 650,00          |                  |               |
| <b>V</b>                                     | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL V:</b>  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| VI РАЗНИ РАДОВИ                          |   |                            |          |   |        |
|--|---|----------------------------|----------|---|--------|
| р.б.                                     | ОПИС  | јм                         | количина | јед. цена                                   | УКУПНО |
| 6.1                                      | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> | m <sup>2</sup>             | 150,00   |   |        |
| 6.2                                      | Набавка и монтажа једноделне кабинет судопера, дужине 60 цм са коритом од растфраја. Уз судоперу испоручити и поставити хромирани сифон са скупљачем масти, као и батерију за воду. Судопера по избору пројектанта. <b>Обрачун по комаду.</b>   |                            |          |   |        |
|  | Једноделна кабинет судопера   | ком                        | 1,00     |   |        |
|  | Хромирани сифон   | ком                        | 1,00     |   |        |
|  | Батерија за воду  | ком                        | 1,00     |   |        |
| 6.3                                      | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарije. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>   | m <sup>2</sup>             | 150,00   |   |        |
| <b>VI</b>                                | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                            |          | TOTAL VI:                                   |        |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>             |   |                            |          |   |        |
| I  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |                            |          | TOTAL I:                                    |        |
| II                                       | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  |                            |          | TOTAL II:                                   |        |
| III                                      | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА   |                            |          | TOTAL III:                                  |        |
| IV                                       | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА  |                            |          | TOTAL IV:                                   |        |
| V  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |                            |          | TOTAL V:                                    |        |
| VI                                       | РАЗНИ РАДОВИ  |                            |          | TOTAL VI:                                   |        |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ – ОЈ БАТОЧИНА</b> |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |          |   |        |
|  |   | <b>ПДВ (20%):</b>          |          |   |        |
|  |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |          |   |        |
| <b>Датум:</b>                            |   | <b>Печат:</b>              |          | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |        |
| _____                                    |   | _____                      |          | _____                                       |        |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на кречењу просторија, замени подних облога, замени санитарнија и галантерије и замени тракастих завеса у **Филијали Крагујевац - ОЈ Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 72**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ    |  |                |          |                 |        |
|-------------------------|--|----------------|----------|-----------------|--------|
| р.б.                    | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 1.1                     | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у мокром чвору. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то. <b>Обрачун по комаду.</b>   |                |          |                 |        |
|                         | WC шоља  | КОМ            | 1,00     |                 |        |
|                         | Водокотлић   | КОМ            | 1,00     |                 |        |
|                         | Бојлер   | КОМ            | 2,00     |                 |        |
| 1.2                     | Скидање подне облоге од винила заједно са обимним лајснама у просторијама канцеларија. Скинути подну облогу утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> | m <sup>2</sup> | 50,00    |                 |        |
| 1.3                     | Демонтажа постојећег инфо - пулта и електроинсталација испод инфопулта које се не користе. У цену урачунати пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. <b>Обрачун по ком.</b>  | КОМ            | 1,00     |                 |        |
| <b>I</b>                | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |          | <b>TOTAL I:</b> |        |
| II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |                |          |                 |        |
| р.б.                    | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|   |  |                |                 |                  |               |
|---|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2.1   | <p>Дизајн ламинат облоге по избору инвеститора, дебљина ламината 8mm. Пре набавке материјала доставити узорке (мин. две дашчице, узорак сокле, звукоизолационе подлоге и дилатационих лајсни) стручном надзору на сагланост. Систем полагања треба да је без примене лепка („на клик“) - пливајући под. Подлога на којој се уграђује ламинат треба да је идеално равна и тврда (дозвољена одступања су 2mm на 2m). Ламинат може да се уграђује на цементној кошуљици, подлози од влагоотпорне иверице или постојеће подлоге ако је у добром стању, што треба да потврди стручни надзор. Плоче ламината треба да су отпорне на механичке утицаје, хабање, УВ зрачење. Гаранција произвођача треба да је мин. 5 година. Од ламината се захтевају следеће минималне карактеристике: Класа ламината на основу понашања у експлоатацији – 32; Отпорност на хабање - класа AS4 у складу са SRPS EN 13329, класа W4 у складу са SRPS EN 438; Отпорност на удар - класа IC2 (у складу са SRPS EN 13329); Ефекат после симулираног кретања ноге намештаја по SRPS EN 424 - без оштећења; Испитивање столицом са точковима по SRPS EN 425 - без промена у изгледу или оштећења; Отпорност на упаљену цигарету <math>\geq 4</math> (мала промена на површини) по SRPS EN 438-2; Отпорност на клизање, класа DS, коефицијент <math>\geq 0,30</math> по SRPS EN 14041 и SRPS EN 13893; Постојаност боје на светлу по EN 13329 - не мање од 5; Класа E1 по класификацији по дозвољеном емитовању формалдехида по SRPS EN 717-1; Склоност према статичком електрицитету <math>U_p \leq 2kV</math> по SRPS EN 1815. Бочне ивице ламината треба да су заштићене од влаге као и горња површина. Звукоизолациони - амортизујући слој треба да је дебљине 2-3мм и од произвођача ламината препоручен за ову позицију. За соклу користити профиле висине 6-8cm, из стандардног асортимана произвођача ламината, исте боје и текстуре као подна облога, ако није другачије предвиђено пројектом. Систем монтаже треба да је са скривеним шрафовима. Лајсне за покривање дилатационих фуга треба да су такође из стандардног асортимана произвођача, исте боје и текстуре као основни под. Доставити упутство произвођача материјала за одржавање и чишћење пода. У просторијама где је потребно одрадити равнајући слој за постављање ламината у виду цементне кошуљице или равнајуће масе за ламинат. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обрађене површине.</b></p> | m <sup>2</sup> | 50,00           |                  |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | ТОТАЛ II:        |               |
|   |  |                |                 |                  |               |
| <b>III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>  |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| <p>Напомена: Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта.</p> |  |                |                 |                  |               |
| 3.1   | <p>Набавка и уградња керамичке WC шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијапана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације. <b>Обрачун по комаду.</b></p>  | ком.           | 1,00            |                  |               |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                     |   |                |                 |                  |               |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.2                                 | Набавка и монтажа следећих санитарних елемената домаће производње: <b>Обрачун по комаду монтиране позиције.</b>   |                |                 |                  |               |
|                                     | Бојлер  | КОМ.           | 2,00            |                  |               |
|                                     | Држач за сапун  | КОМ.           | 1,00            |                  |               |
|                                     | Држач за тоалет папир   | КОМ.           | 1,00            |                  |               |
| <b>III</b>                          | <b>УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА</b>   |                |                 | TOTAL III:       |               |
| <b>IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих делова зидова и плафона канцеларија у сутеренском делу објекта у којима су исти страдали од продирања влаге. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном белом бојом први и други пут у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје, исто тако извршити набавку материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у преосталим просторијама објекта, глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | m <sup>2</sup> | 650,00          |                  |               |
| <b>IV</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL IV :       |               |
| <b>V РАЗНИ РАДОВИ</b>               |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                                 | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b>   | m <sup>2</sup> | 15,00           |                  |               |
| 5.2                                 | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>   | m <sup>2</sup> | 150,00          |                  |               |
| 5.3                                 | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарније. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>  | m <sup>2</sup> | 150,00          |                  |               |
| <b>V</b>                            | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | TOTAL V:         |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| I   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ              | ТОТАЛ I:                                    |  |
| II  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ            | ТОТАЛ II:                                   |  |
| III   | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА | ТОТАЛ III:                                  |  |
| IV  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ       | ТОТАЛ IV:                                   |  |
| V   | РАЗНИ РАДОВИ                    | ТОТАЛ V:                                    |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ – ОЈ<br/>АРАНЂЕЛОВАЦ</b> |                                 | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|   |                                 | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|   |                                 | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>                                   | <b>Печат:</b>                   | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____   |                                 | _____                                       |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатских радови на замени плочица, уградњи против - пожарних врата, бојењу фасаде,  
постављању расвете и изради хидрантске мреже на објекту

**Филијала Зејачар, ул. Николе Пашића бр. 77**

**Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр.8, Београд**

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

За обрачун по овом предмеру и предрачуну се не примењују грађевинске норме.

За позиције малтерисање и завршна обрада код обрачуна по ортогоналној пројекцији не обрачунавају се посебно упади, испади и сл. , одбијају се отвори преко 3,0 м2 ( и то само површина која је преко 3,0 м2) без додавања уложина или сл.

Фасадни отвори мањи од 3,0 м2 се не одбијају.

За декоративне елементе на фасади се не примењује обрачун по нормама, тј. нема развијања профила, обрачуна герова и слично.

За све употребљене материјале за завршну обраду доставити атесте и сертификате, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност боја и квалитет материјала.

Хоризонтални и вертикални транспорт може да се обавља ручно и дизалицама, што улази у цену позиција.

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>    |  |                |                 |                  |               |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                          | Пре почетка радова извођач је дужан да постави табле са свим потребним обавештењима и упозорењима а све у складу са законском регулативом о безбедности и здрављу на раду. Табле поставити на адекватном месту. Градилишну зону адекватно осветлити.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком            | 1,00            |                  |               |
| 1.2                          | Формирање градилишне депоније у делу дворишта објекта. Градилишну депонију видно обележити и заштитити због корисника паркинг простора и пролазника. Место депоније одредити у договору са Инвеститором. По завршетку радова вратити простор у првобитно стање.<br><b>Обрачун паушално.</b>  | пауш.          | 1,00            |                  |               |
| 1.3                          | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекта и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни. Секу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова.<br><b>Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле.</b> | м <sup>2</sup> | 90,00           |                  |               |
| 1.4                          | Чишћење простора у објекту и око објекта , од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут, без обзира на број чишћења.<br><b>Обрачун паушално.</b>  | пауш.          | 1,00            |                  |               |
| <b>I</b>                     | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |  |                |                 |                  |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2.1         | Измештање опреме и уређаја на фасади у положај који омогућава неометано извођење радова на фасади. Потребно је да се у току извођења фасаде спољне јединице клима уређаја и комплетан припадајући развод обезбеде и да се након завршетка радова уредно поставе и врате у функцију. По потреби обезбедити потребне дужине носача.<br><b>Обрачун по комаду.</b> | ком            | 29,00           |                  |               |
| 2.2         | Изношење постојећег намештаја и опреме из просторија које се адаптирају за време извођења радова. Намештај депоновати у оквиру комплекса на место које одреди и по завршетку радова враћање на првобитно место.<br><b>Обрачун по м2 површине просторија.</b>   | м <sup>2</sup> | 128,50          |                  |               |
| 2.3         | Демонтажа хоризонталних олука са дворишне фасаде, њихово прикуљање и одлагање на депонију.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'             | 30,00           |                  |               |
| 2.4         | Демонтажа вертикалних олучних цеви, њихово прикупљање и одлагање на депонију.<br><b>Обрачун по м1.</b>   | м'             | 14,00           |                  |               |
| 2.5         | Демонтажа вертикалне громобранске инсталације.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'             | 90,00           |                  |               |
| 2.6         | Демонтажа постојеће хидрантске цеви Ø52, од прикључка у подруму до излазног места у ходнику на спрату.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'             | 32,00           |                  |               |
| 2.7         | Демонтажа тракастих завеса висине 1.80м.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'             | 11,00           |                  |               |
| 2.8         | Скидање пода од керамичких плочица са соклom (улазни хол у приземљу, степениште, канцеларија 23 и главни ходник на спрату) постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 174,00          |                  |               |
| 2.9         | Скидање ламината и лајсни у канцеларији 23 са подлогама до бетонске конструкције.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 47,00           |                  |               |
| 2.10        | Демонтажа постојећих дрвених врата за евакуациони излаз.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком            | 1,00            |                  |               |
| 2.11        | Демонтажа плафонске расвете са по три неонске лампе.<br><b>Обрачун по комаду.</b>  | ком            | 3,00            |                  |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ II:</b> |               |
| <b>III</b>  | <b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |   |                |                 |                   |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3.1         | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, димензија 40x40 цм, I класе, домаће производње, по систему фуга на фугу у цементном малтеру (улазни хол у приземљу, степениште, главни ходник и канцеларија 23 на спрату). За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном боји плочица. Плочице по избору инвеститора.<br><b>Обрачун по м2.</b>              | м <sup>2</sup> | 221,00          |                   |               |
| 3.2         | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 10 цм, у цементном малтеру. Постављене плочице фуговати и соклу очистити.<br><b>Обрачун по м1 сокле.</b>   | м'             | 166,00          |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Набавка, транспорт и монтажа против-пожарних врата, димензија 100x205 цм, на месту постојећих дрвених врата.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 1,00            |                   |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>   |                |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |
| <b>V</b>    | <b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Бојење фасаде акрилном бојом, Фасакрил. Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и опајати. Фасакрил за први премаз разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети четком. Након сушења нанети други и трећи премаз Фасакрила, са размаком за сушење од најмање 10-12 сати. Ивице различитих тонова извући прецизно. Фасадне површине морају бити потпуно суве пре бојења.<br><b>Обрачун по м2 обојене фасаде.</b> | м <sup>2</sup> | 321,20          |                   |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>   |               |
| <b>VI</b>   | <b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1         | Израда и монтажа viseћих олука гараже, од поцинкованог лима, развијене ширине 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0.60 мм. Олук спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче viseћих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука Ø 4 мм, на размаку до 80 цм.<br><b>Обрачун по м1 viseћег олука.</b>                                    | м'             | 30,00           |                   |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |  |           |                 |                    |               |
|-------------|--|-----------|-----------------|--------------------|---------------|
| 6.2         | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 0.60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм.<br><b>Обрачун по м1 олучне цеви.</b> | м'        | 14,00           |                    |               |
| 6.3         | Израда и монтажа хоризонталне и вертикалне громобранске инсталације са свим потребним елементима за причвршћивање.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'        | 90,00           |                    |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL VI:</b>   |               |
| <b>VII</b>  | <b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 7.1         | Бушење рупа за постављање цеви за хидрантску мрежу, рупе пречника Ø70 мм кроз зидове, таванице и степенишни подест.<br><b>Обрачун по комаду рупе.</b>  | ком       | 12,00           |                    |               |
| 7.2         | Обрада рупа цементним малтером, глетовање и фарбање полудисперзивном бојом.<br><b>Обрачун по комаду рупе.</b>  | ком       | 12,00           |                    |               |
| 7.3         | Обрада шпалетни око нових против-пожарних врата цементним малтером, глетовање и фарбање полудисперзивном бојом.<br><b>Обрачун по м1.</b>   | м'        | 5,10            |                    |               |
| <b>VII</b>  | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL VII:</b>  |               |
| <b>VIII</b> | <b>РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1         | Набавка и монтажа тракастих завеса, са механизмом за померање и подешавање нагиба. Висина ролетни 1.80м.<br><b>Обрачун по м1.</b>  | м'        | 11,00           |                    |               |
| <b>VIII</b> | <b>УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL VIII:</b> |               |
| <b>IX</b>   | <b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |           |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 9.1         | Набавка и монтажа плафонске расвете са по три неонске лампе, са прикључивањем на постојеће електро инсталације.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 4,00            |                    |               |
| 9.2         | Измештање прекидача за светло у ходнику стамбене зграде за 80цм, ради неометаног отварања евакуационих против-пожарних врата.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком       | 1,00            |                    |               |
| <b>IX</b>   | <b>УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL IX:</b>   |               |
| <b>X</b>    | <b>ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|          |  |     |       |                 |  |
|----------|--|-----|-------|-----------------|--|
| 10.1     | Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком, пречника 2". Метални ормарић димензија 50x50 цм причврстити за зид на одговарајући начин. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, црево дужине 15 м и млазницу.<br><b>Обрачун по комаду хидранта.</b>     | ком | 1,00  |                 |  |
| 10.2     | Набавка и постављање хидрантске поцинковане цеви Ø52. Цев прикључити у подруму стамбене зграде и спровести до хидранта. У цену обрачунати и све потребне вентиле, цев и фасонске комаде, који имају атесте, као и испитивање мреже.<br><b>Обрачун по м1.</b> | м'  | 32,00 |                 |  |
| <b>X</b> | <b>УКУПНО ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |     |       | <b>TOTAL X:</b> |  |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|      |                              |  |             |  |
|------|------------------------------|--|-------------|--|
| I    | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ             |  | TOTAL I:    |  |
| II   | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ |  | TOTAL II:   |  |
| III  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ          |  | TOTAL III:  |  |
| IV   | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА        |  | TOTAL IV:   |  |
| V    | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ            |  | TOTAL V:    |  |
| VI   | ЛИМАРСКИ РАДОВИ              |  | TOTAL VI:   |  |
| VII  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ              |  | TOTAL VII:  |  |
| VIII | РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ           |  | TOTAL VIII: |  |
| IX   | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  |  | TOTAL IX:   |  |
| X    | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ     |  | TOTAL X:    |  |

|                         |                            |  |
|-------------------------|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                         | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                         | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на замени унутрашње подне керамике, замени хоризонталних и вертикалних олука, замени тракастих завеса и кречењу фасаде у **Филијали НСЗ Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 77**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |   |                |          |           |        |
|------------------------|---|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1                    | Скидање пода од керамичких плочица (улазни и главни ходник Филијале, приземље и први спрат са степенштетом), постављених у цементном малтеру у просторијама кафе кухиње. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити изнети и уварити на камион и одвести на депонију. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   | -              | -        |           |        |
|                        |   | m <sup>2</sup> | 150,00   |           |        |
| 1.2                    | Демонтажа хоризонталних олука, олучних вертикала и окарница прозора. Лимарију пажљиво демонтирати, спусити, упакovati, уварити у камион и одвести на градеку депонију. У цену урачуната демонтажа, вертикални транспорт, пренос, увар, одвоз и истовар на локацију коју одреди инвеститор, удаљености до 15км. <b>Обрачун по м' изведене позиције по опису.</b>   | -              | -        |           |        |
|                        | окарнице  | м'             | 30,00    |           |        |
|                        | хоризонтални олуци  | м'             | 50,00    |           |        |
|                        | вертикални олуци  | м'             | 10,00    |           |        |
| <b>I</b>               | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  | <b>ТОТАЛН:</b> |          |           |        |
| -                      |   |                |          |           |        |
| II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |   |                |          |           |        |
| р.б.                   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 2.1                    | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, у просторији кафе кухиње, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне кретиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> финално постављених керамичких плочица.</b> | -              | -        |           |        |
|                        |   | m <sup>2</sup> | 150,00   |           |        |
| <b>II</b>              | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   | <b>ТОТАЛН:</b> |          |           |        |
| -                      |   |                |          |           |        |
| III ЛИМАРСКИ РАДОВИ    |   |                |          |           |        |
| р.б.                   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 3.1                    | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа окарница код свих отвора, од пластифицираног алуминијумског лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора, дебљине d=0,60 мм. У јединичну цену укључити сав потребан материјал, потконструкцију, еликонирање. <b>Обрачун по м'.</b>  | -              | -        |           |        |
|                        |   | м'             | 30,00    |           |        |
| 3.2                    | Набавка, транспорт и уградња олучних вертикала. Олучне вертикале урадити од пластифицираног цинкованог лима d=0.55 мм у димензијам као на постојећој фасади. Обрачун подразумева постављање потребне скеле, санирање оштећења која настану након сивања вертикала репаратурним водоотпорним епокси малтерима. <b>Обрачун по м'.</b>   | -              | -        |           |        |
|                        |   | м'             | 10,00    |           |        |



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|  |   |                            |                 |                  |                   |
|--|---|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 3.3  | Набавка, транспорт и уградња хоризонталних олука. Хоризонталне олуке урадити од пластифицираног поцинкованог лима д=0.55 мм у димензијам као на постојећој фасади. Обрачун подразумева постављање потребне скеле, санирање оштећења која настану након ендања хоризонталних олука репаратурним водоотпорним епокси маљтерима. <b>Обрачун по м'.</b>   | -<br>м'                    | -<br>50,00      |                  |                   |
| <b>III</b>   | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   | <b>ТОТАЛ III:</b>          |                 |                  |                   |
| -  |   |                            |                 |                  |                   |
| <b>IV</b>  | <b>БОЈЕЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА</b>   |                            |                 |                  |                   |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>                  | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b>     |
| 4.1  | Бојење фасадних зидова. Бојење извршити фасадном бојом и бојом у тону и боји као постојећа фасада. После завршетка радова очистити терен око објекта и евентуалне остатке боје на бетонским етажама и другим деловима објекта. У цену урачуната и покретна скела. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | -<br>м <sup>2</sup>        | -<br>150,00     |                  |                   |
| <b>IV</b>  | <b>УКУПНО БОЈЕЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА</b>  | <b>ТОТАЛ IV:</b>           |                 |                  |                   |
| -  |   |                            |                 |                  |                   |
| <b>V</b>   | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>   | -                          | -               | -                | -                 |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>                  | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b>     |
| 5.1  | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса у канцеларијама Филијале (ЦИПС, канцеларије бр. 12., инфо пулт, 19,7,8). Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> површине отвора.</b> | -<br>м <sup>2</sup>        | -<br>55,00      |                  |                   |
| 5.2  | Завршно чишћење подова у делу објекта у ком су се изводили радови. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>  | -<br>м <sup>2</sup>        | -<br>150,00     |                  |                   |
| <b>V</b>   | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  | <b>ТОТАЛ V:</b>            |                 |                  |                   |
| -  |   |                            |                 |                  |                   |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>   |   |                            |                 |                  |                   |
| <b>I</b>   | <b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                            |                 |                  | <b>ТОТАЛ I:</b>   |
| <b>II</b>  | <b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>  |                            |                 |                  | <b>ТОТАЛ II:</b>  |
| <b>III</b>   | <b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>  |                            |                 |                  | <b>ТОТАЛ III:</b> |
| <b>IV</b>  | <b>БОЈЕЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА</b>   |                            |                 |                  | <b>ТОТАЛ IV:</b>  |
| <b>V</b>   | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                            |                 |                  | <b>ТОТАЛ V:</b>   |
| <b>ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР</b>  |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |                 |                  |                   |
|  |   | <b>ПДВ (20%):</b>          |                 |                  |                   |
|  |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |                 |                  |                   |
| -  |   |                            |                 |                  |                   |
| <p>_____ Датум: _____ Печат: _____ Потпис одговорног лица<br/>_____ понуђача:</p> <p>_____</p> |   |                            |                 |                  |                   |

| <b>ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА</b>  |  |                |                 |                  |               |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| грађевинско занатски радови на кречењу просторија, замени подних облога и изради преградног зида са уградњом унутрашњих врата у  |  |                |                 |                  |               |
| <b>Филијали Ваљево, ул. Владике Николаја бр.1</b>  |  |                |                 |                  |               |
| Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд   |  |                |                 |                  |               |
| Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. |  |                |                 |                  |               |
| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1  | Скидање пода од ламината у канцеларијама бр. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 20, у актив центру и пословном центру на 2. спрату. Штафне и лајсне скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Шут, прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   | m <sup>2</sup> | 220,00          |                  |               |
| <b>I</b>   | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | TOTAL I:         |               |
| <b>II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>   |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1  | Набавка, транспорт материјала и уградња луксузних винил плоча (ЛВТ) "систем клик", дебљине $\geq 4,5$ мм са Top Clean HP PUR заштитом против хабања, огреботина и абразија, мрља и прљавштине која омогућава ређе одржавање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве: класа употребе: $\geq 33$ комерцијална; дебљина хабајућег слоја: $\geq 0,55$ mm према EN 429/ ИСО24340; тежина: $\geq 8000$ г/м <sup>2</sup> према EN 430 / ИСО 23997; група абразије: минимум T ( $\leq 2,0$ мм <sup>3</sup> ) према EN 660; спорогоривост: Бфл-с1 према EN ИСО 13501-1; антистатичност: $< 2$ кВ према EN 1815/П1 $\geq 109$ Ohm према EN 1081; коефицијент заосталог улегнућа: $\leq 0,05$ мм према EN433/ИСО 24343; отпорност на хемикалије: у складу са EN 423/ ИСО 26987; противклизност: $\geq P9$ према ДИН 51130 и $\geq 0,30$ према EN 13893; звучна изолација: $\Delta L_n \geq dB$ према EN 717-2; погодан за употребу столица са точкићима према EN125/ИСО4918; постојаност боја $\geq 6$ према ИСО 105-B02; термичка проводљивост $\geq 0,02$ м <sup>2</sup> К/Њ према EN 12524/ИСО 10456. Подна облога се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (максимална влажност 2% ЦЦМ метод). Украјање винилне подне облоге на суво, поставка пливајућом методом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ-ИД Inspiration 55 CLICK" или еквивалентан производ другог произвођача. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места (канцеларије бр. 1,2,3,4,5,11,13,15,20, актив центар, и пословни центар на 2. спрату) <b>Обрачун по м<sup>2</sup> изведене површине пода.</b> | m <sup>2</sup> | 220,00          |                  |               |
| <b>II</b>  | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL II:        |               |
| <b>III СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>   |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>  | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |  |                |                 |                  |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.1         | Израда преградног зида, на месту демонтираног преградног ормана, дебљине 155 мм, двострука метална подконструкција обложена обострано ватропорним гипс картонским плочама ГКФ 12.5 мм, систем Кнауф W115. Преградни зид урадити од поцинкованих профила ЦW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити плочама ватроотпорног гипс картона по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и помоћна скела. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   | м <sup>2</sup> | 10,00           |                  |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | TOTAL III:       |               |
| <b>IV</b>   | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних АЛУ врата. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву уклопавајућу са два кључа и три шарке по крилу. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по комаду.</b><br>Димензија 80x205 цм.   | ком.           | 1,00            |                  |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>   |                |                 | TOTAL IV:        |               |
| <b>V</b>    | <b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона канцеларија, ходника и тоалета. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 1.800,00        |                  |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | TOTAL V:         |               |
| <b>VI</b>   | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1         | Пре почетка извођења радова изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта, или на локацију коју одреди инвеститор. Где је могуће намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 664,00          |                  |               |
| 6.2         | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора и врата.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> нето површине по опису.  | м <sup>2</sup> | 664,00          |                  |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL VI:        |               |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  |                               |   |
|------------------------|-------------------------------|---|
| I                      | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ            | ТОТАЛ I:                                    |
| II                     | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ          | ТОТАЛ II:                                   |
| III                    | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ           | ТОТАЛ III:                                  |
| IV                     | СТОЛАРКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА | ТОТАЛ IV:                                   |
| V                      | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     | ТОТАЛ V:                                    |
| VI                     | РАЗНИ РАДОВИ                  | ТОТАЛ VI:                                   |
| <b>ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО</b> |                               | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |
|                        |                               | <b>ПДВ:</b>                                 |
|                        |                               | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |
| <b>Датум:</b>          | <b>Печат:</b>                 | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |
| _____                  |                               | _____                                       |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени унутрашње и спољашње столарије и уградњи венечијанера у  
**Филијали Ваљево - ОЈ Љиг, ул. Војводе Мишића бр. 12**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуна, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |   |                |                 |                  |               |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                         | Пажљива демонтажа старих дрвених прозора димензија 400/150 цм. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 6,00            |                  |               |
| 1.2                         | Пажљива демонтажа унутрашњих канцеларијских дрвених врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  |                |                 |                  |               |
|                             | V1 - 90x210 цм - 2 ком  | m <sup>2</sup> | 3,78            |                  |               |
|                             | V2 - 80x210 - 1 ком   | m <sup>2</sup> | 1,68            |                  |               |
|                             | V3 - 70x210 - 1 ком   | m <sup>2</sup> | 1,47            |                  |               |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                         | Набавка, израда и уградња унутрашњих канцеларијских врата. Врата пуна, дуплошперована, завршно бојена бојом за дрво и лакирана, у боји по избору инвеститора. Довратници од фурнираног масива, са обострано штелујућим первајз лајснама. Патентнт - брава "буренце" са инокс кваком. Монтажа сувим потупком. Предвидети гумене одбојнике (крило - под) за ограничавање поља отварања. Напомена: Све мере проверити на лицу места. <b>Обрачун по комаду.</b>   |                |                 |                  |               |
|                             | V1 - 90x210 цм - 2 ком  | КОМ            | 2,00            |                  |               |
|                             | V2 - 80x210 - 1 ком   | КОМ            | 1,00            |                  |               |
|                             | V3 - 70x210 -1 ком  | КОМ            | 1,00            |                  |               |
| 2.2                         | Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпроних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, д= 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном. Спољна окапница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида. У цену је урачуната обрада свих шпалетни прозора. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по комаду описане позиције.</b> |                |                 |                  |               |
|                             | дим. 4,00 x 1,50 (6,00 m <sup>2</sup> )   | КОМ.           | 1,00            |                  |               |
| <b>II</b>                   | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| III РАЗНИ РАДОВИ                |   |                |          |   |            |  |
|---------------------------------|---|----------------|----------|---|------------|--|
| р.б.                            | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена                               | УКУПНО     |  |
| 3.1                             | Набавка, испорука и постављање венецијанера од алуминијумских ламела, ширине и боје по избору инвеститора. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и скидање старих тракастих завеса на прозорима, као и радна скела, утовар, транспорт и истовар на депонију предвиђену за то. Напомена: Све мере проверити на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b> |                |          |   |            |  |
|                                 | 4,00 x 1,50 (6,00m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 6,00     |   |            |  |
| 3.2                             | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора и врата. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> нето површине по опису.  | m <sup>2</sup> | 40,00    |   |            |  |
| <b>III УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |   |                |          | TOTAL III:                              |            |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА           |   |                |          |   |            |  |
| I                               | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |                |          |   | TOTAL I:   |  |
| II                              | СТОЛАРСКИ РАДОВИ  |                |          |   | TOTAL II:  |  |
| III                             | РАЗНИ РАДОВИ  |                |          |   | TOTAL III: |  |
| <b>ФИЛИЈАЛИ ВАЉЕВО – ОЈ ЉИГ</b> |   |                |          | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>              |            |  |
|                                 |   |                |          | <b>ПДВ (20%):</b>                       |            |  |
|                                 |   |                |          | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>              |            |  |
| <b>Датум:</b>                   |   | <b>Печат:</b>  |          | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |            |  |
| _____                           |   | _____          |          | _____                                   |            |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени подних облога  
у објекту **Филијале Ваљево - ОЈ Уб, ул. Првог маја бр. 1**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>    |   |                |                 |                  |               |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                            | Скидање подне облоге од винила заједно са обимним лајснама у просторијама канцеларија. Скинути подну облогу утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>   | m <sup>2</sup> | 50,00           |                  |               |
| <b>I</b>                       | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                            | Набавка, транспорт материјала и уградња луксузних винил плоча (ЛВТ) "систем клик", дебљине ≥4,5 мм са Top Clean HP PUR заштитом против хабања, огреботина и абразија, мрља и прљавштине која омогућава ређе одржавање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве: класа употребе: ≥ 33 комерцијална; дебљина хабајућег слоја: ≥ 0,55 mm према ЕН 429/ ИСО24340; тежина: ≥ 8000 г/м2 према ЕН 430 / ИСО 23997; група абразије: минимум Т (≤ 2,0мм3) према ЕН 660; спорогоривост: Бфл-с1 према ЕН ИСО 13501-1; антистатичност: < 2кВ према ЕН 1815/П1 ≥ 109 Ohm према ЕН 1081; коефицијент заосталог улегнућа: ≤ 0,05 мм према ЕН433/ИСО 24343; отпорност на хемикалије: у складу са ЕН 423/ ИСО 26987; противклизност: ≥Р9 према ДИН 51130 и ≥ 0,30 према ЕН; звучна изолација: ΔLњ ≥ дБ према ЕН 717-2; погодан за употребу столица са точкићима према ЕН125/ИСО4918; постојаност боја ≥ 6 према ИСО 105-Б02; термичка проводљивост ≥ 0,02 м2 К/Њ према ЕН 12524/ИСО 10456. Подна облога се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (максимална влажност 2% ЦЦМ метод). Украјање винилне подне облоге на суво, поставка пливајућом методом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ-ИД Inspiration 55 CLICK" или еквивалентан производ другог произвођача. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обрађене површине.</b> | m <sup>2</sup> | 50,00           |                  |               |
| <b>II</b>                      | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III РАЗНИ РАДОВИ</b>        |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                            | Пре почетка извођења радова изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор и прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>  | m <sup>2</sup> | 50,00           |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                |   |   |       |  |                   |
|--------------------------------|---|---|-------|--|-------------------|
| 3.2                            | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b> | m <sup>2</sup>                              | 50,00 |  |                   |
| <b>III</b>                     | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |   |       |  | <b>TOTAL III:</b> |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>   |   |   |       |  |                   |
| I                              | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |   |       |  | <b>TOTAL I:</b>   |
| II                             | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  |   |       |  | <b>TOTAL II:</b>  |
| III                            | РАЗНИ РАДОВИ  |   |       |  | <b>TOTAL III:</b> |
| <b>ФИЛИЈАЛИ ВАЉЕВО – ОЈ УБ</b> |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |       |  |                   |
|                                |   | <b>ПДВ (20%):</b>                           |       |  |                   |
|                                |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |       |  |                   |
| <b>Датум:</b>                  | <b>Печат:</b>   | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |       |  |                   |
| _____                          |   | _____                                       |       |  |                   |



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на замени прозора, замени ламината, кречење просторија и постављању тракастих завеса на објекту

**Филијала Шабац - ОЈ Богатић, ул. Мике Витомировића бр. 3**

**Инвеститор: Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр.8, Београд**

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

За обрачун по овом предмеру и предрачуну се не примењују грађевинске норме.

За позиције малтерисање и завршна обрада код обрачуна по ортогоналној пројекцији не обрачунавају се посебно упади, испади и сл. , одбијају се отвори преко 3,0 м<sup>2</sup> (и то само површина која је преко 3,0 м<sup>2</sup>) без додавања уложина или сл.

Фасадни отвори мањи од 3,0 м<sup>2</sup> се не одбијају.

За декоративне елементе на фасади се не примењује обрачун по нормама, тј. нема развијања профила, обрачуна герова и слично. За све употребљене материјале за завршну обраду доставити атесте и сертификате, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност боја и квалитет материјала. Хоризонтални и вертикални транспорт може да се обавља ручно и дизалицама, што улази у цену позиција.

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>            |  |                |                 |                  |               |
|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                          | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                  | Померање постојећег канцеларијског намештаја из простора који се адаптира.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> површине просторије.</b>   | м <sup>2</sup> | 20,29           |                  |               |
| <b>I</b>                             | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |
| <b>II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА</b>         |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                          | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                  | Пажљива демонтажа прозора димензија 99/170 цм. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију.<br><b>Обрачун по комаду.</b>   | ком            | 3,00            |                  |               |
| 2.2                                  | Пажљива демонтажа ламината, заједно са лајснама. Ламинат и лајсне пажљиво демонтирати, сложити, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 15 км удаљености.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> пода.</b>   | м <sup>2</sup> | 24,00           |                  |               |
| <b>II</b>                            | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>ТОТАЛ II:</b> |               |
| <b>III МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                          | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                                  | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> глетоване површине.</b> | м <sup>2</sup> | 20,29           |                  |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|             |   |                |                 |                   |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3.2         | Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.<br><b>Обрачун по м2 обојене површине.</b>  | м <sup>2</sup> | 65,00           |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Израда и постављање застакљених алуминијумских једнокрилних прозора, дим. 99/170. Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вешекморним системом профила и термо прекидом, по шеми столарије. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума по изобру пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д = 4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом.<br><b>Обрачун по комаду.</b> | ком            | 3,00            |                   |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>   |                |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |
| <b>V</b>    | <b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1         | Постављање ОЛМО масе. Подлогу очистити и нанети 1 слој самонивелирајуће ОЛМО масе (Цересит ЦН69).<br><b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 21,00           |                   |               |
| 5.2         | Постављање ламината, После сушења слоја ОЛМО масе, постављање ламината преко изоподлоге 3 мм.<br><b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 24,00           |                   |               |
| 5.3         | Набавка и постављање борових лајсни, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања геровати. Лајсне причврстити месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 цм.<br><b>Обрачун по м1 лајсне.</b>  | м'             | 18,00           |                   |               |
| <b>V</b>    | <b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL V:</b>   |               |
| <b>6</b>    | <b>РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1         | Набавка и монтажа тракастих ролетни од импрегнисане тканине. Ролетне опремити механизмом за повлачење и подешавање нагиба трака. Висина ролетни 205 цм, дужина 410 цм.<br><b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 8,50            |                   |               |
| <b>VI</b>   | <b>УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b>  |               |

| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>       |                           |   |  |
|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| I                                  | ПРИПРЕМНО РАДОВИ          | TOTAL I:                                    |  |
| II                                 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА        | TOTAL II:                                   |  |
| III                                | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL III:                                  |  |
| IV                                 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     | TOTAL IV:                                   |  |
| V                                  | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ        | TOTAL V:                                    |  |
| VI                                 | РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ        | TOTAL VI:                                   |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ - ОЈ БОГАТИЋ</b> |                           | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                                    |                           | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|                                    |                           | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>                      | <b>Печат:</b>             | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                              |                           | _____                                       |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на постављању роло врата и бетонирању стаза око објекта у **Филијали  
Ужице, ул. Железничка бр. 22, Ужице**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.  
**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |   |                |          |            |        |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------|--------|
| р.б.                        | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 1.1                         | Рушење машинским и ручним путем бетонских стаза, тротоара и платоа. Сви елементи су макс. дебљине до 15цм. Све разбијене елементе директно утоварити у моторно возило и транспортовати на градску депонију. Водити рачуна о кретању моторних возила и радних машина како се не би оштетило зеленило и дрвеће. У случају настале штете Извођач о свом трошку врши поправку или накнаду штете. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>         | м <sup>2</sup> | 32,50    |            |        |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |          | ТОТАЛ I:   |        |
| <b>II ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |                |          |            |        |
| р.б.                        | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 2.1                         | Малтерисање зидова у гаражи продужним малтером 1:2:6 са рабицирањем пукотина.Пре малтерисања површине нақвасити водом и испрскати цементним млеком, нанети слој малтера справљен са просејаним шљунком, "јединицом".На просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 5,00     |            |        |
| <b>II</b>                   | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | ТОТАЛ II:  |        |
| <b>III БЕТОНИРАЊЕ СТАЗА</b> |   |                |          |            |        |
| р.б.                        | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 3.1                         | Скидање старог тампон слоја и поновно нивелисање терена са падом који прати нивелацију терена. <b>Обрачун по м<sup>3</sup>.</b>   | м <sup>3</sup> | 3,25     |            |        |
| 3.2                         | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10см. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1см. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 32,50    |            |        |
| 3.3                         | Израда бетонских стаза уз објекат од лако армираног бетона, дебљине 10см, марке МБ30. Стазу армирати мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину стазе обрадити до углачаности и бетон неговати. Извести дилатације у растеру на максимално 3м размака. У цену улази оплата и арматура. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 32,50    |            |        |
| 3.4                         | Набавка и уградња одводног канала ширине 150мм од ПВЦ-а са заштитном решетком од поцинкованог челика. <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>  | м <sup>1</sup> | 32,50    |            |        |
| <b>III</b>                  | <b>УКУПНО БЕТОНИРАЊЕ СТАЗА</b>  |                |          | ТОТАЛ III: |        |

| <b>IV ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b> |  |                |                 |   |               |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|---|---------------|
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                        | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                             | Израда и монтажа термоизолованих пуних роло врата. Врата израдити од висококвалитетних профила челичног лима Ч0146-0148, дебљине 0,8 мм. Ширина ламеле је 130 мм, а дебљина термоизолације 20 мм. Врата заштитити печеном пластификацијом. Боја по избору пројектанта.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup> | 10,00           |   |               |
| <b>IV</b>                       | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL IV:                               |               |
| <b>V РАЗНИ РАДОВИ</b>           |  |                |                 |   |               |
| <b>р.б.</b>                     | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                        | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                             | Чишћење од грађевинског шута и прање тротоара водом под притиском, по завршетку радова.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 32,50           |   |               |
| <b>V</b>                        | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL V:                                |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>    |  |                |                 |   |               |
| I                               | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                |                 | TOTAL I:                                |               |
| II                              | ЗИДАРСКИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL II:                               |               |
| III                             | БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ   |                |                 | TOTAL III:                              |               |
| IV                              | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА  |                |                 | TOTAL IV:                               |               |
| V                               | РАЗНИ РАДОВИ   |                |                 | TOTAL V:                                |               |
| <b>ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ</b>           |  |                |                 | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>              |               |
|                                 |  |                |                 | <b>ПДВ (20%):</b>                       |               |
|                                 |  |                |                 | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>              |               |
| <b>Датум:</b>                   |  | <b>Печат:</b>  |                 | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |               |
| _____                           |  | _____          |                 | _____                                   |               |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на кречењу просторија у

**Филијали Ужице - ОЈ Бајина Башта, ул. Милана Обреновића бр. 34**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ**

| р.б.     | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
|----------|--|----------------|----------|-----------|--------|
| 1.1      | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 160,00   |           |        |
| 1.2      | Завршно чистење подова објекта са прањем и брисањем прозора. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 160,00   |           |        |
| <b>I</b> | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |                |          | TOTAL I:  |        |

**II МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

| р.б.      | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
|-----------|---|----------------|----------|-----------|--------|
| 2.1       | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона пословних просторија (сала, 2 тоалета, чајна кухиња, ходник, 4 канцеларије). Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | м <sup>2</sup> | 560,00   |           |        |
| <b>II</b> | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | TOTAL II: |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|    |                           |           |  |
|----|---------------------------|-----------|--|
| I  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  | TOTAL I:  |  |
| II | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL II: |  |

**ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ – ОЈ БАЈИНА БАШТА**

**УКУПНО (без ПДВ-а):**

**ПДВ (20%):**

**УКУПНО ( са ПДВ-ом):**

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на кречењу просторија, замени подних облога и замени тракастих завеса у

**Филијали Ужице - ОЈ Пожега, ул. Немањина бб**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>        |  |                |                 |                  |               |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                | Скидање подне облоге од винила заједно са обимним лајснама у просторијама канцеларија. Скинути подну облогу утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> | m <sup>2</sup> | 30,00           |                  |               |
| <b>I УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b> |  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |

| <b>II ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ</b>        |   |                |                 |                  |               |
|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                          | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                  | Дизајн ламинат облоге по избору инвеститора, дебљина ламината 8mm. Пре набавке материјала доставити узорке (мин. две дашчице, узорак сокле, звукоизолационе подлоге и дилатационих лајсни) стручном надзору на сагласност. Систем полагања треба да је без примене лепка („на клик“) - пливајући под. Подлога на којој се уграђује ламинат треба да је идеално равна и тврда (дозвољена одступања су 2mm на 2m). Ламинат може да се уграђује на цементној кошуљици, подлози од влагоотпорне иверице или постојеће подлоге ако је у добром стању, што треба да потврди стручни надзор. Плоче ламината треба да су отпорне на механичке утицаје, хабање, УВ зрачење. Гаранција произвођача треба да је мин. 5 година. Од ламината се захтевају следеће минималне карактеристике: Класа ламината на основу понашања у експлоатацији – 32; Отпорност на хабање - класа AS4 у складу са SRPS EN 13329, класа W4 у складу са SRPS EN 438; Отпорност на удар - класа IC2 (у складу са SRPS EN 13329); Ефекат после симулираног кретања ноге намештаја по SRPS EN 424 - без оштећења; Испитивање столицом са точковима по SRPS EN 425 - без промена у изгледу или оштећења; Отпорност на упаљену цигарету $\geq 4$ (мала промена на површини) по SRPS EN 438-2; Отпорност на клизање, класа DS, коефицијент $\geq 0,30$ по SRPS EN 14041 и SRPS EN 13893; Постојаност боје на светлу по EN 13329 - не мање од 5; Класа E1 по класификацији по дозвољеном емитовању формалдехида по SRPS EN 717-1; Склоност према статичком електрицитету $U_p \leq 2kV$ по SRPS EN 1815. Бочне ивице ламината треба да су заштићене од влаге као и горња површина. Звукоизолациони - амортизујући слој треба да је дебљине 2-3mm и од произвођача ламината препоручен за ову позицију. За соклу користити профиле висине 6-8cm, из стандардног асортимана произвођача ламината, исте боје и текстуре као подна облога, ако није другачије предвиђено пројектом. Систем монтаже треба да је са скривеним шрафовима. Лајсне за покривање дилатационих fuga треба да су такође из стандардног асортимана произвођача, исте боје и текстуре као основни под. Доставити упутство произвођача материјала за одржавање и чишћење пода. У просторијама где је потребно одрадити равнајући слој за постављање ламината у виду цементне кошуљице или равнајуће масе за ламинат. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обрађене површине.</b> | m <sup>2</sup> | 30,00           |                  |               |
| <b>II УКУПНО ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |

| III МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ        |   |                |                     |            |        |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------------|------------|--------|
| р.б.                                 | ОПИС  | јм             | количина            | јед. цена  | УКУПНО |
| 3.1                                  | Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих делова зидова и плафона канцеларија у сутеренском делу објекта у којима су исти страдали од продирања влаге. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити дисперзивном белом бојом први и други пут у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје, исто тако извршити набавку материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у преосталим просторијама објекта, глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | m <sup>2</sup> | 250,00              |            |        |
| III УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |   |                |                     | ТОТАЛ III: |        |
| IV РАЗНИ РАДОВИ                      |   |                |                     |            |        |
| р.б.                                 | ОПИС  | јм             | количина            | јед. цена  | УКУПНО |
| 4.1                                  | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>   | m <sup>2</sup> | 70,00               |            |        |
| 4.2                                  | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарније. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>  | m <sup>2</sup> | 70,00               |            |        |
| IV УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ               |   |                |                     | ТОТАЛ IV:  |        |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА                |   |                |                     |            |        |
| I                                    | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |                |                     | ТОТАЛ I:   |        |
| II                                   | ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ   |                |                     | ТОТАЛ II:  |        |
| III                                  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |                |                     | ТОТАЛ III: |        |
| IV                                   | РАЗНИ РАДОВИ  |                |                     | ТОТАЛ IV:  |        |
| ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ – ОЈ ПОЖЕГА           |   |                | УКУПНО (без ПДВ-а): |            |        |
|                                      |   |                | ПДВ (20%):          |            |        |
|                                      |   |                | УКУПНО (са ПДВ-ом): |            |        |



**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на кречењу просторија и фарбању канцеларијских врата у  
**Филијали Ужице - ОЈ Косјерић, ул. Радише Петронијевића бр. 3**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |                |          |                  |        |
|-----------------------------|--|----------------|----------|------------------|--------|
| р.б.                        | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 1.1                         | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> | m <sup>2</sup> | 420,00   |                  |        |
| 1.2                         | Бојење постојећих канцеларијских врата са штоком (2 ком.). Врста боје, поризвођач и тон по избору инвеститора. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком у два слоја. Ценом обухваћен материјал, рад и транспорт.<br><i>Напомена: Тачне мере узети на лицу места.</i><br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине</b> |                |          |                  |        |
|                             | V1 - дим. 0,90m x 2,00m (1,80m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 1,80     |                  |        |
|                             | V2 - дим. 0,90m x 2,00m (1,80m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 1,80     |                  |        |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>TOTAL I:</b>  |        |
| II РАЗНИ РАДОВИ             |  |                |          |                  |        |
| р.б.                        | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 2.1                         | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта, или на локацију коју одреди инвеститор.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>  | m <sup>2</sup> | 120,00   |                  |        |
| 2.2                         | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>  | m <sup>2</sup> | 120,00   |                  |        |
| <b>II</b>                   | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL II:</b> |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|                                     |                           |   |  |
|-------------------------------------|---------------------------|---|--|
| I                                   | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL I:                                    |  |
| II                                  | РАЗНИ РАДОВИ              | TOTAL II:                                   |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ – ОЈ КОСЈЕРИЋ</b> |                           | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                                     |                           | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|                                     |                           | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>                       | <b>Печат:</b>             | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                               |                           | _____                                       |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени подних облога, бетонирању стазе испред објекта и замени тракастих завеса у **Филијали Краљево, ул. Цара Душана бр. 78**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>    |   |                |                 |                  |               |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                            | Скидање подне облоге заједно са обимним лајснама у просторијама канцеларија. Скинути подну облогу утоварити и одвести на депонију предвиђену за то У цену урачунато скидање подне облоге , вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   |                |                 |                  |               |
|                                | Инфопулт  | м <sup>2</sup> | 25,00           |                  |               |
|                                | Канцеларија 22  | м <sup>2</sup> | 20,00           |                  |               |
|                                | Канцеларија 31  | м <sup>2</sup> | 20,00           |                  |               |
|                                | Канцеларија 33  | м <sup>2</sup> | 20,00           |                  |               |
| <b>I</b>                       | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>ТОТАЛ I:</b>  |               |
| <b>II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                            | Набавка и постављање подне облоге ламина дебљине 11 мм, за велика оптерећења (класа 33). Дезен по избору Инвеститора. Ламинатна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајани високопресован. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 сата да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљен подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити одговарајућу лајсну у свему по избору Инвеститора. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> |                |                 |                  |               |
|                                | Инфопулт  | м <sup>2</sup> | 25,00           |                  |               |
|                                | Канцеларија 22  | м <sup>2</sup> | 20,00           |                  |               |
|                                | Канцеларија 31  | м <sup>2</sup> | 20,00           |                  |               |
|                                | Канцеларија 33  | м <sup>2</sup> | 20,00           |                  |               |
| <b>II</b>                      | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>ТОТАЛ II:</b> |               |
| <b>III БЕТОНИРАЊЕ СТАЗА</b>    |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                    | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                            | Рушење машинским и ручним путем бетонских стаза, тротоара и платоа. Сви елементи су мах. дебљине до 15цм. Све разбијене елементе директно утоварити у моторно возило и транспортовати на градску депонију. Водити рачуна о кретању моторних возила и радних машина како се не би оштетило зеленило и дрвеће. У случају настале штете Извођач о свом трошку врши поправку или накнаду штете.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 18,00           |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                              |   |                |                 |                   |               |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3.2                          | Скидање старог тампон слоја и поновно нивелисање терена са падом ка слободном (излазном) делу тротоара. <b>Обрачун по м<sup>3</sup>.</b>  | м <sup>3</sup> | 1,80            |                   |               |
| 3.3                          | Насипање и нивелисање новог тампон слоја шљунка дебљине 10цм. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 15,00           |                   |               |
| 3.4                          | Бетонирање тротоара и стаза са израдом ригола за прихват кишнице из олучних вертикала, бетонирање изводици без уграђивања дилетације, већ бетонирати сегментно свако друго поље у два наврата тако да дилатација због ригола буде само на додир. Приликом бетонирања водити рачуна да тротоар прати пад терена. На свакој олучној вертикали израдити у тротоару везу са риголом. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 18,00           |                   |               |
| 3.5                          | Набавка, транспорт и уградња, на задњој страни зграде, белих бетонских ивичњака 18/24 МБ40 на подлози од неармираног бетона МБ20, са фуговањем спојница. <b>Обрачун по м<sup>1</sup>.</b>   | м <sup>1</sup> | 15              |                   |               |
| <b>III</b>                   | <b>УКУПНО БЕТОНИРАЊЕ СТАЗА</b>  |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>                    | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                  | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1                          | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса у канцеларијама бр. 45, 46, 53 и у сали у поткровљу. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> површине отвора.</b>                            |                |                 |                   |               |
|                              | Дим. 140/260цм (3,64м <sup>2</sup> )  | КОМ            | 2,00            |                   |               |
|                              | Дим. 175/280цм (4,90 м <sup>2</sup> )   | КОМ            | 2,00            |                   |               |
| 4.2                          | Пре почетка извођења радова изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор и прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   | м <sup>2</sup> | 70,00           |                   |               |
| 4.3                          | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>  | м <sup>2</sup> | 70,00           |                   |               |
| 4.4                          | Чишћење од грађевинског шута и прање тротоара водом под притиском, по завршетку радова.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 18,00           |                   |               |
| <b>IV</b>                    | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL IV:</b>  |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |   |                |                 |                   |               |
| I                            | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |                |                 | TOTAL I:          |               |
| II                           | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL II:         |               |
| III                          | БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ  |                |                 | TOTAL III:        |               |
| IV                           | РАЗНИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL IV:         |               |

|                            |                            |  |
|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО</b>    | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                            | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                            | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |
| <b>Датум:</b><br><br>_____ | <b>Печат:</b><br><br>      | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b><br><br>_____ |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови за израду риголе и хидроизолатерски радови у сутерену  
на објекту **Филијале Краљево, Ул. Цара Душана бр. 78, Краљево**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.

| <b>I ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b> |   |           |                 |                  |               |
|-----------------------------|---|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                         | Скидање постојећег бетона на пролазу са бочног дела зграде, као и копање канала за риголу испред улаза у дужини од 10 м. Шут прикупити, утоварити и однети на депонију удаљену до 15 км.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м2        | 13,2            |                  |               |
| <b>I</b>                    | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>  |           |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>   |   |           |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                         | Набавка материјала и бетонирање зидова дебљине д=12цм обострано армираних арматурном мрезом У131, успостављање анкера Рф12/25цм дужине л=40цм. Прави се оквир за челичне вентилационе поклопце који служе за вентилирање подрума са дворишне стране. Бочни бетонски зидови иду од висине х=30цм; док је фронтални зид х=30 м. Зидове бетонирати у глаткој обостраној оплати. <b>Спојеве старог и новог бетона премазати одговарајућим заштитним премазом за хидроизолацију. Такође нове зидове хидро изоловати одговарајућим премазом.</b><br>У цену позиције улази потребна оплата и арматура.<br><b>Обрачун по м<sup>3</sup>.</b> | м3        | 2,11            |                  |               |
| 2.2                         | Набавка материјала и уграђивање канала за одвођење кишне канализације (риголе). Потребно је да риголе буду са металном заштитном решетком јер се канал монтира испред главних улазних врата објекта.<br>У цену позиције улази потребна бетонска галантерија за одвођење кишне канализације<br><b>Обрачун по м'.</b>   | м1        | 12,11           |                  |               |

|             |  |                |                 |                   |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.3         | Набавка материјала и облагање пода са бочне стране објекта бехатон плочама. Потребна дебљина бехатон плоче је 3-4 цм. Боја плоча је по жељи инвеститора<br>У цену позиције улази потребан материјал и бетонска галантерија<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м2             | 13,2            |                   |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III</b>  | <b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1         | Облагање зидова на задњој страни објекта кулијеом укупне висине 0.3 м. Готову масу кулијеа нанети челичном глетерицом у дебљини гранулације на претходно импрегнирану подлогу. Након наношења уклонити вишак материјала и површину загладити како би се елиминисале празнине између зрна. Боја у свему по избору Инвеститора.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м2             | 15,36           |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV</b>   | <b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (Шахта)</b>  |                |                 |                   |               |
| 4.1         | Санирање оштећења зидова шахта у виду удубљења у плочи. Санацију изводити готовим малтером средње чврстоће класе R3. Малтер мора имати својство чврстоће при притиску већи од 2 Мра према EN 1542.<br>Дерсовање изводити готовим малтером средње чврстоће класе R3. Малтер мора имати својство чврстоће при притиску већи од 40 Мра према EN 12190 и чврстоћу пријањања за бетон већу од 2 МРа према EN 1542.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> површине без одбијања отвора и без додавања шпалетни.</b> | м <sup>2</sup> | 25              |                   |               |
| 4.2         | На све зидове иде хидроизолатерски осмотски премаз. Хидроизолатерски осмотски премаз мора имати карактеристике чврстоће при пријањању веће од 2 МРа према EN 1542, отпорност на негативне притиске.<br>Материјал се наноси четком у два слоја. Размак између слојева треба да је већи од 5, а мањи од 24 часа. У циљу побољшања карактеристика и приоњивости потребно је у први слој у материјал додати Латекс синтетичке смоле "П" у износу од 8%<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup> зида.</b>            | м2             | 25              |                   |               |



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|  |   |                            |    |   |  |
|--|---|----------------------------|----|---|--|
| 4.3  | Премазивање подне плоче и зидова двокомпонентном полиме-цементном хидроизолацијом у два слоја. Хидроизолација мора имати својства отпорности на негативне притиске и приоњивост већу од 1,2 N/mm <sup>2</sup> према EN 14891. Уметање алкално отпорне мрежице од стаклених влакана у средишњи слој (величина окна 4x4,5 мм)<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup>             | 25 |   |  |
| 4.4  | Обрада продора око цеви за водовод и канализацију<br>Потребно је штемовати око цеви малтер и бетон око 4x5 цм у пречнику и око цеву нанети хидроекспанзивну пасту у туби типа Марергооф Swell или сличним материјалом истих карактеристика. оштемовану површину око цеви поунити епоксидним малтером Adesilex PG1 или сличним материјалом истих карактеристика, затим непосредно након наношења материјала посути кварцним песком.<br><b>Обрачун по продору</b> | ком                        | 2  |   |  |
| <b>IV</b>  | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                            |    | <b>TOTAL IV:</b>                        |  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>   |   |                            |    |   |  |
| <b>I</b>   | <b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>   |                            |    | <b>TOTAL I:</b>                         |  |
| <b>II</b>  | <b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>  |                            |    | <b>TOTAL II:</b>                        |  |
| <b>III</b>   | <b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>  |                            |    | <b>TOTAL III:</b>                       |  |
| <b>IV</b>  | <b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                            |    | <b>TOTAL IV:</b>                        |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО - радови за израду риголе и хидроизолатерски радови у сутерену</b> |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |    |   |  |
|  |   | <b>ПДВ:</b>                |    |   |  |
|  |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |    |   |  |
| <b>Датум:</b>  |   | <b>Печат:</b>              |    | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |  |
| _____  |   | _____                      |    | _____                                   |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени тракастих завеса у  
**Филијали Краљево - ОЈ Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша бр. S1**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| I РАЗНИ РАДОВИ |  |                |          |           |        |
|----------------|--|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.           | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1            | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b> | m <sup>2</sup> | 6,00     |           |        |
| I              | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ  |                |          | TOTAL I:  |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

| I   | РАЗНИ РАДОВИ | TOTAL I:                   |  |
|---|--------------|----------------------------|--|
|   |              |                            |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО – ОЈ ВРЊАЧКА<br/>БАЊА</b> |              | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|   |              | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|   |              | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени тракастих завеса у  
**Филијали Краљево - ОЈ Рашка, ул. Тодора Милићевића бр. 3**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I РАЗНИ РАДОВИ</b> |  |                |          |           |        |
|-----------------------|--|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                  | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1                   | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b><br>4 ком. (3,00 x 2,00) | m <sup>2</sup> | 24,00    |           |        |
| <b>I</b>              | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |          | TOTAL I:  |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

| I                                  | РАЗНИ РАДОВИ | TOTAL I:                   |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                    |              |                            |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО – ОЈ РАШКА</b> |              | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |
|                                    |              | <b>ПДВ (20%):</b>          |
|                                    |              | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови за кречење просторија  
у објекту **Филијала Чачак - ул. Жупана Страцимира бр. 35**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |  |   |                            |                  |               |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>                               | <b>количина</b>            | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                 | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup>                          | 600,00                     |                  |               |
| 1.2                                 | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup>                          | 600,00                     |                  |               |
| <b>I</b>                            | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |   |                            | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |   |                            |                  |               |
| <b>р.б.</b>                         | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>                               | <b>количина</b>            | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова у канцеларијама. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup>                          | 2.100,00                   |                  |               |
| <b>II</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |                            | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>        |  |   |                            |                  |               |
| <b>I</b>                            | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ   |   |                            | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II</b>                           | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |   |                            | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК</b>               |  |   | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |                  |               |
|                                     |  |   | <b>ПДВ (20%):</b>          |                  |               |
|                                     |  |   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |                  |               |
| <b>Датум:</b>                       | <b>Печат:</b>  | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |                            |                  |               |
| _____                               | _____  | _____                                   |                            |                  |               |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови за кречење свих просторија у објекту  
**Филијале Ниш - ОЈ Алексинац , Ул. Момчила Поповића бр. 3**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |   |   |          |                            |        |
|-------------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------|
| р.б.                                | ОПИС  | јм                                      | количина | јед. цена                  | УКУПНО |
| 1.1                                 | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup>                          | 180,00   |                            |        |
| 1.2                                 | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата, плочица и санитарије. <b>Обрачун паушално.</b>   | паушал                                  | 1,00     |                            |        |
| <b>I</b>                            | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>  |   |          | <b>TOTAL I:</b>            |        |
| <b>II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |   |          |                            |        |
| р.б.                                | ОПИС  | јм                                      | количина | јед. цена                  | УКУПНО |
| 2.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup>                          | 630,00   |                            |        |
| <b>II</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |          | <b>TOTAL II:</b>           |        |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>        |   |   |          |                            |        |
| <b>I</b>                            | <b>ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |   |          | <b>TOTAL I:</b>            |        |
| <b>II</b>                           | <b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |          | <b>TOTAL II:</b>           |        |
| <b>ФИЛИЈАЛА НИШ - ОЈ АЛЕКСИНАЦ</b>  |   |   |          | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |        |
|                                     |   |   |          | <b>ПДВ (20%):</b>          |        |
|                                     |   |   |          | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |        |
| <b>Датум:</b>                       | <b>Печат:</b>   | <b>Потпис одговорног лица понуђача:</b> |          |                            |        |
| _____                               | _____   | _____                                   |          |                            |        |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатски радови на адаптацији пословног простора и за кречење свих просторија  
у објекту **Филијале Крушевац - ОЈ Ћићевац , Ул. Карађорђева бр. 98**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |   |                |          |                   |        |
|-------------------------------------|---|----------------|----------|-------------------|--------|
| р.б.                                | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 1.1                                 | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 20,00    |                   |        |
| 1.2                                 | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата, плочица и санитарације. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 20,00    |                   |        |
| <b>I</b>                            | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>TOTAL I:</b>   |        |
| <b>II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |          |                   |        |
| р.б.                                | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 2.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup> | 90,00    |                   |        |
| <b>II</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL II:</b>  |        |
| <b>III СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>      |   |                |          |                   |        |
| р.б.                                | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 3.1                                 | Израда преградних зидова, на месту где се формирају две нове канцеларије. Зид је дебљине 155 мм, двострука метална подконструкција обложена обострано ватропорним гипс картонским плочама ГКФ 12.5 мм, систем Кнауф W115. Преградни зид урадити од поцинкованих профила ЦW 50 , поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити плочама ватроотпорног гипс картона по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и помоћна скела. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 9,00     |                   |        |
| <b>III</b>                          | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL III:</b> |        |

| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>          |                           |   |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| I                                     | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  | TOTAL I:                                    |  |
| II                                    | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL II:                                   |  |
| III                                   | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ       | TOTAL III:                                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ – ОЈ ЂИЋЕВАЦ</b> |                           | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                                       |                           | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|                                       |                           | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>                         | <b>Печат:</b>             | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                                 |                           | _____                                       |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени унутрашњих врата у објекту  
**Филијале Крушевац – ОЈ Александравац, Ул. 29. новембра бр. 91/1**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ**

| р.б.     | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |
|----------|---|----------------|----------|-----------------|--------|
| 1.1      | Пажљива демонтажа дрвених врата, штокова и прагова. Демонтирана врата, заједно са штоковима и праговима, склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. У цену је урачунато скидање штокова и прагова на саставима са зидовима. Ценом је обухваћен рад и транспорт.<br>Напомена: Све мере проверити на лицу места.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> |                |          |                 |        |
|          | V1 - 90x205 цм (сала) - 2 ком   | m <sup>2</sup> | 3,69     |                 |        |
|          | V2 - 70x205 цм (тоалет)- 1 ком  | m <sup>2</sup> | 1,44     |                 |        |
| <b>I</b> | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |          | <b>ТОТАЛ I:</b> |        |

**II СТОЛАРСКИ РАДОВИ**

| р.б.      | ОПИС   | јм  | количина | јед. цена        | УКУПНО |
|-----------|--|-----|----------|------------------|--------|
| 2.1       | Набавка и уградња нових унутрашњих ПВЦ врата димензија са све оковом за новоформиране канцеларије. Врата морају бити израђена од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања трајно еластичном гумом. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору Инвеститора. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по комаду.</b> |     |          |                  |        |
|           | V1 - 90x205 цм (сала) - 2 ком  | ком | 2,00     |                  |        |
|           | V2 - 70x205 цм (тоалет)- 1 ком   | ком | 1,00     |                  |        |
| <b>II</b> | <b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>   |     |          | <b>ТОТАЛ II:</b> |        |

**III РАЗНИ РАДОВИ**

| р.б.       | ОПИС  | јм     | количина | јед. цена         | УКУПНО |
|------------|---|--------|----------|-------------------|--------|
| 3.1        | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем врата. <b>Обрачун паушално.</b> | паушал | 1,00     |                   |        |
| <b>III</b> | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |        |          | <b>ТОТАЛ III:</b> |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|     |                    |  |  |            |  |
|-----|--------------------|--|--|------------|--|
| I   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  | ТОТАЛ I:   |  |
| II  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ   |  |  | ТОТАЛ II:  |  |
| III | РАЗНИ РАДОВИ       |  |  | ТОТАЛ III: |  |



|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ – ОЈ<br/>АЛЕКСАНДРОВАЦ</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|   | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |
| <b>Датум:</b><br><br>_____                      | <b>Печат:</b>              | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b><br><br>_____ |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени керамичких плочица, замена унутрашње столарије и уградњи ПП врата, замена тракастих завеса, фарбање металног степеништа и рампе за инвалиде у

**Филијали Нови Пазар, ул. Шабана Коче бр. 18**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |   |                |                 |                   |               |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                           | Пажљива демонтажа унутрашњих канцеларијских дрвених врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  |                |                 |                   |               |
|                               | V1 - дим. 0,90 x 2,00 (1,80 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 8,00            |                   |               |
|                               | V2 - дим. 0,90 x 2,65 (2,38 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 5,00            |                   |               |
|                               | V3 - дим. 1,10 x 2,70(2,97 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 1,00            |                   |               |
| 1.2                           | Пажљива демонтажа металних врата котларнице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  |                |                 |                   |               |
|                               | V4 - дим. 0,90 x 2,05 (1,85 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 1,00            |                   |               |
| 1.3                           | Скидање пода од керамичких плочица у тоалету на II спрату, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада. Напомена: Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 15,00           |                   |               |
| <b>I</b>                      | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |                |                 | <b>TOTAL I:</b>   |               |
| <b>II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                           | Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, у тоалету, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   | m <sup>2</sup> | 15,00           |                   |               |
| <b>II</b>                     | <b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL II :</b> |               |
| <b>III БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                           | Набавка материјала, израда и уградња металних противпожарних врата. Димензије 90x205цм. Врата израдити од челичног профилисаног лима и крило врата обложити двоструким челичним лимом са противпожарном испуном. Оков, шарке, цилиндар са три кључа и уређај за аутоматско затварање по избору Инвеститора. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине нанети импрегнацију и основну боју, а затим ватроотпорну боју у две руке. Димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b> | m <sup>2</sup> | 1,00            |                   |               |
| <b>III</b>                    | <b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| IV                        |  |                |          |           |        |
|---------------------------|--|----------------|----------|-----------|--------|
| СТОЛАРСКИ РАДОВИ          |  |                |          |           |        |
| р.б.                      | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 4.1                       | Набавка и уградња унутрашња Ал-врата са једностраним первајзом и испуном од флот стакла 3/3 у делу крила. На стаклу предвидети елементе пескирања (ознаке). Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по комаду.</b>   |                |          |           |        |
|                           | V1 - дим. 0,90 x 2,00 (1,80 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 8,00     |           |        |
|                           | V2 - дим. 0,90 x 2,65 (2,38 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 5,00     |           |        |
|                           | V3 - дим. 1,10 x 2,70(2,97 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 1,00     |           |        |
| IV                        | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ  |                |          | TOTAL IV: |        |
| V                         |  |                |          |           |        |
| МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |                |          |           |        |
| р.б.                      | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 5.1                       | Бојење челичне конструкције рампе за особе са инвалидитетом, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очитити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Бојити два пута бојом за метал у боји и тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку материјала. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине.</b>         | m <sup>2</sup> | 12,00    |           |        |
| 5.2                       | Бојење металног степеништа, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очитити. На газишта и рукохвате нанети импрегнацију и основну боју. Бојити два пута бојом за метал у боји и тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку материјала. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине.</b>                             | m <sup>2</sup> | 15,00    |           |        |
| 5.3                       | Набавка материјала, поправка и бојење зидова на местима где су мењана врата. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине.</b> | m <sup>2</sup> | 30,00    |           |        |
| V                         | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |                |          | TOTAL V:  |        |
| VI                        |  |                |          |           |        |
| РАЗНИ РАДОВИ              |  |                |          |           |        |
| р.б.                      | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 6.1                       | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> површине отвора.</b>  |                |          |           |        |
|                           | 2 ком. 1,20 x 1,70   | m <sup>2</sup> | 4,08     |           |        |
|                           | 6 ком. 1,90 x 1,70   | m <sup>2</sup> | 19,38    |           |        |
|                           | 12 ком. 2,30 x 1,70  | m <sup>2</sup> | 46,92    |           |        |
| 6.2                       | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун паушално</b>   | паушал         | 1,00     |           |        |
| VI                        | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ  |                |          | TOTAL VI: |        |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА      |                           |   |  |
|----------------------------|---------------------------|---|--|
| I                          | ДЕМОНТАЖА                 | ТОТАЛ I:                                    |  |
| II                         | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       | ТОТАЛ II:                                   |  |
| III                        | БРАВАРСКИ РАДОВИ          | ТОТАЛ III:                                  |  |
| IV                         | СТОЛАРСКИ РАДОВИ          | ТОТАЛ IV:                                   |  |
| V                          | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | ТОТАЛ V:                                    |  |
| VI                         | РАЗНИ РАДОВИ              | ТОТАЛ VI:                                   |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР</b> |                           | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                            |                           | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|                            |                           | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>              | <b>Печат:</b>             | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                      |                           | _____                                       |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско – занатски радови на бетонирању стаза око објекта, изолатерски радови на санацији влаге, керамичарски, браварски, столарски и радови на санацији водовода и канализације подрумског дела објекта у **Филијали Пријепоље, ул. Санџачких бригада бр. 11**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.

| <b>I ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |                 |                  |               |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>п.б.</b>                 | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1.                        | <p>Све површине (зидове) намењене заштити је потребно припремити тако да њима не буде невезаних и слабо везаних делова, трошних и запрљаних површина као и удубљења и неравнина. Санацију изводити готовим малтером средње чврстоће класе R3. Малтер мора имати својство чврстоће при притиску већи од 2 Мра према EN 1542. Спојеве између цигли је потребно издерсовати тако да подлога буде равна без оштрих ивица, удубљења и испупчења.</p> <p>Дерсовање изводити готовим малтером средње чврстоће класе R3. Малтер мора имати својство чврстоће при притиску већи од 40 Мра према EN 12190 и чврстоћу пријањања за бетон већу од 2 МРа према EN 1542.</p> <p><b>Обрачун по м2 површине без одбијања отвора и без додавања шпалетни.</b></p> | м <sup>2</sup> | 702,25          |                  |               |
| 1.2.                        | <p>На све зидове нанети хидроизолатерски осмотски премаз. Хидроизолатерски осмотски премаз мора имати карактеристике чврстоће при пријањању веће од 2 МРа према EN 1542, отпорност на негативне притиске. Истим премазом неопходно је премазати подове у ширини од пола метра од зида целом дужином споја зида и пода. ( 86 м2 )</p> <p>Материјал се наноси четком у два слоја. Размак између слојева треба да је већи од 5, а мањи од 24 часа. У циљу побољшања карактеристика и приоњивости потребно је у први слој у материјал додати Латекс синтетичке смоле "П" у износу од 8%</p> <p>Површине које се третирају у основи су од цигле и малтера.</p> <p><b>Обрачун по м2 зида.</b></p>  | м2             | 788,25          |                  |               |
| 1.3.                        | <p>Полагање бетонитне хидроизолационе тканине укупне специфичне масе веће од 5.440 gr/m2 према EN 14196 и дебљине под притиском вод 2 МРа већу од 6,5 мм према EN ISO 98563-1. Тканину положити преко подне бетонске мршаве плоче. Тканину је потребно уз зидове подићи за дебљину плоче ( минимално 20 цм).Тканина се поставља слободно са преклопима од 15 цм, и подиже уз обимне зидове ( 200, 29 м2 пода + 40 м2 зида у висини плоче)</p> <p><b>Обрачун по м2</b></p>  | м2             | 200,29          |                  |               |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |  |                |                 |                  |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1.4.        | Након поставке арматуре, по дужини унутрашњих зидова објекта у подруму и око свих преградних зидова, стубова и у самом углу, поставити експандирајућу траку димензија 20x10 мм. Трака мора имати својства експандирања већа од 120 након 7 дана.<br><b>Обрачун по м дужном</b>   | м              | 171,37          |                  |               |
| 1.5.        | По изради бетонске плоче, спој између пода и зида обрадити гумираном траком чије је прекидно издужење веће од 4.5N/mm2и издужење веће од 700% према EN 12311-2. трака се за зидове лепи двокомпонентним епоксидним лепком који мора имати приоњивост за бетон већу од 3N7mm2.<br><b>Обрачун по м дужном</b>  | м              | 171,37          |                  |               |
| 1.6.        | Премазивање нове подне плоче и зидова двокомпонентном полиме-цементном хидроизолацијом у два слоја. Хидроизолација мора имати својства отпорности на негативне притиске и приоњивост већу од 1,2 N/mm2 према EN 14891. Уметање алкално отпорне мрежице од стаклених влакана у средишњи слој (величина окна 4x4,5 мм)<br><b>Обрачун по м2.</b>              | м <sup>2</sup> | 902,5           |                  |               |
| 1.7.        | Инјектирање-израда хемијске баријере пресецајуће капиларне влаге бушењем рупа 10 цм. Дубина рупа треба да буде 5 цм мања од дебљине конструкције. Инјектирање зидова врши се са унутрашње стране. <Рупе се запушавају мономерном емулзијом кремасте структуре, апликацијом ручним пиштољем за силикон. након инјектирања рупе запунити цементним малтером. |                |                 |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м дужном 28 цм</b>   | м              | 15,5            |                  |               |
|             | <b>Обрачун по м дужном 33 цм</b>   | м              | 79              |                  |               |
| <b>I</b>    | <b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II</b>   | <b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1.        | Израда армирано-бетонске плоче од бетона МВ 40<br>Захтеване карактеристике бетона је минималне чврстоће од 40 МР, а минимална дебљине мора бити 20цм. <b>Обрачун по м3</b>   | м2             | 200,9           |                  |               |
| 2.2.        | Израда и постављање арматурне мреже Q 257-7mm (54 kg/мрежи) потребно је 13 мрежа за армирање<br>Мрежу механичким путем везати за постављене анкере. <b>Обрачун по м2</b>   | м2             | 702             |                  |               |
| 2.3.        | Постављање анкера<br>Подну плочу и обимни део зидова на висини од 10 цм избушити и поставити челичне анкерекоји ће служити као веза измеђунове плоче и пода, као и између нове плоче и зидова. Све продоре обрадити бетонитном пастом. 6 анкера по квм, укупно око 1201 дубина 5 цм, пречник анкера ф8мм<br><b>Обрачун по комаду</b>                       | ком            | 1.200           |                  |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |

| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b> |                           |   |  |
|------------------------------|---------------------------|---|--|
| <b>I</b>                     | <b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b> | <b>TOTAL I:</b>                             |  |
| <b>II</b>                    | <b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>    | <b>TOTAL II:</b>                            |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ</b>    |                           | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|                              |                           | <b>ПДВ:</b>                                 |  |
|                              |                           | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>                | <b>Печат:</b>             | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____                        |                           | _____                                       |  |

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на бетонирању и малтерисању гараже, санацији влаге у сутерену, замена тракастих завеса и постављање порттивклизних трака у **Филијали Прокупље, ул. Цара Лазара бр. 49**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |                |          |                   |        |
|----------------------|--|----------------|----------|-------------------|--------|
| р.б.                 | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 1.1                  | Обијање малтера са унутрашњих зидова архиве и котларнице у подруму објекта. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт. <b>Обрачун по м2</b>  | м <sup>2</sup> | 70,00    |                   |        |
| 1.2                  | Рушење постојећег бетонске подлоге и тампон слоја у гаражи. Шут прикупити, утоварити и одвести на депонију до 15 км удаљености. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 25,00    |                   |        |
| <b>I</b>             | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |          | <b>TOTAL I:</b>   |        |
| II ЗИДАРСКИ РАДОВИ   |  |                |          |                   |        |
| р.б.                 | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 2.1                  | Малтерисање продужним малтером 1:2:6 два зида гараже. <b>Обрачун по м2.</b>  | м <sup>2</sup> | 30,00    |                   |        |
| <b>II</b>            | <b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>TOTAL II:</b>  |        |
| III САНАЦИЈА ВЛАГЕ   |  |                |          |                   |        |
| р.б.                 | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 3.1                  | Израда хидроизолације у подруму, на зидовима котларнице и архива Пенетратом. Малтер обити, зид очистити челичним четкама, спојнице продубити до дубине 2 цм и зид опрати водом. У Пенетрат, једнокомпонентни прах, додавати постепено воду и мешати, до густине пасте и оставити да одстоји 5-10 минута. Спојнице поунити и дерсовати. Осушен зид наквасити водом и четком хоризонтално премазати зид пастом Пенетрата. Поступак понављати са још два премаза, вертикално и хоризонтално. Претходни слој мора бити сув, сушење траје 12-24 х. У позицију урачунат рад и сав потребан материјал. <b>Обрачун по м2 обрађене површине зида.</b> | м <sup>2</sup> | 25,00    |                   |        |
| <b>III</b>           | <b>УКУПНО САНАЦИЈА ВЛАГЕ</b>   |                |          | <b>TOTAL III:</b> |        |
| IV БЕТОНСКИ РАДОВИ   |  |                |          |                   |        |
| р.б.                 | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 4.1                  | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10см. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1см. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 25,00    |                   |        |



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                                    |   |                |                 |                  |               |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 4.2                                | Израда бетонске подне плоче у гаражи од лако армираног бетона, дебљине 12cm, марке МБ30. Плочу армирати мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину плоче обрадити до углачаности и бетон неговати. У цену улази оплата и арматура. <b>Обрачун по м2.</b>   | м <sup>2</sup> | 25,00           |                  |               |
| 4.3                                | Израда пердашене цементне кошуљице, дебљине 3cm, преко новог бетона. Малтер за кошуљице справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. <b>Обрачун по м2 кошуљице.</b>  | м <sup>2</sup> | 25,00           |                  |               |
| <b>IV</b>                          | <b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL IV:</b> |               |
| <b>V МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                                | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона пословних просторија (сала, 2 тоалета, чајна кухиња, ходник, 4 канцеларије). Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим преградњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне преградње. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> | м <sup>2</sup> | 245,00          |                  |               |
| <b>V</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL V:</b>  |               |
| <b>VI РАЗНИ РАДОВИ</b>             |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                        | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1                                | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и демонтажу постојећих тракастих завеса, транспорт и одвоз на депонију предвиђену за то. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> површине отвора.</b>   |                |                 |                  |               |
|                                    | 2,15x1,60 (3,44м2) - 24 ком.  | м <sup>2</sup> | 3,44            |                  |               |
|                                    | 2,25x2,35 (5,29м2) - 1 ком.   | м <sup>2</sup> | 5,29            |                  |               |
| 6.2                                | Набавка материјала и постављање противклизних трака на унутрашњем степеништу. <b>Обрачун по м'.</b>   | м'             | 54,00           |                  |               |
| <b>VI</b>                          | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VI:</b> |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>       |   |                |                 |                  |               |
| I                                  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ  |                |                 | TOTAL I:         |               |
| II                                 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ   |                |                 | TOTAL II:        |               |
| III                                | САНАЦИЈА ВЛАГЕ  |                |                 | TOTAL III:       |               |
| IV                                 | БЕТОНСКИ РАДОВИ   |                |                 | TOTAL IV:        |               |
| V                                  | РАЗНИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL V:         |               |
| VI                                 | РАЗНИ РАДОВИ  |                |                 | TOTAL VI:        |               |

| <b>ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|--------------------------|----------------------------|--|
|                          | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                          | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |
| <b>Датум:</b><br>_____   | <b>Печат:</b>              | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b><br>_____ |

| <b>ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА</b>  |   |                |          |            |        |
|--|---|----------------|----------|------------|--------|
| грађевинско занатски радови на кречењу просторија и замени подних облога у   |   |                |          |            |        |
| <b>Филијали Прокупље - ОЈ Куршумлија, ул. Вука Караџића бр.24</b>  |   |                |          |            |        |
| Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд   |   |                |          |            |        |
| Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. |   |                |          |            |        |
| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>  |   |                |          |            |        |
| р.б.   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 1.1  | Скидање пода од "Винас" плоча, заједно са обимним лајснама у просторији канцеларије. Скинути подну облогу, утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Напомена: Ценом је обухваћен рад и транспорт.<br><b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>   | м <sup>2</sup> | 13,00    |            |        |
| <b>I УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |   |                |          | TOTAL I:   |        |
| <b>II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>   |   |                |          |            |        |
| р.б.   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 2.1  | Набавка, транспорт материјала и уградња луксузних винил плоча (ЛВТ) "систем клик", дебљине $\geq 4,5$ мм са Top Clean HP PUR заштитом против хабања, огреботина и абразија, мрља и прљавштине која омогућава ређе одржавање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве: класа употребе: $\geq 33$ комерцијална; дебљина хабајућег слоја: $\geq 0,55$ mm према ЕН 429/ ИСО24340; тежина: $\geq 8000$ г/м <sup>2</sup> према ЕН 430 / ИСО 23997; група абразије: минимум T ( $\leq 2,0$ мм <sup>3</sup> ) према ЕН 660; спорогоривост: Бфл-с1 према ЕН ИСО 13501-1; антистатичност: $< 2$ кВ према ЕН 1815/П1 $\geq 109$ Ohm према ЕН 1081; коефицијент заосталог улегнућа: $\leq 0,05$ мм према ЕН433/ИСО 24343; отпорност на хемикалије: у складу са ЕН 423/ ИСО 26987; противклизност: $\geq P9$ према ДИН 51130 и $\geq 0,30$ према ЕН 13893; звучна изолација: $\Delta L_{p} \geq dB$ према ЕН 717-2; погодан за употребу столица са точкићима према ЕН125/ИСО4918; постојаност боја $\geq 6$ према ИСО 105-B02; термичка проводљивост $\geq 0,02$ м <sup>2</sup> К/Њ према ЕН 12524/ИСО 10456. Подна облога се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (максимална влажност 2% ЦЦМ метод). Украјање винилне подне облоге на суво, поставка пливајућом методом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ-ИД Inspiration 55 CLICK" или еквивалентан производ другог произвођача. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> изведене површине пода.</b> | м <sup>2</sup> | 13,00    |            |        |
| <b>II УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>  |   |                |          | TOTAL II:  |        |
| <b>III МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |   |                |          |            |        |
| р.б.   | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена  | УКУПНО |
| 3.1  | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона једне канцеларије и ходника. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b>   | м <sup>2</sup> | 33,00    |            |        |
| <b>III УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>  |   |                |          | TOTAL III: |        |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

| IV РАЗНИ РАДОВИ                   |  |                |                     |                                     |            |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| р.б.                              | ОПИС   | јм             | количина            | јед. цена                           | УКУПНО     |
| 4.1                               | Пре почетка извођења радова изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта, или на локацију коју одреди инвеститор. Где је могуће намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 23,00               |                                     |            |
| 4.2                               | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора и врата. <b>Обрачун по м<sup>2</sup></b> нето површине по опису.   | м <sup>2</sup> | 23,00               |                                     |            |
| IV УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ            |  |                |                     | TOTAL IV:                           |            |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА             |  |                |                     |                                     |            |
| I                                 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ   |                |                     |                                     | TOTAL I:   |
| II                                | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   |                |                     |                                     | TOTAL II:  |
| III                               | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  |                |                     |                                     | TOTAL III: |
| IV                                | РАЗНИ РАДОВИ   |                |                     |                                     | TOTAL IV:  |
| ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ – ОЈ КУРШУМЛИЈА |  |                | УКУПНО (без ПДВ-а): |                                     |            |
|                                   |  |                | ПДВ (20%):          |                                     |            |
|                                   |  |                | УКУПНО (са ПДВ-ом): |                                     |            |
| Датум:                            |  | Печат:         |                     | Потпис одговорног лица<br>понуђача: |            |
| _____                             |  | _____          |                     | _____                               |            |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови на хобловању паркета  
у објекту **Филијале Прокупље – ОЈ Житорађа, Ул. Војводе Мишића бб**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b> |  |                |          |                 |        |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|-----------------|--------|
| р.б.                              | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 1.1                               | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 18,00    |                 |        |
| 1.2                               | Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора. <b>Обрачун паушално.</b>  | паушал         | 18,00    |                 |        |
| <b>I</b>                          | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL I:</b> |        |

| <b>II ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b> |  |                |          |                  |        |
|------------------------------|--|----------------|----------|------------------|--------|
| р.б.                         | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 2.1                          | Стругање и лакирање постојећег паркета. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута лаком по избору пројектанта. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 18,00    |                  |        |
| <b>II</b>                    | <b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL II:</b> |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|           |                           |  |                  |  |
|-----------|---------------------------|--|------------------|--|
| <b>I</b>  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  |  | <b>TOTAL I:</b>  |  |
| <b>II</b> | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  | <b>TOTAL II:</b> |  |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ – ОЈ ЖИТОРАЂА</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|  | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|  | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени унутрашње столарије, замени фасадне столарије и уградњи тракастих завеса у **Филијали Косовска Митровица - ОЈ Лепосавић, ул. Немањина бб**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>              |  |                |                 |                  |               |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                              | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                      | Пажљива демонтажа унутрашњих улазних врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по комаду изведене позиције по опису.</b>  | ком            | 2,00            |                  |               |
| 1.2                                      | Пажљива демонтажа фасадних дрвених прозора и солбанака. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: У цену је урачунато и скидање клупица и вертикала на саставима са зидовима као и венецијанер ролетни. Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   |                |                 |                  |               |
|  | P1 - дим. 1,56 x 1,38 (2,15 m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 2,15            |                  |               |
|  | P2 - дим. 1,59 x 1,38 (2,20 m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup> | 2,20            |                  |               |
| <b>I</b>                                 | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                              | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                      | Набавка, израда и уградња унутрашњих врата са надсветлом. Врата пуна, дуплошперована, завршно бојена бојом за дрво и лакирана, у боји по избору инвеститора. Довратници од фурнираног масива, са обострано штелујућим первајз лајснама. Патентнт - брава "буренце" са инокс кваком. Монтажа сувим потупком. Надсветло застаклити равним провидним стаклом дебљине 4 mm. Предвидети гумене одбојнике (крило - под) за ограничавање поља отварања. У цену урачунати и обраду шпалетни око врата. Напомена: Пре наручивања врата проверити тачну висину истих због постављања ламината и подизање завршне коте пода. Уколико дође до оштећења зида на коме се врши интервенција извршити глетовање, китовање насталих пукотина и уколико је потребно окречити зид. <b>Обрачун према комаду.</b> |                |                 |                  |               |
|  | V1 - dim. 0,90m x 2,50 m (2,25 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 1,00            |                  |               |
|  | V2 - dim. 0,90 m x 2,05 m (1,85 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 1,00            |                  |               |

|             |  |                |                 |                   |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.2         | <p>Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпроних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, <math>d= 4+16+4</math> mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном. Спољна окарница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида. У цену је урачунат материјал, рад, радна скела и транспорт, као и обрада свих шпалетни прозора (ивице око прозора) после замене старе столарије. Обрада се врши: гипс картон плочом, грађевинским лепком, алу лајсна, бандажирање свих спојева, глетовање, наливање силикона, кречење обрађеног дела зида. Извођење гипсарско - молерских радова по принципу суве монтаже. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.<br/><b>Обрачун по комаду описане позиције.</b></p> |                |                 |                   |               |
|             | P1 - дим. 1,56 x 1,38 (2,15 m <sup>2</sup> )   | ком.           | 1,00            |                   |               |
|             | P2 - дим. 1,59 x 1,38 ( 2,20 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 1,00            |                   |               |
| <b>II</b>   | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III</b>  | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1         | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b>  | m <sup>2</sup> | 5,00            |                   |               |
| 3.2         | Пре почетка извођења радова по потреби канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>   | m <sup>2</sup> | 20,00           |                   |               |
| 3.3         | Завршно чишћење подова просторија, тротоара око објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију, заједно са брисањем прозора.<br><b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>  | m <sup>2</sup> | 20,00           |                   |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
| I   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ             | TOTAL I:                                    |  |
| II  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА | TOTAL II:                                   |  |
| III   | РАЗНИ РАДОВИ                   | TOTAL III:                                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА –<br/>ОЈ ЛЕПОСАВИЋ</b> |                                | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|   |                                | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|   |                                | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <hr/>   |                                |   |  |
| <b>Датум:</b>   | <b>Печат:</b>                  | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____   |                                | _____                                       |  |



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови за кречење просторија  
у објекту **Филијале Косовска Митровица - ОЈ Вучитрн, Ул. Прилужје бб**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>                   |   |                |                 |   |               |
|---|---|----------------|-----------------|---|---------------|
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                            | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1   | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 20,00           |   |               |
| 1.2   | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата. <b>Обрачун паушално.</b>   | м <sup>2</sup> | 20,00           |   |               |
| <b>I</b>  | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | TOTAL I:                                    |               |
| <b>II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>                 |   |                |                 |   |               |
| <b>р.б.</b>   | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>                            | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1   | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup> | 70,00           |   |               |
| <b>II</b>   | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL II:                                   |               |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>                        |   |                |                 |   |               |
| <b>I</b>  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  |                |                 |   | TOTAL I:      |
| <b>II</b>   | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   |                |                 |   | TOTAL II:     |
| <b>ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА<br/>МИТРОВИЦА – ОЈ ВУЧИТРН</b> |   |                |                 | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |               |
|   |   |                |                 | <b>ПДВ (20%):</b>                           |               |
|   |   |                |                 | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |               |
| <b>Датум:</b>                                       |   | <b>Печат:</b>  |                 | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |               |
| _____   |   | _____          |                 | _____                                       |               |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

грађевинско занатски радови на замени унутрашње столарије, уградњи ламината и уградњи тракастих завеса у **Филијали Косовска Митровица - ОЈ Зубин Поток, ул. Немањина бб**

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

| <b>I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>              |  |                |                 |                  |               |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                              | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                                      | Пажљива демонтажа унутрашњих улазних врата. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по комаду изведене позиције по опису.</b>  | КОМ            | 2,00            |                  |               |
| 1.2                                      | Скидање итисона у просторијама канцеларија. Скинути подну облогу утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачунато скидање подне облоге, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>  | m <sup>2</sup> | 40,00           |                  |               |
| <b>I</b>                                 | <b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>   |                |                 | <b>TOTAL I:</b>  |               |
| <b>II СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b> |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                              | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                                      | Набавка, израда и уградња унутрашњих врата са надсветлом. Врата пуна, дуплошперована, завршно бојена бојом за дрво и лакирана, у боји по избору инвеститора. Довратници од фурнираног масива, са обострано штелујућим первајз лајснама. Патентнт - брава "буренце" са инокс кваком. Монтажа сувим потупком. Надсветло застаклити равним провидним стаклом дебљине 4 mm. Предвидети гумене одбојнике (крило - под) за ограничавање поља отварања. У цену урачунати и обраду шпалетни око врата. Напомена: Пре наручивања врата проверити тачну висину истих због постављања ламината и подизање завршне коте пода. Уколико дође до оштећења зида на коме се врши интервенција извршити глетовање, китовање насталих пукотина и уколико је потребно окречити зид. <b>Обрачун према комаду.</b> |                |                 |                  |               |
|  | V1 - dim. 0,90m x 2,50 m (2,25 m <sup>2</sup> )  | ком.           | 2,00            |                  |               |
| <b>II</b>                                | <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL II:</b> |               |
| <b>III ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ</b>           |  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                              | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|             |  |                |                 |                  |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.1         | <p>Дизајн ламинат облоге по избору инвеститора, дебелина ламината 8mm. Пре набавке материјала доставити узорке (мин. две дашчице, узорак сокле, звукоизолационе подлоге и дилатационих лајсни) стручном надзору на сагласност. Систем полагања треба да је без примене лепка („на клик“) - пливајући под. Подлога на којој се уграђује ламинат треба да је идеално равна и тврда (дозвољена одступања су 2mm на 2m). Ламинат може да се уграђује на цементној кошуљици, подлози од влагоотпорне иверице или постојеће подлоге ако је у добром стању, што треба да потврди стручни надзор. Плоче ламината треба да су отпорне на механичке утицаје, хабање, УВ зрачење. Гаранција произвођача треба да је мин. 5 година. Од ламината се захтевају следеће минималне карактеристике: Класа ламината на основу понашања у експлоатацији – 32; Отпорност на хабање - класа AS4 у складу са SRPS EN 13329, класа W4 у складу са SRPS EN 438; Отпорност на удар - класа IC2 (у складу са SRPS EN 13329); Ефекат после симулираног кретања ноге намештаја по SRPS EN 424 - без оштећења; Испитивање столицом са точковима по SRPS EN 425 - без промена у изгледу или оштећења; Отпорност на упаљену цигарету <math>\geq 4</math> (мала промена на површини) по SRPS EN 438-2; Отпорност на клизање, класа DS, коефицијент <math>\geq 0,30</math> по SRPS EN 14041 и SRPS EN 13893; Постојаност боје на светлу по EN 13329 - не мање од 5; Класа E1 по класификацији по дозвољеном емитовању формалдехида по SRPS EN 717-1; Склоност према статичком електрицитету <math>U_p \leq 2kV</math> по SRPS EN 1815. Бочне ивице ламината треба да су заштићене од влаге као и горња површина. Звукоизолациони - амортизујући слој треба да је дебелине 2-3mm и од произвођача ламината препоручен за ову позицију. За соклу користити профиле висине 6-8cm, из стандардног асортимана произвођача ламината, исте боје и текстуре као подна облога, ако није другачије предвиђено пројектом. Систем монтаже треба да је са скривеним шрафовима. Лајсне за покривање дилатационих фуга треба да су такође из стандардног асортимана произвођача, исте боје и текстуре као основни под. Доставити упутство произвођача материјала за одржавање и чишћење пода. У просторијама где је потребно одрадити равнајући слој за постављање ламината у виду цементне кошуљице или равнајуће масе за ламинат. Напомена: Тачне димензије узети на лицу места.</p> <p><b>Обрачун по m<sup>2</sup> обрађене површине.</b></p> | m <sup>2</sup> | 40,00           |                  |               |
| <b>III</b>  | <b>УКУПНО ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ</b>  |                |                 | TOTAL III:       |               |
| <b>IV</b>   | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 4.1         | Набавка, испорука и постављање тракастих завеса. Опремити механизмом за скупљање и подешавање. Боја по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> површине отвора.</b>  | m <sup>2</sup> | 10,00           |                  |               |
| 4.2         | Пре почетка извођења радова по потреби канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>  | m <sup>2</sup> | 40,00           |                  |               |
| 4.3         | Завршно чишћење подова просторија, тротоара око објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију, заједно са брисањем прозора. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>   | m <sup>2</sup> | 40,00           |                  |               |
| <b>IV</b>   | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 | TOTAL IV:        |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА                                   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
| I   | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ             | TOTAL I:                                    |  |
| II  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА | TOTAL II:                                   |  |
| III   | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ           | TOTAL III:                                  |  |
| IV  | РАЗНИ РАДОВИ                   | TOTAL III:                                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА –<br/>ОЈ ЗУБИН ПОТОК</b> |                                | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>                  |  |
|   |                                | <b>ПДВ (20%):</b>                           |  |
|   |                                | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>                  |  |
| <b>Датум:</b>   | <b>Печат:</b>                  | <b>Потпис одговорног лица<br/>понуђача:</b> |  |
| _____   |                                | _____                                       |  |

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови за кречење просторија  
у објекту **Филијале Косовска Митровица - ОЈ Звечан, Ул. Нушићева бб**  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b> |  |                |          |           |        |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                              | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 1.1                               | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 20,00    |           |        |
| 1.2                               | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 20,00    |           |        |
| <b>I</b>                          | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |                |          | TOTAL I:  |        |

| <b>II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |          |           |        |
|-------------------------------------|---|----------------|----------|-----------|--------|
| р.б.                                | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена | УКУПНО |
| 2.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup> | 80,00    |           |        |
| <b>II</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | TOTAL II: |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|  |                           |                            |  |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| I  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  | TOTAL I:                   |  |
| II   | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | TOTAL II:                  |  |
| <b>ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА – ОЈ ЗВЕЧАН</b> |                           | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|  |                           | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|  |                           | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатски радови за кречење просторија и замени армстронг плоча  
у објекту **Покрајинске службе АП Косово и Метохија**, Ул. Дрварска бр. 10

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

| <b>I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b> |  |                |          |                 |        |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|-----------------|--------|
| р.б.                              | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена       | УКУПНО |
| 1.1                               | Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. Напомена: По потреби изнети канцеларијски намештај из просторије у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 170,00   |                 |        |
| 1.2                               | Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора и врата. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b>  | м <sup>2</sup> | 170,00   |                 |        |
| <b>I</b>                          | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL I:</b> |        |

| <b>II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |          |                  |        |
|-------------------------------------|---|----------------|----------|------------------|--------|
| р.б.                                | ОПИС  | јм             | количина | јед. цена        | УКУПНО |
| 2.1                                 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по м<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b> | м <sup>2</sup> | 600,00   |                  |        |
| <b>II</b>                           | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |          | <b>TOTAL II:</b> |        |

| <b>III СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b> |  |                |          |                   |        |
|--------------------------------|--|----------------|----------|-------------------|--------|
| р.б.                           | ОПИС   | јм             | количина | јед. цена         | УКУПНО |
| 3.1                            | Замена постојећих армстронг плоча новим плочама. У цену урачуната и демонтажа постојећих плоча. <b>Обрачун по м<sup>2</sup>.</b> | м <sup>2</sup> | 6,00     |                   |        |
| <b>III</b>                     | <b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>  |                |          | <b>TOTAL III:</b> |        |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|            |                           |  |  |                   |  |
|------------|---------------------------|--|--|-------------------|--|
| <b>I</b>   | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  |  |  | <b>TOTAL I:</b>   |  |
| <b>II</b>  | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  | <b>TOTAL II:</b>  |  |
| <b>III</b> | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ       |  |  | <b>TOTAL III:</b> |  |

|                                |                            |  |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| <b>ПС АП КОСОВО И МЕТОХИЈА</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|                                | <b>ПДВ (20%):</b>          |  |
|                                | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатски радови на изради дрвене надстрешнице покривене ТР лимом, а бочно лексаном, изливање бетонских стопа за дрвене стубове, измештање постојеће спољње јединице клима уређаја, заштитини премаз дрвета на објекту

**Филијале Пирот - ОЈ Димитровград, ул. Нишава бр. 15**

**Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд**

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. **Пре давања понуде понуђачи могу извршити увид у пројектно техничку документацију.**

За обрачун по овом предмеру и предрачуну се не примењују грађевинске норме.

За позиције малтерисање и завршна обрада код обрачуна по ортогоналној пројекцији не обрачунавају се посебно упади, испади и сл. , одбијају се отвори преко 3,0 м2 ( и то само површина која је преко 3,0 м2) без додавања уложина или сл. Фасадни отвори мањи од 3,0 м2 се не одбијају

За декоративне елементе на фасади се не примењује обрачун по нормама, тј. нема развијања профила, обрачуна герова и слично. За све употребљене материјале за завршну обраду доставити атесте и сертификате, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност боја и квалитет материјала. Хоризонтални и вертикални транспорт може да се обавља ручно и дизалицама, што улази у цену позиција. Напомена: потребно је да понуђач пре давања понуде изврши увид у постојеће стање, ради сагледавања обима радова.

| <b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>  |  |           |                 |                   |               |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 1.1                        | Измештање постојеће спољне јединице клима.   |           |                 |                   |               |
|                            | <b>Обрачун по комаду.</b>  | ком       | 1,00            |                   |               |
| <b>I</b>                   | <b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL I:</b>   |               |
| <b>II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>   |  |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 2.1                        | Ручни ископ земље III категорије за темељне стопе. Ископ извести према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно исећи, а дно нивелисати. Ископану утоварити на камион и одвести на градску депонију.                   |           |                 |                   |               |
|                            | <b>Обрачун по м3.</b>  | м3        | 0,11            |                   |               |
| <b>II</b>                  | <b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>   |           |                 | <b>TOTAL II:</b>  |               |
| <b>III БЕТОНСКИ РАДОВИ</b> |  |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |
| 3.1                        | Израда темеља самца од набијеног бетона марке МБ 15. Темље извести по пројекту. Бетонирање радити преко претходно разастрог шљунка дебљине слоја 10цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и тампон шљунка. |           |                 |                   |               |
|                            | <b>Обрачун по м3.</b>  | м3        | 0,11            |                   |               |
| <b>III</b>                 | <b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>  |           |                 | <b>TOTAL III:</b> |               |
| <b>IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>  |  |           |                 |                   |               |
| <b>р.б.</b>                | <b>ОПИС</b>  | <b>јм</b> | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>  | <b>УКУПНО</b> |



*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|                                      |   |                |                 |                  |               |
|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 4.1                                  | Израда једноводне дрвене надстрешнице од суве јелове грађе. Надстрешницу урадити и свему према пројекту. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и греде анкерovati. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и сл.   |                |                 |                  |               |
|                                      | <b>Обрачун по m<sup>2</sup> хоризонталне пројекције надстрешнице.</b>   | m <sup>2</sup> | 9,92            |                  |               |
| 4.2                                  | Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине, поставити и заковати.   |                |                 |                  |               |
|                                      | <b>Обрачун по m<sup>2</sup> постављене површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 12,00           |                  |               |
| <b>IV</b>                            | <b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL IV:</b> |               |
| <b>V КРОВОПокривачки Радови</b>      |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                          | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 5.1                                  | Набавка и постављање ТР лима преко дашчане подлоге. Табле поставити са преклопом и причврстити поцинкованим завртњевима дебљине 6 мм са подметачем и поцинкованом плочицом.   |                |                 |                  |               |
|                                      | <b>Обрачун по m<sup>2</sup> постављене површине.</b>  | m <sup>2</sup> | 12,00           |                  |               |
| <b>V</b>                             | <b>УКУПНО КРОВОПокривачки Радови</b>  |                |                 | <b>TOTAL V:</b>  |               |
| <b>VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>            |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                          | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |
| 6.1                                  | Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0.60 мм.  |                |                 |                  |               |
|                                      | <b>Обрачун по m1 кровне ивице.</b>  | m1             | 3,70            |                  |               |
| 6.2                                  | Израда и монтажа висећег полукружног олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0.60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25*5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. |                |                 |                  |               |
|                                      | <b>Обрачун по m1 висећег олука.</b>   | m1             | 6,55            |                  |               |
| 6.3                                  | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 0.60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку до 200 цм.  |                |                 |                  |               |
|                                      | <b>Обрачун по m1 олучне цеви.</b>   | m1             | 3,50            |                  |               |
| <b>VI</b>                            | <b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |                 | <b>TOTAL VI:</b> |               |
| <b>VII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |   |                |                 |                  |               |
| <b>р.б.</b>                          | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b> | <b>УКУПНО</b> |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II,  
радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|            |   |                |       |                   |  |
|------------|---|----------------|-------|-------------------|--|
| 7.1        | Бојење надстрешнице. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења дрво очистити од прашине, а затим натопити разређеним фирнисом. Извршити брушење и предкитовање уљаним китом, Превући уљаним китом први пут, брусити и поново китовати. Бојити уљаном бојом. Фино брусити и бојити емајл лаком. |                |       |                   |  |
|            | <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине.</b>   | m <sup>2</sup> | 32,00 |                   |  |
| <b>VII</b> | <b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>   |                |       | <b>TOTAL VII:</b> |  |

|             |   |                |                 |                    |               |
|-------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>VIII</b> | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>   |                |                 |                    |               |
| <b>р.б.</b> | <b>ОПИС</b>   | <b>јм</b>      | <b>количина</b> | <b>јед. цена</b>   | <b>УКУПНО</b> |
| 8.1         | Набавка, украјање и постављање плоча од лексана. Лексан причврстити за дрвене греде са бочне и задње стране степеништа, целом површином до 30 цм изнад нивоа земље. |                |                 |                    |               |
|             | <b>Обрачун по m<sup>2</sup> постављеног лексана.</b>  | m <sup>2</sup> | 25,00           |                    |               |
| <b>VIII</b> | <b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>  |                |                 | <b>TOTAL VIII:</b> |               |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

|             |                                  |  |  |                    |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|--------------------|--|
| <b>I</b>    | <b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>          |  |  | <b>TOTAL I:</b>    |  |
| <b>II</b>   | <b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>            |  |  | <b>TOTAL II:</b>   |  |
| <b>III</b>  | <b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>           |  |  | <b>TOTAL III:</b>  |  |
| <b>IV</b>   | <b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>           |  |  | <b>TOTAL IV:</b>   |  |
| <b>V</b>    | <b>КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>    |  |  | <b>TOTAL V:</b>    |  |
| <b>VI</b>   | <b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>           |  |  | <b>TOTAL VI:</b>   |  |
| <b>VII</b>  | <b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b> |  |  | <b>TOTAL VII:</b>  |  |
| <b>VIII</b> | <b>РАЗНИ РАДОВИ</b>              |  |  | <b>TOTAL VIII:</b> |  |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>ФИЛИЈАЛА ПИТОТ – ОЈ ДИМИТРОВГРАД</b> | <b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b> |  |
|   | <b>ПДВ:</b>                |  |
|   | <b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b> |  |

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

| <b>1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (понуђава понуђач)</b>                |  |
|---|--|
| Назив понуђача:   |  |
| Адреса понуђача (улица, број и град):                               |  |
| Матични број понуђача:  |  |
| Порески идентификациони број понуђача:                              |  |
| Врста правног лица ( <i>заокружити једну од понуђених опција</i> ): | А) микро<br>Б) мало<br>В) средње<br>Г) велико<br>Д) физичко лице |
| Име и презиме особе за контакт:                                     |  |
| Електронска адреса понуђача:  |  |
| Број телефона:  |  |
| Факс:   |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке                                  |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора:                              |  |
| Начин подношења понуде ( <i>заокружити понуђену опцију</i> ):       | А) самостално<br>Б) заједничка понуда<br>Ц) са подизвођачем      |

| <b>2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач)</b>  |  |
|--|--|
| Назив учесника у заједничкој понуди:   |  |
| Адреса учесника у заједничкој понуди<br>(улица, број и град):  |  |
| Матични број учесника у заједничкој понуди:  |  |
| Порески идентификациони број учесника у заједничкој понуди:  |  |
| Име и презиме особе за контакт:  |  |
| Електронска адреса учесника у заједничкој понуди:  |  |
| Број телефона:   |  |
| Факс:  |  |
| Број рачуна учесника у заједничкој понуди и назив банке  |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора:   |  |
| <b><u>Напомена:</u></b><br>Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди |  |

| <b>3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач)</b>  |  |
|--|--|
| Назив подизвођача:   |  |
| Адреса подизвођача (улица, број и град):   |  |
| Матични број подизвођача:  |  |
| Порески идентификациони број подизвођача:  |  |
| Име и презиме особе за контакт:  |  |
| Електронска адреса подизвођача:  |  |
| Број телефона:   |  |
| Факс:  |  |
| Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  |  |
| <b><u>Напомена:</u></b><br>Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача |  |

\* цене исказати у динарима

| Редни број | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - НАСТАВАК   |   |                            |                                       |
|------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|
|            | Објекат   | Укупна понуђена цена радова без ПДВ-а (подаци се преузимају из обрасца Техничке спецификације предмета јавне набавке – Образац 4а, 4б и 4в) | Посебно исказан укупни ПДВ | Укупна понуђена цена радова са ПДВ-ом |
| 1          | Филијала Београд  |   |                            |                                       |
| 2          | Дирекција Београд   |   |                            |                                       |
| 3          | Филијала Нови Сад – електро инсталације и инсталације грејања олука                                     |   |                            |                                       |
| 4          | Филијала Нови Сад – грађевинско – занатски радови на В и К и инсталацији санитарне опреме и галантерије |   |                            |                                       |
| 5          | Филијала Нови Сад – архитектонско – грађевински радови  |   |                            |                                       |
| 5а         | Филијала Нови Сад – ОЈ Врбас  |   |                            |                                       |
| 5б         | Филијала Нови Сад – ОЈ Бечеј  |   |                            |                                       |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II, радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 6  | Филијала Сомбор                         |  |  |  |
| 7  | Филијала Београд – ОЈ Земун             |  |  |  |
| 8  | Филијала Сремска Митровица - ОЈ Пећинци |  |  |  |
| 9  | Филијала Београд – ОЈ Вождовац          |  |  |  |
| 10 | Филијала Београд – ОЈ Звездара          |  |  |  |
| 11 | Филијала Београд – ОЈ Раковица          |  |  |  |
| 12 | Филијала Београд – ОЈ Чукарица          |  |  |  |
| 13 | Филијала Београд – ОЈ Обреновац         |  |  |  |
| 14 | Филијала Београд – ОЈ Барајево          |  |  |  |
| 15 | Филијала Београд – ОЈ Сопот             |  |  |  |
| 16 | ПСЗ АП Војводина, Нови Сад              |  |  |  |
| 17 | Филијала Нови Сад – Центар за ОСИ       |  |  |  |
| 18 | Филијала Нови Сад – ОЈ Бачка Паланка    |  |  |  |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II, радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 19 | Филијала Сомбор – ОЈ Апатин                         |  |  |  |
| 20 | Филијала Сомбор – ОЈ Оџаци                          |  |  |  |
| 21 | Филијала Сомбор – ОЈ Кула                           |  |  |  |
| 22 | Филијала Кикинда – ОЈ Ада                           |  |  |  |
| 23 | Филијала Кикинда – ОЈ Сента                         |  |  |  |
| 24 | Филијала Сремска Митровица - ОЈ Рума                |  |  |  |
| 25 | Филијала Панчево – ОЈ Ковин                         |  |  |  |
| 26 | Филијала Ниш  |  |  |  |
| 27 | Филијала Врање                                      |  |  |  |
| 28 | Филијала Јагодина                                   |  |  |  |
| 29 | Филијала Крушевац – грађевинско занатски радови     |  |  |  |
| 30 | Филијала Крушевац – радови на електро-инсталацијама |  |  |  |



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II, радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 30a | Филијала Крушевац – грађевинско – занатски изолатерски радови на санацији влаге, керамичарски, електрорадови подрумског дела објекта |  |  |  |
| 31  | Филијала Јагодина – ОЈ Ћуприја   |  |  |  |
| 32  | Филијала Јагодина – ОЈ Параћин   |  |  |  |
| 32a | Филијала Пожаревац - грађевинско занатски радови на реконструкцији крова на објекту  |  |  |  |
| 32б | Филијала Пожаревац - грађевинско занатски радови на рушењу дворишних објеката на парцели   |  |  |  |
| 33  | Филијала Пожаревац – ОЈ Голубац  |  |  |  |
| 34  | Филијала Пожаревац – ОЈ Кучево   |  |  |  |
| 35  | Филијала Пожаревац – ОЈ Петровац   |  |  |  |
| 36  | Филијала Смедерево, ул. Др. Миладина Милића бр.2   |  |  |  |
| 37  | Филијала Смедерево, ул. Краља Петра I бр.2   |  |  |  |
| 38  | Филијала Смедерево – ОЈ Велика Плана   |  |  |  |
| 39  | Филијала Смедерево – ОЈ Смедеревска Паланка  |  |  |  |
| 39a | Филијала Крагујевац  |  |  |  |

|     |                                      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|
| 40  | Филијала Крагујевац – ОЈ Топола      |  |  |  |
| 41  | Филијала Крагујевац – ОЈ Кнић        |  |  |  |
| 42  | Филијала Крагујевац – ОЈ Баточина    |  |  |  |
| 43  | Филијала Крагујевац – ОЈ Аранђеловац |  |  |  |
| 44  | Филијала Зајечар                     |  |  |  |
| 45  | Филијала Ваљево                      |  |  |  |
| 46  | Филијала Ваљево – ОЈ Љиг             |  |  |  |
| 47  | Филијала Ваљево – ОЈ Уб              |  |  |  |
| 47а | Филијала Шабац - ОЈ Богатић          |  |  |  |
| 48  | Филијала Ужице                       |  |  |  |
| 49  | Филијала Ужице – ОЈ Бајина Башта     |  |  |  |
| 50  | Филијала Ужице – ОЈ Пожега           |  |  |  |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 51  | Филијала Ужице – ОЈ Косијерић  |  |  |  |
| 52  | Филијала Краљево   |  |  |  |
| 52а | Филијала Краљево – грађевинско занатски радови за израду риголе и хидроизолатерски радови у сутерену |  |  |  |
| 53  | Филијала Краљево – ОЈ Врњачка Бања   |  |  |  |
| 54  | Филијала Краљево – ОЈ Рашка  |  |  |  |
| 55  | Филијала Чачак   |  |  |  |
| 56  | Филијала Ниш – ОЈ Алексинац  |  |  |  |
| 57  | Филијала Крушевац – ОЈ Ћићевац   |  |  |  |
| 58  | Филијала Крушевац – ОЈ Александровац   |  |  |  |
| 59  | Филијала Нови Пазар  |  |  |  |
| 59а | Филијала Пријепоље   |  |  |  |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II, радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                              |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| 60                           | Филијала Прокупље                            |  |  |  |
| 61                           | Филијала Прокупље – ОЈ Куршумлија            |  |  |  |
| 62                           | Филијала Прокупље – ОЈ Житорађа              |  |  |  |
| 63                           | Филијала Косовска Митровица – ОЈ Лепосавић   |  |  |  |
| 64                           | Филијала Косовска Митровица – ОЈ Вучитрн     |  |  |  |
| 65                           | Филијала Косовска Митровица – ОЈ Зубин Поток |  |  |  |
| 66                           | Филијала Косовска Митровица – ОЈ Звечан      |  |  |  |
| 67                           | ПСЗ АП Косово и Метохија, Косовска Митровица |  |  |  |
| 68                           | Филијала Пирот – ОЈ Димитровград             |  |  |  |
| <b>УКУПНО (1+2+3+...+68)</b> |  |  |  |  |

У цене су укључени сви трошкови који могу настати у вези са извођењем предметних радова.

У последњој колони уписати начин и рок плаћања.

Време почетка извођења радова (*попуњава Понуђач* - максимално 10 дана од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова):

---

Време завршетка извођења радова: биће назначени у оквиру радног налога.

Услови и начин плаћања: авансно, у износу од 30% од укупне уговорне вредности радова, остатак по привременим и/или окончаним ситуацијама, у року од \_\_\_\_\_ (*попуњава Понуђач*) дана од дана достављања профактуре / фактуре (тј. привремене и окончане ситуације)

Јединствена гаранција за квалитет и функционалност изведених радова (*попуњава Понуђач* - минимум 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове и минимум 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова):

---

---

Рок важења понуде (*попуњава Понуђач* мин. 90 дана од отварања понуда): \_\_\_\_\_

**Напомена:** Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица  
понуђача:

---

---

Образац 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

\* цене исказати у динарима

| Редни број | Објекат   | Укупна понуђена цена радова без ПДВ-а | Посебно исказан укупни ПДВ | Укупна понуђена цена радова са ПДВ-ом | Учешће трошкова у укупној цени (у % од цене из колоне I) |                           |                     |                   |                 |
|------------|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|            |   |                                       |                            |                                       | Трошкови основних средстава                              | Трошкови плата запослених | Трошкови материјала | Режијски трошкови | Остали трошкови |
|            |   |                                       |                            |                                       | I  | II                        | III                 | IV                | V               |
| 1          | Филијала Београд  |                                       |                            |                                       |  |                           |                     |                   |                 |
| 2          | Дирекција Београд   |                                       |                            |                                       |  |                           |                     |                   |                 |
| 3          | Филијала Нови Сад – електро инсталације и инсталације грејања олука                                     |                                       |                            |                                       |  |                           |                     |                   |                 |
| 4          | Филијала Нови Сад – грађевинско – занатски радови на В и К и инсталацији санитарне опреме и галантерије |                                       |                            |                                       |  |                           |                     |                   |                 |
| 5          | Филијала Нови Сад – архитектонско – грађевински радови  |                                       |                            |                                       |  |                           |                     |                   |                 |
| 5a         | Филијала Нови Сад – ОЈ Врбас  |                                       |                            |                                       |  |                           |                     |                   |                 |
| 5б         | Филијала Нови Сад – ОЈ Бечеј  |                                       |                            |                                       |  |                           |                     |                   |                 |
| 6          | Филијала Сомбор   |                                       |                            |                                       |  |                           |                     |                   |                 |

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II, радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката*

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7  | Филијала Београд – ОЈ Земун             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Филијала Сремска Митровица - ОЈ Пећинци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Филијала Београд – ОЈ Вождовац          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Филијала Београд – ОЈ Звездара          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Филијала Београд – ОЈ Раковица          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Филијала Београд – ОЈ Чукарица          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Филијала Београд – ОЈ Обреновац         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Филијала Београд – ОЈ Барајево          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Филијала Београд – ОЈ Сопот             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ПСЗ АП Војводина, Нови Сад              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Филијала Нови Сад – Центар за ОСИ       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Филијала Нови Сад – ОЈ Бачка Паланка    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Филијала Сомбор – ОЈ Апатин             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Филијала Сомбор – ОЈ Оџаци              |  |  |  |  |  |  |  |  |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II, радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21  | Филијала Сомбор – ОЈ Кула  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  | Филијала Кикинда – ОЈ Ада  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23  | Филијала Кикинда – ОЈ Сента  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24  | Филијала Сремска Митровица - ОЈ Рума   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25  | Филијала Панчево – ОЈ Ковин  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26  | Филијала Ниш   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27  | Филијала Врање   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28  | Филијала Јагодина  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29  | Филијала Крушевац – грађевинско занатски радови  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  | Филијала Крушевац – радови на електроинсталацијама   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30а | Филијала Крушевац – грађевинско – занатски изолатерски радови на санацији влаге, керамичарски, електрорадови подрумског дела објекта |  |  |  |  |  |  |  |  |



|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31  | Филијала Јагодина – ОЈ<br>Ђуприја  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32  | Филијала Јагодина – ОЈ<br>Параћин  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32а | Филијала Пожаревац -<br>грађевинско занатски<br>радови на реконструкцији<br>крова на објекту         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32б | Филијала Пожаревац -<br>грађевинско занатски<br>радови на рушењу<br>дворишних објеката на<br>парцели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33  | Филијала Пожаревац – ОЈ<br>Голубац   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34  | Филијала Пожаревац – ОЈ<br>Кучево  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35  | Филијала Пожаревац – ОЈ<br>Петровац  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36  | Филијала Смедерево, ул.<br>Др. Миладина Милића<br>бр.2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37  | Филијала Смедерево, ул.<br>Краља Петра I бр.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38  | Филијала Смедерево – ОЈ<br>Велика Плана  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39  | Филијала Смедерево – ОЈ<br>Смедеревска Паланка   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 39a | Филијала Крагујевац                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40  | Филијала Крагујевац – ОЈ<br>Топола      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41  | Филијала Крагујевац – ОЈ<br>Кнић        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42  | Филијала Крагујевац – ОЈ<br>Баточина    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43  | Филијала Крагујевац – ОЈ<br>Аранђеловац |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44  | Филијала Зајечар                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45  | Филијала Ваљево                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46  | Филијала Ваљево – ОЈ<br>Љиг             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47  | Филијала Ваљево – ОЈ Уб                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47a | Филијала Шабац - ОЈ<br>Богатић          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48  | Филијала Ужице                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49  | Филијала Ужице – ОЈ<br>Бајина Башта     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | Филијала Ужице – ОЈ<br>Пожега           |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 51  | Филијала Ужице – ОЈ Косијерић  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52  | Филијала Краљево   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52a | Филијала Краљево – грађевинско занатски радови за израду риголе и хидроизолатерски радови у сутерену |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53  | Филијала Краљево – ОЈ Врњачка Бања   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54  | Филијала Краљево – ОЈ Рашка  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55  | Филијала Чачак   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56  | Филијала Ниш – ОЈ Алексинац  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57  | Филијала Крушевац – ОЈ Ђићевац   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58  | Филијала Крушевац – ОЈ Александровац   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59  | Филијала Нови Пазар  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59a | Филијала Пријепоље   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60  | Филијала Прокупље  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 84/19 - II, радови на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката

|                              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| 61                           | Филијала Прокупље – ОЈ Куршумлија            |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 62                           | Филијала Прокупље – ОЈ Житорађа              |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 63                           | Филијала Косовска Митровица – ОЈ Лепосавић   |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 64                           | Филијала Косовска Митровица – ОЈ Вучитрн     |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 65                           | Филијала Косовска Митровица – ОЈ Зубин Поток |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 66                           | Филијала Косовска Митровица – ОЈ Звечан      |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 67                           | ПСЗ АП Косово и Метохија, Косовска Митровица |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 68                           | Филијала Пирот – ОЈ Димитровград             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| <b>Укупно (1+2+3+...+68)</b> |  |  |  |  | <del> </del> |  |  |  |  |

**Упутство за попуњавање образаца структуре цене:**

у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Последњих пет колона горње табеле, односе се на процентуално учешће наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ-а.

**Датум:**

\_\_\_\_\_

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,  
14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (назив Понуђача), даје следећу

**ИЗЈАВУ**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 84/19 - II, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.**

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Образац 8а

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ  
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“  
број 124/12, 14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (назив понуђача /  
подизвођача), даје следећу:

**ИЗЈАВУ**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу** изјављујем да смо  
при састављању понуде за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) и  
текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 84/19 - II, поштовали  
све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  
условима рада и заштити животне средине.

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног  
лица понуђача / подизвођача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ  
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА  
ПОНУДЕ**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“  
број 124/12, 14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (навести назив  
понуђача / подизвођача), даје следећу:

**ИЗЈАВУ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да  
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за  
јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и  
објеката, у отвореном поступку бр. 84/19 - II.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача / подизвођача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив Понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 84/19 - II, како следи у табели:

| Описи трошкова               | Износ |
|------------------------------|-------|
| Прибављање захтеваних доказа |       |
| Поштански трошкови           |       |
| Остали трошкови              |       |
| <b>УКУПНО:</b>               |       |

**Напомена:** Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно претходном ставу.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ/ЛОКАЦИЈУ НАРУЧИОЦА

Сачињен између:

овлашћеног лица понуђача \_\_\_\_\_ (назив  
и адреса понуђача), \_\_\_\_\_ (име и презиме  
овлашћеног лица понуђача), и \_\_\_\_\_ (име и презиме  
овлашћеног лица Наручиоца).

Овлашћено лице понуђача извршило је увид у објекат / локацију Наручиоца  
\_\_\_\_\_ (назив организационе  
јединице Наручиоца), на адреси \_\_\_\_\_  
(адреса објекта/локације Наручиоца), дана \_\_\_\_\_ (датум вршења  
увида), у времену од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ часова (време вршења увида).

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача:

\_\_\_\_\_

Печат понуђача

Овлашћено лице Наручиоца:

\_\_\_\_\_

Печат организационе јединице Наручиоца

## ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О МОГУЋНОСТИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

По извршеном увиду у конкурсном документацијом предвиђени објекат / локацију Наручиоца, а на основу свих Записника о извршеном увиду, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у могућности да у потпуности извршимо све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке и да смо у свему сагласни са Техничком спецификацијом предмета јавне набавке, односно предмером и предрачуном радова који је саставни део Конкурсне документације и који ће у случају закључења уговора постати саставни део истог.

Место и датум:

---

Овлашћено лице понуђача:

---

Печат понуђача

## МОДЕЛ УГОВОРА

*Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава понуђач") и потпише, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора.*

*Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба унети податке свих чланова групе понуђача (нази, седиште, директор, ПИБ и матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним линијама.*

*Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача.*

*Последњу страницу модела уговора модела уговора сви чланови групе понуђача потписују (или то чини члан групе понуђача који је конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију).*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу).*

*Уколико понуђач попуни модел уговора у делу који није означен са "попуњава Понуђач", то неће бити основ да се таква понуда оцени неприхватљивом, уколико тако унети подаци нису контрадикторни осталим подацима из понуде понуђача.*

*( Наручилац прилаже свој модел уговора)*

## УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА НА КАПИТАЛНОМ (ИНВЕСТИЦИОНОМ) ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА

**Закључен у Београду између уговарача:**

**НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**, са седиштем у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића број 37, кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Наручилац**), матични број: 17539957, порески идентификациони број: 103277483

**и**

\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Добављач**), матични број: \_\_\_\_\_, порески идентификациони број: \_\_\_\_\_, број текућег рачуна: \_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_ банке

*(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)*

### **I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране претходно констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 52. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда за набавку радова на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 29.08.2019. године, спровео јавну набавку у отвореном поступку бр. 84/19 - II;
- да је Добављач доставио понуду број *(попуњава Наручилац)* од *(попуњава Наручилац)*, која у потпуности испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације, и која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да је Добављач уз своју понуду доставио оверену и потписану Техничку спецификацију предмета јавне набавке, која у потпуности одговара траженим условима из конкурсне документације, те се иста има сматрати одговарајућом и валидном понудом за закључење Уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача *(попуњава Наручилац)* и Одлуке о додели уговора број *(попуњава Наручилац)* од *(попуњава Наручилац)*, изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора;

- да ће Добављач предметне радове изводити без подизвођача / са подизвођачем \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_,  
порески идентификациони број: \_\_\_\_\_, на  
локацији/ама \_\_\_\_\_

*(понуђава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)*

## **II КОНЗОРЦИЈУМ И ПОДИЗВОЂАЧИ**

1. Ако је изабрани понуђач група понуђача (конзорцијум), уговор се може закључити и посебно са сваким од ових понуђача (чланом конзорцијума), а такав уговор представља основ за исплату извршених радова члану конзорцијума.
2. Уколико се неки од чланова конзорцијума у оквиру заједничке понуде групе понуђача, обавезао на вршење само једног дела грађевинских или занатских радова наведеним у члану 1. овог Уговора, то ће се у овом уговору посебно навести, и он неће моћи вршити радове друге врсте, нити му се по том основу могу вршити исплате.
3. За сваки вид штете причињене Наручиоцу, за коју се утврди одговорност неког од чланова конзорцијума, солидарно одговарају сви чланови конзорцијума.
4. У случају да је изабрани понуђач вршење радова понудио заједно са својим подизвођачима, они немају статус понуђача, и њима се не могу вршити никакве исплате по овом уговору нити су уговорна страна, док изабрани понуђач у потпуности одовара за њихово поступање.

## **III ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

### **Члан 1.**

Предмет овог Уговора је извођење радова на капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката.

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и обима радова на свим објектима Наручиоца на којима ће се радови изводити.

Предметни радови, на објектима Наручиоца, изводиће се према претходно припремљеном предмеру и предрачуну (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке), до завршетка задатог посла.

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова и за које Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.

У случају настанка потребе за непредвиђеним и накнадним радовима, као и вишковима радова, примењују се чл. 4., 5. и 6. овог Уговора.

Приликом извођења радова Добављач и Наручилац дужни су да се придржавају свих уговорних обавеза из Уговора и Техничке спецификације предмета јавне набавке. Посебне узансе о грађењу приликом прихватања од стране Добављача и Наручиоца добијају значај допуне Уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног посла.

#### **IV ВРЕДНОСТ РАДОВА И ЦЕНЕ**

##### **Члан 2.**

Укупна уговорна вредност (вредност радова) износи \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*).

##### **Члан 3.**

Наручилац није у обавези да утроши сва планирана средства из претходног члана Уговора, која су означена као укупна уговорна вредност, односно да организује и наложи извођење предвиђених грађевинских радова.

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2019. годину за ове намене.

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2020. години, Наручилац ће вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2020. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе.

#### **V ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

##### **Члан 4.**

Непредвиђени и накнадни радови (скривене позиције) су они радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, тј. у првобитно уговорени предмер и предрачун, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, односно они радови који се не могу у техничком или економском смислу раздвојити од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не проузрокују непремостиве тешкоће или несразмерно велики трошкови за Наручиоца, или су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Под вишковима радова, подразумева се већи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова, исказану у првобитно уговореном предмеру и предрачуну.

Под мањковима радова, подразумева се мањи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова, исказану у првобитно уговореном предмеру и предрачуну.

#### **Члан 5.**

Уколико се у току извођења предметних радова, односно у року важења Уговора укаже потреба за извођењем радова, односно вишкова радова из члана 4. овог Уговора, Добављач ће о потреби извођења ових радова, односно вишкова радова, одмах писменим путем обавестити надзорни орган Наручиоца и Наручиоца, ради добијања одобрења за извођење истих.

Надзорни орган је овлашћен и да констатује мањкове изведених радова, у односу на уговорене количине/обиме предметних радова

#### **Члан 6.**

У случају одобрења извођења радова из члана 4., став 1. овог Уговора од стране надзорног органа Наручиоца и Наручиоца, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН, спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

У случају одобрења извођења вишкова радова из члана 4., став 2. овог Уговора, од стране надзорног органа Наручиоца и Наручиоца, који за последицу имају повећање вредности уговора о јавној набавци, уговор о јавној набавци може бити анексиран, сходно члану 115. ст. 1. и 3. ЗЈН, као и у случају да се појаве мањкови радова, сходно члану 5. став 2. Уговора.

У случају вишкова радова и мањкова радова, исти се могу компензовати (уз претходну сагласност надзорног органа и Наручиоца), без промене цене одређене у укупном износу, односно укупне уговорне вредности, а сходно члану 32. Посебних узанси о грађењу.

## **VI ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА**

### **1. КВАЛИТЕТНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

#### **Члан 7.**

Добављач се обавезује да ће предметне радове извести према налозима и упутствима овлашћеног лица Наручиоца од свог материјала, у складу са правилима струке која се односи на конкретан посао, својим средствима и својом радном снагом којом располаже, и у свему према прихваћеној понуди из поступка јавне набавке.

Током извођења радова, Добављач је обавезан да посао врши нарочито у складу са важећим законским прописима и стандардима који регулишу област грађевинарства (Закон о планирању и изградњи), заштите на раду и противпожарне делатности.

#### **Члан 8.**

Добављач је непосредно и неограничено одговоран Наручиоцу за све штетне последице које својим радом по основу кривице причини објектима, опреми и средствима Наручиоца, његовим запосленима или корисницима услуга.

#### **Члан 9.**

Добављач је непосредно и неограничено одговоран за сву причињену штету објектима и лицима из претходног става, по правилима о одговорности за опасну ствар и опасну делатност, ако штета проистекне из самих радова или из поступака лица које је он ангажовао, нарочито ако се по том основу, одлуком надлежног органа утврди одговорност или обавеза на страни Наручиоца.

## **2. ПОШТОВАЊЕ РОКОВА**

#### **Члан 10.**

Добављач се обавезује да ће у року од \_\_\_\_\_ дана (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*) од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова, приступити објекту, сачинити процену потребних радова и отпочети припремне односно главне радове на објекту.

#### **Члан 11.**

Добављач се обавезује да ће предметне радове из овог уговора извести у оквиру договорених или примерених рокова за ту врсту радова, од момента увођења у посао. Као моменат увођења у посао сматра се оно време када је овлашћеним представницима и квалификованом особљу Добављача, омогућен приступ објекту ради отпочињања радова, сходно радном налогу.

#### **Члан 12.**

Приликом извођења радова Добављач је нарочито дужан да поштује договорену динамику радова, што подразумева редослед вршења појединих целина посла, који је технолошки условљен.

#### **Члан 13.**

У случају неоправданог прекорачења рока за завршетак радова дефинисаног радним налогом, исто представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала. Неоправданим прекорачењем рока нарочито се сматра свако прекорачење договореног или примереног рока настало услед привременог напуштања радова или смањења броја потребних или првобитно ангажованих радника од стране Добављача.



#### **Члан 14.**

У случају неоправданог прекорачења рокова извршења радова, Добављач поред других санкција предвиђених овим уговором, дугује Наручиоцу у року од 8 дана од приспећа позива, и уговорну казну у висину пенала и то за сваки дан закашњења по 0,2% фактурисане вредности радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а.

### **3. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ**

#### **Члан 15.**

Добављач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

#### **Члан 16.**

Добављач не сме одступати од пројектованих, односно уговорених радова, без сагласности Наручиоца.

#### **Члан 17.**

Добављач има обавезу да посебним решењем одреди руководиоца радова и о томе обавести Наручиоца најкасније до почетка радова, те да у току радова уредно води грађевинску документацију, грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са важећим прописима, које ће на захтев доставити Наручиоцу.

#### **Члан 18.**

Добављач је нарочито обавезан да физички и противпожарно обезбеди објекат на коме врши радове, држи уредно градилиште, чува имовину Наручиоца затечену на месту рада у просторијама Наручиоца и да представницима Наручиоца омогући обилазак и контролу стања радова.

#### **Члан 19.**

Добављач је такође обавезан да по завршетку радова Наручиоцу врати техничку документацију, уклони евентуалне помоћне објекте подигнуте или донете током градње, однесе сав отпад и преостали материјал са градилишта, а радне и помоћне просторије очисти и доведе у стање примерено редовном коришћењу од стране запослених и корисника услуга Наручиоца.

#### **Члан 20.**

Приликом фактурисања обавеза, односно достављања привремених и окончане ситуације, Добављач је обавезан да се придржава договорених и прихваћених цена

радова као и да правилно и тачно означава количине изведених радова претходно потписаних од стране надзорног органа у листовима грађевинске књиге или у радном налогу Добављача.

Неизвршавање, неуредно или неблаговремено извршавање обавезе из претходног става, представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала.

#### **Члан 21.**

Евентуалне недостатке радова утврђене по записнику о примопредаји, Добављач је обавезан да отклони најкасније у року од 7 дана.

### **4. ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ**

#### **Члан 22.**

Добављач је одговоран према Наручиоцу за квалитетно вршење поверених послова. Добављач је дужан упозорити Наручиоца на недостатке техничке природе у датом налогу, цртежу или пројекту, као и на друге околности за које је знао или је морао знати, а које могу бити од значаја за квалитетно и благовремено извршење посла, а у противном одговара за насталу штету.

#### **Члан 23.**

Уколико се у току извршења радова утврди да се Добављач не држи услова уговора и не поступа у маниру стандарда доброг стручњака, и да ће радови имати недостатке, Наручилац ће га упозорити на то и одредити му примерен рок да свој рад саобрази својим преузетим обавезама.

Ако по истеку остављеног рока Добављач не поступи по захтеву из претходног става, Наручилац може раскинути уговор, сразмерно снизити накнаду за извршене радове, као и захтевати накнаду причињене штете.

#### **Члан 24.**

Кад обављени посао има такав недостатак који га чини неупотребљивим или је обављен у супротности са изричитим налозима Наручиоца и условима уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатка, раскинути уговор и захтевати накнаду штете.

#### **Члан 25.**

Ако се након предаје радова покаже постојање неког недостатка који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривени недостаци), Наручилац ће у року од 10 дана од утврђивања ове околности, позвати Добављача да у року примереном исправљању утврђеног недостатка, исти отклони о сопственом трошку.

Уколико Добављач не поступи на начин и у року из претходног става, Наручилац може раскинути уговор, као и захтевати накнаду штете.

## **VII ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

### **Члан 26.**

Пре отпочињања радова, Наручилац је обавезан да обезбеди и Добављачу стави на располагање сву пројектну документацију и одреди надзорни орган и решење о његовом именовању достави Добављачу.

Наручилац је обавезан да Добављачу обезбеди несметани приступ радовима, те да обезбеди одговарајући прикључак електричне енергије за потребе извођења радова.

### **Члан 27.**

Након завршетка радова, овлашћено лице Наручиоца дужно је прегледати извршене радове чим је то по редовном току ствари могуће, а о евентуално утврђеним недостацима без одлагања ће обавестити Добављача.

Записник о премју радова на којем је констатовано да су радови извршени без примедби и који су потписали овлашћени представници Наручиоца и Добављача, основ је исправно испостављеног рачуна за исплату цене радова.

### **Члан 28.**

Плаћање ће се вршити авансно, у износу од 30% од укупне уговорне вредности радова, остатак по привременим и/или окончаним ситуацијама, у року од \_\_\_\_\_ дана (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*) од дана према исправно испостављене профактуре / фактуре Добављача у виду привремених или окончаних грађевинских ситуација, која представља цену радова у смислу овог уговора, са записником о премју радова и спецификације изведених радова, и то на текући рачун Добављача број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*).

Сходно члану 60. Посебних узанси о грађењу, Добављач може почети да враћа примљени аванс кад новчани износ испостављених привремених ситуација достигне висину од 50% од уговорене цене, тј. укупне уговорне вредности, у ком случају се примљени аванс враћа сукцесивно сразмерно примљеном авансу и вредности уговорених а неизвршених радова.

## **VIII ГАРАНЦИЈЕ**

### **Члан 29.**

За квалитет и функционалност изведених радова по овом уговору, Добављач даје јединствену гаранцију за квалитет изведених радова, у трајању од:

- \_\_\_\_\_ године (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*) за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова

- \_\_\_\_\_ година (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*) за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

### **Члан 30.**

У току трајања гарантног рока, Добављач је обавезан да бесплатно поправи и отклони све недостатке и штете које су настале као последица грешака у материјалу или лошег извођења радова.

Оштећења настала услед неправилног руковања, механичког дејства и слично, за које Добављач не одговара.

### **Члан 31.**

Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза Добављача (добро извршење посла), исти је обавезан да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а, у року од 10 дана од дана закључења уговора.

Оригинална гаранција банке за добро извршење посла треба да обухвати рок трајања извршења посла (тј. трајања уговора) и да траје најмање 10 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла (трајања уговора), мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Као средство обезбеђења за повраћај аванса, у случају да је уговорено да се плаћање делимично изврши авансно, Добављач мора, по закључењу уговора и пре уплате аванса, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију у износу укупне вредности уговореног аванса, која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 10 дана дужи од дана истека уговора.

## **IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 32.**

Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала током извршавања овог уговора решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, док се у противном уговара надлежност Привредног суда у Београду.

На све ситуације које нису регулисане одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, односно грађевинске узансе.

### **Члан 33.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.

Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, односно на краћи период од наведеног, уколико вредност изведених радова по овом уговору достигне износ укупне уговорне вредности из члана 2. и тиме исти престаје да важи.

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете која може настати за Додављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, и то у делу техничких података (подаци о идентификацији).

#### **Члан 34.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

**ДОБАВЉАЧ**

**НАРУЧИЛАЦ**