

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ул. Светозара Марковића бр. 37

3400 Крагујевац

Дирекција, РЈ Београд

ул. Краља Милутина бр.8

11000 Београд

факс: 011/2929-980;

www.nsz.gov.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА ВЕРЗИЈА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)***

ЈАВНА НАБАВКА

БРОЈ 63/16

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: РАДОВИ НА КАПИТАЛНОМ
(ИНВЕСТИЦИОНОМ) ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈАКАТА**

* **Напомена:** Измене у односу на претходну верзију конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца дана 06.09.2016. године, начињене су на стр. 66. и 67. конкурсне документације, у Предмеру и предрачуну грађевинско занатских радова на адаптацији простора Филијале НСЗ Кикинда, испостава Чока (*измене димензија су означене црвеном бојом*), као и у тачкама 1.9. и 1.10. у погледу продужења рока за подношење понуда.

Остали делови конкурсне документације нису мењани нити допуњавани.

Београд, октобар 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ул. Краља Милутина бр. 8

Београд

Број: 0094-40493-42/2016

Датум: 06.10.2016. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у отвореном поступку бр. 63/16, број одлуке 0094-40493-24/2016 од 06.09.2016. године и Решења о образовању комисије бр. 0094-40493-25/2016 од 06.09.2016. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у отвореном поступку бр.63/16

Конкурсна документација садржи:

<i>Ред.бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>Страна</i>
1	Општи подаци о јавној набавци и о предмету јавне набавке	3 – 5
2	Упутство понуђачима како да сачине понуду	6 – 13
3	Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке број 63/16 и упутство како се доказује испуњеност тих услова	14 – 22
4	Референтна листа – пословни капацитет (Образац 1) и потврда референтног наручиоца (Образац ОП 1)	23 – 25
5	Списак запослених – кадровски капацитет (Образац 2)	26 – 28
6	Технички капацитет (Образац 3)	29 – 30
7	Техничка спецификација предмета јавне набавке (предмер и предрачун радова – Образац 4, 4а, 4б и 4в)	31 – 108
8	Образац понуде (Образац 5)	109 – 114
9	Образац структуре цене (Образац 6)	115 – 116
10	Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)	117
11	Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 8а)	118
12	Образац изјаве понуђача / подизвођача да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8б)	119
13	Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)	120
14	Записник о извршеном увиду у објекат/локацију наручиоца (Образац 10)	121
15	Изјава понуђача о могућности извршења уговорних обавеза (Образац 11)	122
16	Модел уговора	123 – 133
17	Менично овлашћење (Прилог 1, 2, 3, 4, 5 и 6)	134 – 139

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац, www.nsz.gov.rs, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени поступак.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка радова.

1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Особа за контакт је Драгана Јоксимовић, Одељење за јавне набавке, е-маил: Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980.

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 часова). Пријем аката (личном предајом и редовном, брзом или електронском поштом) врши се у назначено радно време, а акта која на било који наведени начин стигну по истеку назначеног радног времена биће сматрана примљеним наредног радног дана наручиоца.

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката .

Шифра из Општег речника набавки: 45000000 Грађевински радови.

Са изабраним понуђачем се предвиђа закључење уговора о извођењу радова за све наведене објекте, на период до 12 месеци.

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање за 2016. годину, на позицији бр. 1.3.2 у одељку "Радови". Средства су обезбеђена у Финансијском плану за 2016. годину на конту 5113.

Предметни радови ће се изводити на објектима НСЗ: Филијала Суботица, Филијала Нови Сад, Филијала Нови Сад - ОЈ Бечеј, Филијала Сремска Митровица, Филијала Кикинда – ОЈ Кањижа, Филијала Кикинда – ОЈ Чока, Филијала Панчево, Филијала Пожаревац – ОЈ Велико Градиште, Филијала Пожаревац – ОЈ Жагубица, Филијала Зајечар – ОЈ Књажевац, Филијала Прокупље, Филијала Прокупље – ОЈ Блаце, Филијала Врање и Филијала Косовска Митровица.

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и обима радова, односно предмер радова.

Саставни део Конкурсне документације чини и графичка документација за одређене објекте (скице, нацрти и сл), која је дата у посебним фајловима, као додатак Конкурсној документацији, и коју понуђачи могу користити за припремање понуде.

Давање понуде подразумева градњу и све занатске и инсталатерске радове према претходно припремљеном предмеру и предрачуну (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део ове конкурсне документације), до завршетка задатог посла. У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова и за које Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће

реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.

Све скривене позиције и повећани обими неких од радова улазе у обрачун у оквиру претходно договорене вредности. Целокупни обим посла обухваћен је ценом за радове до завршетка посла.

Узансе о грађењу ће након прихватања од стране Додављача и Наручиоца, односно закључењем уговора, добити значај допуне уговора и одређиваће правила понашања у сваком сегменту уговореног посла.

1.7. ОПИС ПАРТИЈА

Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговорати засебно, и то:

- **Партија 1.** Филијала Суботица, Филијала Нови Сад, Филијала Нови Сад - ОЈ Бечеј, Филијала Сремска Митровица, Филијала Кикинда – ОЈ Кањижа, Филијала Кикинда – ОЈ Чока и Филијала Панчево
- **Партија 2.** Филијала Пожаревац – ОЈ Велико Градиште, Филијала Пожаревац – ОЈ Жагубица и Филијала Зајечар – ОЈ Књажевац
- **Партија 3.** Филијала Прокупље, Филијала Прокупље – ОЈ Блаце, Филијала Брање и Филијала Косовска Митровица.

Понуђач може поднети понуду за једну партију или за више партија.

1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs/>) и са интернет странице наручиоца (www.nsz.gov.rs/ / *Javne nabavke / Javne nabavke 2016.*), линк:

http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2016..cid17953

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или електронском поштом.

1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници Националне службе за запошљавање дана **27.10.2016. године**.

Рок за подношење понуда је најкасније до **27.10.2016. године до 10:00 часова** у писарници Националне службе за запошљавање. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. **НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ** (са назнаком: "**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 63/16 – НАБАВКА РАДОВА НА НА КАПИТАЛНОМ (ИНВЕСТИЦИОНОМ) ОДРЖАВАЊУ**

ЗГРАДА И ОБЈАКАТА, НЕ ОТВАРАТИ"), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 8, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА.

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отворати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

1.10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда обавиће Комисија **27.10.2016. године, од 10:15 часова** у просторијама Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, сала бр.400.

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.

2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова дефинисаних Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, А ЊИХОВА САДРЖИНА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ.

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном образцу из конкурсне документације по садржини, ТАКВА ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И КАО ТАКВА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са знаком: "Понуда за јавну набавку број 63/16, набавка радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, не отварати"), назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и назив и адреса понуђача.

2.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за једну партију или за више партија.

Уколико понуду подноси више партија, није обавезан да доставља доказе о испуњености услова и остале захтеване образце за сваку партију посебно, већ може доставити само један комплет документације, који се односи на све партије за које подноси понуду.

Обрасце који се односе на више партија (нпр. Образац понуде, Образац структуре цене и Модел уговора) понуђач попуњава у једном примерку и попуњава податке за све партије за које подноси понуду.

У случају подношења понуде за више партија, понуда се доставља као једна целина за све партије (упакована у један регистратор, фасциклу, коверту или сл.).

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе дефинисано у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, из конкурсне документације, с тим што на коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара.

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више заједничких понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са другим понуђачем.

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача.

2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) ЗЈН и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- овим споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом, и то у вези: понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун, рачуна на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.6.2. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (подаци се наводе у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације).

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци преносе директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс уговора којим ће то бити регулисано.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

2.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ

Понуђене услове плаћања понуђач уписује на одговарајућем месту у Обрасцу понуде.

Понуђени услови плаћања које је изабрани понуђач навео у Обрасцу понуде, постају саставни део уговора.

Наручилац дозвољава могућност авансног плаћања до износа од 30% од укупне уговорне вредности.

Место извођења радова је на објектима наручиоца наведеним у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке.

Време почетка извођења радова: време потребно да понуђач предвођен стручним лицима квалификованим за послове који ће се вршити, приступи објекту, сачини процену потребних радова и отпочне припремне односно главне радове на објекту, мора бити највише 10 дана од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова. У случају објективних околности, овај рок може бити продужен од стране Наручиоца.

Рок за завршетак извођења радова: биће назначен у оквиру радног налога, и може се продужити у случају објективних околности.

За квалитет и функционалност изведених радова, понуђач мора дати јединствену **гаранцију** за исправно функционисање изведених радова, у трајању од најмање:

- 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова
- 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Уколико је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.8. ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Цене су фиксне и треба да буду изражене у динарима, и исказане по јединици мере и у укупном износу (са и без ПДВ-а). У исказане цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.

Приликом калкулације понуђених цена, понуђач треба да има у виду да се градња уговара на начин који је детаљније описан под тачком 1.6. Конкурсне документације, што значи да **треба да узме у обзир и могуће скривене позиције, односно вишкове/мањкове радова које треба да сноси (као што је то наведено под том тачком).**

Приликом вршења увида у предметне објекте/локације Наручиоца (детаљније описано под тачком 5 табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), **препоручује се понуђачима да пажљиво процене врсту и обим потребних радова, имајући у виду фактичко, затечено стање на терену, као и предмере и предрачуне радова, за сваки предметни објекат, који су саставни део конкурсне документације,** а у случају да се том приликом констатују веће неусаглашености, понуђач може поступити сходно члану 63. став 2. ЗЈН и захтевати од наручиоца додатне информације или појашњења, односно указати на евентуално уочене недостатке.

Саставни део Конкурсне документације чини и графичка документација за одређене објекте (скице, нацрти и сл), која је дата у посебним фајловима, као додатак Конкурсној документацији, и коју понуђачи могу користити за припремање понуде.

Уговорне цене су фиксне током читавог периода трајања Уговора и не могу се мењати. Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, тј. цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, и последично томе, може такву понуду да одбије.

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

2.9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача - добављача (добро извршење посла), наручилац ће захтевати од изабраног понуђача - добављача да приликом потписивања уговора (а најкасније у року од 7 дана од закључења уговора), достави менично писмо са овлашћењем за попуњавање (У ДВА ПРИМЕРКА, конкурсна документација - Прилог 1 за правна лица, Прилог 2 и Прилог 3 за предузетнике), две оригиналне соло менице, односно две трасиране менице, уколико је понуђач физичко лице или СЗР и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења и фотокопије личних карата. У случају трасиране менице доставља се и попуњен образац за оверу података за сваког од два жиранта од стране послодавца код кога је жирант запослен (Прилог 3). Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза

изабраног понуђача - добављача у поступку јавне набавке и могу бити активирани у случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до укупног износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а. **Уколико се са истим понуђачем закључују уговори за више партија, понуђач мора доставити по 2 менице за добро извршење посла за сваки уговор који се закључује.**

Као средство обезбеђења за повраћај аванса, изабрани понуђач – добављач мора претходно (по закључењу уговора и пре уплате аванса) доставити менично писмо са овлашћењем за попуњавање (У ДВА ПРИМЕРКА, конкурсна документација - Прилог 4 за правна лица, Прилог 5 и Прилог 6 за предузетнике), две оригиналне соло менице, односно две трасиране менице, уколико је понуђач физичко лице или СЗР, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења и фотокопије личних карата. У случају трасиране менице доставља се и попуњен образац за оверу података за сваког од два жиранта од стране послодавца код кога је жирант запослен (Прилог 6). Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења за повраћај аванса уплаћеног изабраном понуђачу - добављачу у поступку јавне набавке и могу бити активирани у случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа уплаћеног аванса са ПДВ-ом.

Уколико се са истим понуђачем закључују уговори за више партија, понуђач мора доставити по 2 менице за повраћај аванса за сваки уговор који се закључује.

За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају добављачу. Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/11 и 80/15).

Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на исти предмет набавке, за период од претходне три године, сагласно члану 82. став 2. ЗЈН, наручилац ће понуду таквог понуђача одбити.

Наручилац може одбити понуду понуђача у случају постојања негативне референце, сходно члану 82. ЗЈН.

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд на e-mail: Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980, уз напомену "Додатна објашњења за јавну набавку број 63/16". Особа за контакт: Драгана Јоксимовић.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено.

2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, у оквиру сваке партије.

Код овог критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена без ПДВ-а из Обрасца понуде, међу појединачним понудама, у оквиру сваке партије.

У случају да два или више понуђача понуде идентичну укупну цену без ПДВ-а, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који који је понудио дужи рок плаћања (по достављеној профактури или фактури), који мора бити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15).

2.13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач / подизвођач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем изјаве – Обрасца изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Обрасца изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.

2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног

споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Сходно члану 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН, захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (по налогу за пренос) или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или ознака јавне набавке). Детљније упутство дато је на интернет сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Упутство у уплати таксе налази се и на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>).

2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Рок из претходног става, у ЗЈН предвиђеном случају, може бити продужен одлуком наручиоца, највише до 40 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или због неког другог оправданог разлога, у складу са ЗЈН.

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити достављен изабраном понуђачу у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права).

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Предвиђени датум закључења уговора је током октобра месеца 2016. године.

2.17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1. Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације. **Услови за учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи:**

Р.бр.	Услов из члана 75. и 76. ЗЈН:	Докази из члана 77. ЗЈН:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ		
1	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	<p>Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда (Решење) Привредног суда.</p> <p>Уколико је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра</p> <p>Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ</p>
2	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	<p><u>За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има статус предузетника или физичког лица:</u></p> <p>- Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а</p> <p><u>За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове доказе не доставља):</u></p> <p>- За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:</p> <p>а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)</p> <p>б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)</p> <p>- За дела организованог криминала:</p> <p>ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду</p> <p>Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је доставити само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду, за дела организованог криминала)</p>

3	<p>Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији</p>	<p>Потврде надлежног пореског органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије - Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по основу локалних јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних прихода на више различитих општина и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од тих општина и/или градова <p>Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица</p>
ДОДАТНИ УСЛОВИ		
4	<p>Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, и то да у претходне три календарске године (2013., 2014. и 2015.) и током 2016. године, до датума објављивања позива за ову јавну набавку, или у краћем периоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вредност изведених радова без ПДВ-а (тј. укупна вредност референтне листе) у наведеном периоду мора да буде већа од 115.000.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси понуду за Партију 1.), 9.000.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси понуду за Партију 2.) 40.000.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси понуду за Партију 3.) , односно већа од збирног износа претходно наведених вредности изведених радова, за партије за које подноси понуду; - да у наведеном периоду има изведених грађевинских и грађевинско занатских радова на најмање два различита грађевинска објекта, укупне површине од најмање 5.000 м² КНП (уколико подноси понуду за Партију 1.), 1.000 м² КНП (уколико подноси понуду за Партију 2.), 2.000 м² КНП (уколико подноси понуду за Партију 3.), односно укупне површине која је једнака или већа од збирног износа претходно наведених површина, за партије за које подноси понуду 	<p>Пословни капацитет - референтна листа (Образац 1), са потврдама референтних наручилаца (Об. ОП 1). Потврде референтних наручилаца садрже податке о укупним површинама изведених радова и о вредности изведених радова без ПДВ-а, бројеве и датуме уговора или фактура на основу којих су радови изведени.</p> <p>Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је саставни део (образац ОП 1), осим уколико референтни наручилац потврде ове врсте издаје на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен факсом или електронски.</p> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 1 – Пословни капацитет - референтна листа се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде).</p> <p>Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези.</p>

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то са:

Партија 1: најмање 23 запослена или по другом основу радно ангажована радника, следеће струке: 3 зидара, 3 столара, 3 лимара, 2 фасадера, 2 молера, 2 тесара, 1 керамичара, 1 водоинсталатера, 1 подополагача, 1 гипсара, 1 кровопокривача, 1 армирача, 1 електричара и 1 бравара,

Партија 2: најмање 13 запослених или по другом основу радно ангажованих радника, следеће струке: 2 зидара, 2 молера, 2 столара, 1 бравара, 1 гипсара, 1 подополагача, 1 електричара, 1 армирача, 1 керамичара и 1 лимара,

Партија 3: најмање 15 запослених или по другом основу радно ангажованих радника, следеће струке: 2 зидара, 2 молера, 2 керамичара, 2 водоинсталатера, 1 армирача, 1 бравара, 1 столара, 1 подополагача, 1 фасадера, 1 лимара и 1 електричара.

5 **Уколико подноси понуду за више партија минимални број и структура радника се обрачунава сабирањем захтеваног броја и структуре радника за партије.**

Поред тога, понуђач мора имати и запослена или радно ангажована лица са високом стручном спремом и лиценцама, и то:

- најмање једног дипл. електроинжењера са лиценцом 450 (за Партије 1 и 3)
- најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 (за Партије 1, 2 и 3)
- најмање једног дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 410 (за Партије 1, 2 и 3)

Напомена I: Наведене лиценце могу поседовати исте или различите особе, тј. понуђач може навести једно запослено / ангажовано лице које истовремено поседује више наведених лиценци и наручилац ће сматрати да је испуњен услов да понуђач има запослена / ангажована лица са тим лиценцама.

Кадровски капацитет (Образац 2) – списак свих запослених и радно ангажованих радника, са доказима:

- **фотокопије уговора** за сваког радника наведеног у списку (Образац 2) из кога се види да су радници запослени или ангажовани код понуђача;

- **фотокопије лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије о важности лиценце у тренутку отварања понуда** (за запослене са високом стручном спремом и лиценцама)

Напомена: Чланом 199. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, тако да **уговори о делу неће бити прихваћени као доказ о испуњености овог услова, у случају да су закључени за обављање послова из делатности послодавца, односно понуђача.**

Уместо Обрасца 2, понуђач може доставити и свој списак радника (на свом меморандуму), печатан и потписан, који садржи све податке о радницима као и Образац 2.

Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова, а уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати остале услове у погледу испуњености кадровског капацитета, док подизвођачи то нису у обавези.

Докази о испуњености кадровског капацитета морају се доставити за све чланове групе понуђача, уколико учествују у испуњавању услова.

Образац 2 – Кадровски капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова га одвојено попуњава, печата, потписује и доставља у склопу заједничке понуде.

6	<p>Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом (као власник, закупац или корисник по другом основу, и то са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пословни и магацински простор, најмање укупне површине 200 m² (за Партије 1, 2 и 3) - грађевинска скела, најмање површине 500 m² (за Партије 1 и 3), 100 m² (за Партију 2), - путничко возило, најмање 2 ком. (за Партије 1, 2 и 3) - возило – путар, са кабином за превоз радника и теретним делом, носивости до 2 тоне, најмање 1 ком. (за Партије 1, 2 и 3) - камион носивости до 2 тоне, најмање 1 ком. (за Партије 2 и 3) - теретно возило носивости преко 5 тона, најмање 1 ком. (за Партију 1) - рокопач, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 3) - пикамер, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 3) - резач за асфалт/бетон, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 3) - вибрационе бушилице, најмање 2 ком. (за Партије 1, 2 и 3) - мешалице за бетон, најмање 2 ком. (за Партије 1, 2 и 3) 	<p>Образац Технички капацитет (Образац 3), са доказима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за пословни и магацински простор: фотокопију власничког листа, извода из земљишних књига, купопродајног уговора (уколико је понуђач у својству власника простора) или важећих уговора о закупу или коришћењу (уколико је понуђач у својству закупца или корисника). Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда; - за возила: фотокопије саобраћајних дозвола (или читача саобраћајних дозвола) и фотокопију уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) уговора о закупу, коришћењу возила или пословно – техничкој сарадњи. Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда - поседовање пословног и магацинског простора, опреме и машина, и осталих средстава понуђач може доказати достављањем фотокопије књиговодствене картице основних средстава, пописне листе са стањем на дан 31.12.2015. године (са јасно назначеним позицијама на којима се налази предметна опрема и машине – маркером, оловком или на неки други начин), фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу или лизингу, фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена или слично. Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 3 – Технички капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде). Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези
7	<p>Понуђач је у обавези да има, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду Акт о процени ризика.</p>	<p>Као доказ, понуђач прилаже фотокопију Акта о процени ризика или Акт о процени ризика у електронској форми (скениран оригинални примерак), који је потписан и печатиран на свим предвиђеним местима, у складу са важећим законским одредбама. Уколико понуду поднесе група понуђача, довољно је да само један члан групе понуђача има усвојен Акт о процени ризика и да достави фотокопију истог. Уколико наступа са подизвођачем/има, и за њих се доставља фотокопија Акта о процени ризика</p>
ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ		
8	<p>Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4, Образац 4а за Партију 1., 4б за Партију 2. и 4в за Партију 3.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за сваку позицију у оквиру Техничке спецификације предмета јавне набавке, и укупне цене за исказане количине, тј. обим радова, и да тако добијени збир свих укупних понуђених цена а сваку врсту радова, унесе у Образац понуде, као укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом) - у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију 	

9	<p>Образац понуде (Образац 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - понуђач у образац понуде уноси збирну цену из Техничке спецификације предмета јавне набавке и наводи укупну понуђену цену (збирна цена), без и са ПДВ-ом - понуђач је обавезан да попуни све тражене податке, и да печатира и потпише образац на крају. Понуђач је обавезан да унесе и све захтеване податке (на бланко линијама), на крају Обрасца понуде - у случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печетирају или га потписује и печетира понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију
10	<p>Образац структуре цене (Образац 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - понуђач је обавезан да попуни податке, да печатира и потпише образац на крају. Поред понуђене цене радова, понуђач уноси процентуално исказане податке (у %), о учешћу наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ-а - у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печетирају сви чланови групе понуђача или га потписује и печетира понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију
11	<p>Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печетира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде
12	<p>Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Образац изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8а и 8б)</p> <ul style="list-style-type: none"> - у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печетира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде
13	<p>Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> - у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печетира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде - у случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом
14	<p>Записник о извршеном увиду у објекте/локације наручиоца (за сваки објекат, попунити посебан записник), који су наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, на којим ће се изводити предметни радови, попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног представника понуђача и овлашћеног лица Наручиоца (Образац 10). Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у објекте/локације Наручиоца за партију/е за коју/е конкурише и који су наведени у Техничкој спецификацији (Образац 4), и на којим ће се изводити предметни радови, и то:</p> <p>Партија 1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Филијала Суботица, Локација: ул. Јована Микића бр. 12, Суботица, телефон: 024/644-600, факс: 024/644-644 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и печетирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Суботица, на локацији на којој се тренутно налази, на адреси Трг слободе 3/3, Суботица) - Филијала Нови Сад, Локација: ул. Алберта Томе бр. 2, Нови Сад, телефон: 021/488-55-99, факс: 021/526-055 - Филијала Нови Сад - ОЈ Бечеј, Локација: ул. Браће Тан бр. 9, Бечеј, телефон: 021/6915-570, факс: 021/6915-570 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и печетирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Нови Сад, на локацији на којој се иста налази, на адреси Алберта Томе 2, Нови Сад, телефон: 021/488-55-99, 488-55-00 факс: 021/526-055) - Филијала Сремска Митровица, Локација: ул. Светог Димитрија бр. 31, Сремска Митровица, телефон: 022/638-800, факс: 022/638-888

- **Филијала Кикинда – ОЈ Кањижа**, Локација: ул. Позоришна бр. 6, Кањижа, телефон: 024/873-391 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и печативања Записника, обратити се Филијали НСЗ Кикинда, на локацији на којој се иста налази, на адреси Доситејева 24, Кикинда, телефон: 0230/411-700, факс: 0230/21-150)
- **Филијала Кикинда – ОЈ Чока**, Локација: ул. Маршала Тита бр. 21, Чока, телефон: 0230/71-078 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и печативања Записника, обратити се Филијали НСЗ Кикинда, на локацији на којој се иста налази, на адреси Доситејева 24, Кикинда, телефон: 0230/411-700, факс: 0230/21-150)
- **Филијала Панчево**, Локација: ул. Војводе Радоммира Путника бр. 20, Панчево, телефон: 013/306-800, факс: 013/306-888

Партија 2.:

- **Филијала Пожаревац – ОЈ Велико Градиште**, Локација: ул. Кнеза Лазара бр. 37, Велико Градиште, телефон: 012/662-130, факс: 012/662-130 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и печативања Записника, обратити се Филијали НСЗ Пожаревац, на локацији на којој се иста налази, на адреси Шумадијска 31, Пожаревац, телефон: 012/538-100, факс: 012/212-285)
- **Филијала Пожаревац – ОЈ Жагубица**, Локација: ул. Партизанска бр. 66, Жагубица, телефон: 012/443-584, факс: 012/443-584 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и печативања Записника, обратити се Филијали НСЗ Пожаревац, на локацији на којој се иста налази, на адреси Шумадијска 31, Пожаревац, телефон: 012/538-100, факс: 012/212-285)
- **Филијала Зајечар – ОЈ Књажевац**, Локација: ул. Милоша Обилића бр. 2, Књажевац, телефон: 019/731-228, факс: 019/734-375 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и печативања Записника, обратити се Филијали НСЗ Зајечар, на локацији на којој се иста налази, на адреси Николе Пашића 77, Зајечар, телефон: 019/444-500, факс: 019/444-555)

Партија 3.:

- **Филијала Прокупље**, Локација: ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље, телефон: 027/32-00-00
- **Филијала Прокупље – ОЈ Блаце**, Локација: ул. Радоша Јовановића Сеље бр. 3, Блаце, телефон: 027/371-475 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и печативања Записника, обратити се Филијали НСЗ Прокупље, на локацији на којој се иста налази, на адреси Цара Лазара 49, Прокупље, телефон: 027/32-00-00)
- **Филијала Врање**, Локација: ул. Тодора Шпанца бр. 1, Врање, телефон: 017/407-100, факс: 017/407-131
- **Филијала Косовска Митровица**, Локација: ул. Цона Кенедија бр. 66, Косовска Митровица, телефон: 028/420-615, факс: 028/422-442 и 028/450-551,

уз претходну најаву представнику организационе једнице (објекта) Наручиоца на телефон. О извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени представник понуђача и овлашћено лице Наручиоца (Образац 10). Понуде понуђача који није извршио увид или није доставио записник о извршеном увиду за све објекте/локације из партије/а за коју/е конкурише, биће сматране неприхватљивим.

У случају подношења заједничке понуде, члан групе понуђача који је извршио увид, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњене, потписане и печативане Записнике о извршеном увиду у објекте/локације наручиоца. У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач мора самостално обићи све наведене објекте/локације наручиоца и доставити попуњене, печативане и потписане Записнике, за партију/е за коју/е конкурише.

Приликом вршења увида у предметне објекте/локације, препоручује се понуђачима да пажљиво процене врсту и обим потребних радова, имајући у виду фактичко, затечено стање на терену, као и предмере и предрачуне радова, за сваки предметни објекат, који су саставни део конкурсне документације, а у случају да се том приликом констатују веће неусаглашености, понуђач може поступити сходно члану 63. став 2. ЗЈН и захтевати од наручиоца додатне информације или појашњења, односно указати на евентуално уочене недостатке.

Саставни део Конкурсне документације чини и графичка документација за одређене објекте (скице, нацрти и сл), која је дата у посебним фајловима, као додаток Конкурсној документацији, и коју понуђачи могу користити за припремање понуде.

15	<p>Изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекат/локацију Наручиоца, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке (Образац 11).</p> <p>У случају подношења заједничке понуде, члан групе понуђача који је вршио обилазак објекта/локације, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњену, потписану и печатирану Изјаву понуђача (Образац 11).</p> <p>У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач самостално доставља попуњену, потписану и печатирану Изјаву понуђача (Образац 11)</p>
16	<p>Модел уговора</p> <ul style="list-style-type: none">- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава Понуђач"), овери печатом и потпише на крају, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора- у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печетирају на крају, или то врши понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију
17	<p>У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације</p>

Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2 и 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом у складу са одредбама исте и ЗЈН.

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. ЗЈН није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 3 из горње табеле), тј. да доставља доказе о испуњености истих.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. **услове који су у горњој табели наведени под тачкама 1 до 3**, и да достави доказе о испуњености истих, док додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет, поседовање Акта о процени ризика) испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се докази о испуњености услова које испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е испуњавају заједнички.

Што се тиче образаца из одељка "ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ", **Техничка спецификације предмета јавне набавке, Образац понуде, Образац структуре цене и модел уговора се достављају у једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе понуђача ЗАЈЕДНО (или понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију), док остале обрасце и изјаве, сваки члан групе понуђача ОДВОЈЕНО потписује и печатира, и доставља у оквиру заједничке понуде. Обрасци пословног, кадровског и техничког капацитета, као и Записници о извршеном увиду у објекат/локацију наручиоца (Образац 10) и Изјава понуђача (Образац 11), не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који одређени услов испуњавају заједнички (кумулативно) - сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова, **ОДВОЈЕНО** фотокопира или штампа, попуњава, потписује, печатира и доставља наведене обрасце у оквиру заједничке понуде.**

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси **КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА** (упакована у један регистратор, коверат или слично).

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације.

3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова који су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 3.

Такође, за сваког подизвођача морају бити достављени докази о поседовању Акта о процени ризика.

Остале додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет), понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача), док подизвођачи то нису у обавези.

3.4. Предност за домаће понуђаче

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. овог члана.

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Образац 1

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Ред. бр.	Назив референтног клијента / наручиоца	Врста изведених радова	Број и датум уговора или фактура на основу којих су радови изведени	Период у коме су радови изведени (од ког до ког датума)	Површине изведених радова (у м ²)*	Вредност изведених радова (дин. без ПДВ-а)

					УКУПНО:	

Напомена: Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из тачке 4. табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведена и минимална укупна вредност изведених радова и површина на којима су радови изведени, у периоду од претходне 3 календарске године (2013., 2014. и 2015.) и у 2016. години (до дана објаве позива за подношење понуда за ову јавну набавку), или у краћем периоду, коју захтева наручилац.

За сваку референцу наведену у Обрасцу 1 Референтна листа – Пословни капацитет, доставити попуњен и од стране референтног наручиоца попуњен Образац ОП 1 (на следећој страни) или потврду референтног наручиоца која по садржини одговора садржини Обрасца ОП 1.

У случају потребе, образац копирати.

* Уколико су радови изведени на делу објекта, навести површину тог дела објекта, а не површину читавог објекта.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

Образац ОП 1

Назив референтног наручиоца:	
Седиште:	
Улица и број:	
Матични број:	
ПИБ:	

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је Додављач _____ (назив Додављача), из _____ (седиште Додављача), у периоду од _____ . _____ . _____ . године до _____ . _____ . _____ . године, за нас извео грађевинске и грађевинско занатске радове на следећим објектима, односно деловима објаката:

1. _____ површине од _____ м², вредност радова _____ дин. без ПДВ-а;

2. _____ површине од _____ м², вредност радова _____ дин. без ПДВ-а;

3. _____ површине од _____ м², вредност радова _____ дин. без ПДВ-а;

4. _____ површине од _____ м², вредност радова _____ дин. без ПДВ-а;

што површински износи укупно _____ м², а вредносно _____ дин. без ПДВ-а, а на основу уговора (или фактура) бр. _____, од _____ (број и датум уговора или фактура).

Потврда се издаје на захтев _____ (назив Додављача), ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, за потребе Националне службе за запошљавање, број 63/16, и у друге сврхе се не може користити.

Место: _____

Наручилац – Купац

Датум: _____

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе.

Образац 2

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Списак и квалификациона структура запослених или ангажованих радника

Редни број	Име и презиме радника	Радно место у систематизацији или по уговору	Стручна спрема	Датим запослења или радног ангажовања код понуђача
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови
на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

ЛИЦЕНЦИРАНИ РАДНИЦИ (ИНЖЕЊЕРИ)				
Редни број	Име и презиме радника	Радно место у систематизацији или по уговору	Лиценца	Датим запослења или радног ангажовања код понуђача
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 5 табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже.

У случају потребе, образац фотокопирати.

Уместо Обрасца 2, понуђач може доставити и свој списак радника (на свом меморандуму), печатан и потписан, који садржи све податке о радницима као и Образац 2.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Спецификација пословног и магацинског простора, возила, основних средстава и средстава за рад, који могу бити коришћени за извршење уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке

Редни број	Назив	Количина/површина којом понуђач располаже	Врста приложеног доказа (позиција у пописној листи, број уговора, фактуре или сл.)
1	Пословни простор		
2	Магацински простор		
3	Грађевинска скела		
4	Путничко возило		
5	Возило – путар, са кабином за превоз радника и теретним делом, носивости до 2 тоне		
6	Камион носивости до 2 тоне		
7	Теретно возило, носивости преко 5 тона		
8	Ровокопач		
9	Пикамер		
10	Резач за асфалт / бетон		
11	Вибрационе бушилице		
12	Мешалица за бетон		
13			

14			
15			
16			

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком б табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру које је наведен и минимални технички капацитет којим понуђач мора да располаже, зависно од партије за коју подноси понуду.
У случају потребе, образац фотокопирати.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Партија 1.

1.1 Филијала Суботица, Ул. Јована Микића бр. 12 (1.106,00 м² КНП):

- замена преосталих прозора са обрадом шпалетни
- постављање тракастих завеса

1.2 Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад (2.038,90 м² КНП):

- реконструкција елетоенергетских инсталација

1.3 Филијала Нови Сад - Испостава Бечеј, Ул. Браће Тан бр.9, Бечеј (223,00 м² КНП):

- реконструкција крова са претресом покривача
- изградња топле везе у дворишном делу објекта
- замена оштећених армстронг плоча
- постављање одбојних дасака

1.4 Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица (521,78м² КНП):

- поправка кровних баца
- прибављање уличног канализационог прикључка
- замена преостале дрвене фасадне столарије
- санација влаге са санацијом зидова
- постављање врата на помоћном објекту

1.5 Филијала Кикинда – Испостава Кањижа, Ул. Позоришна бр.6, Кањижа (171,00м² КНП):

- реновирање ходника, тоалета и три канцеларије
- обнова фасаде
- замена столарије

1.6 Филијала Кикинда – Испостава Чока, Ул. Маршала Тита бр.21, Чока (52,00м² КНП):

- замена фасадне столарије

1.7 Филијала Панчево, Ул. Војводе Радомира Путника бр.20, Панчево (730,00м² КНП):

- израда хидроизолације у сутерену
- санирање влаге у приземљу
- реконструкција канализације
- замена ламината у шалтер сали
- кречење фасаде у ајнфору

Партија 2.

2.1 Филијала Пожаревац – Испостава Велико Градиште, Ул. Кнеза Лазара бр.37, Велико Градиште (60,00м² КНП):

- замена фасадне столарије

2.2 Филијала Пожаревац – Испостава Жагубица, Ул. Партизанска бб, Пожаревац (17,00м² КНП):

- замена подне облоге
- замена столарије
- замена расвете
- молерски радови

2.3 Филијала Зајечар – Испостава Књажевац, Ул. Милоша Обилића бр.2, Књажевац (198,00м² КНП):

- адаптација подрума за потребе архиве и магацина
- израда надстрешнице изнад главног улаза
- замена врата споредног улаза
- спречавање продора воде испод врата на главном улазу

Партија 3.

3.1 Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр.49, Прокупље (1155,00м² КНП):

- реконструкција канализационе и водоводне мреже
- бетонирање платоа испред улаза
- хобловање и лакирање паркета
- уградња противклизних трака на улазном степеништу
- уградња гелендера

3.2 Филијала Прокупље – Испостава Блаце, Ул. Радоша Јовановића Сеље бр.3, Блаце (33,00м² КНП):

- замена фасадне столарије
- уклањање итисона и уградња ламината
- молерски радови

3.3 Филијала Врање, Ул. Тодора Шпанца бр.1, Врање (107,30м² КНП):

- адаптација просторија за потребе ЦИПС-а

3.4 Филијала Косовска Митровица, Ул. Цона Кенедија бб, Косовска Митровица (250,00м² КНП):

- зидарско-молерски радови на фасади
- кречење ентеријера
- замена керамичких плочица у тоалетима
- замена санитарije у тоалетима
- набавка коректора јачине 30KW за стандардно напајање електричном енергијом

Напомена:

- Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике.

Датум:

Печат:

**Потпис одговорног лица
понуђача:**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА
ПАРТИЈУ 1. Филијала Суботица, Филијала Нови Сад, Филијала
Нови Сад - ОЈ Бечеј, Филијала Сремска Митровица, Филијала
Кикинда – ОЈ Кањижа, Филијала Кикинда – ОЈ Чока, Филијала
Панчево**

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

za zamenu preostalog dela prozora na objektu Nacionalne službe za zapošljavanje u Subotici
Lokacija: Ul. Jovana Mikića br. 12, Subotica, K.P.3870/4, 3870/4 K.O. Novi grad
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke kao i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I RADOVI NA RUŠENJU					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Demontiranje spoljnih drvenih prozora u konstrukciji od drvenih profila i ispunom od stakla, zajedno sa dovratnicima. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu. D- 167/199 (3.32m ²) D- 66/166 (1.10m ²) D- 212/137 (2.90m ²) D- 75/61 (0.46m ²)	kom	34,00		
		kom	10,00		
		kom	4,00		
		kom	8,00		
I	UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU			TOTAL I:	

II STOLARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od aluminijuma-aluminijuma od plastificiranih profila sa termičkim prekidom i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Obezbediti prinudno strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima preko dva vazдушna kanala/prozoru tipa "Regel Air" (regulišući mehanizam omogućava min. ventilaciju prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u prostoriji). Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno korišćenje (min.15.000 uzastopnih otvaranja). Osnovni okov je za klasično i "Ventus" otvaranje. Zastakljivanje je paketom: "Clima Guard Solar" ("četiri godišnja doba"), hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom u međuprostoru, d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju mora biti maks.1,5w°K/m ² (shodno prav. EE). Spoljnje staklo d=6mm, odnosno po proizvodnim preporukama proizvođača stakla (odnos širine/visine krila). Ugradnju vrši				

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови
на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

	šrafljenjem kroz ram pozicije u predhodno postavljene "slepi čelični štok" (2/3cm) - ankerovan u obimnu konstrukciju na maks. 70cm. Izvršiti zaptivanje prostora između rama i zida (strukturnim kitom/pur-penom) i postaviti po unutrašnjem i spoljnjem obimu pokrivne aluminijumske lajsne (u boji osnovnog al. profila). U poziciju uračunato postavljanje spoljašnjeg profilisanog solbanka u boji osnovnog alu-profila (čelični plastificirani lim d=0.7mm, širine-prema d zida), pričvršćena kotvama i herm. kitom; Alu-okapnica donjeg krila rama prozora.				
	D- 167/199 (3.32m ²)-kancelarijski prozori	kom	34,00		
	D- 66/166 (1.10m ²)-prozori u suturen koji gledaju ka dvoristu	kom	10,00		
	D- 212/137 (2.90m ²)-proz. u kanc. i hodnicima koji gledaju ka dvoristu	kom	4,00		
	D- 75/61 (0.46m ²) – proz. u kanc. i toaletima sa zadnje i bočne strane	kom	8,00		
2	Obrada špaletne (ivice oko prozora sa unutrašnje strane) posle zamene stare stolarije. Obrada se vrši: gips kartonskom pločom, građevinskim lepkom, alu lajsna, bandažiranje svih spojeva, gletovanje, postavljanjem stiropora ili nalivanje silikona (videti na licu mesta koja je debljina u pitanju nakon zamene stolarije), krecenje, obrađenog dela zida. Izvođenje gipsarsko-molerskih radova po principu suve građe. U cenu je uračunato eventualno korišćenje pokretne skele. Obračun po m'.	m'	343,76		
II	UKUPNO STOLARSKI RADOVI			TOTAL II:	

III RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka i postavljanje trakastih zavesa. Zavesu uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Opremiti mehanizmom za skupljanje i podešavanje. Obračun po m2 površine otvora.	m ²	140,00		
2	Završno pranje novougrađenih prozora. Plaća se jedanput, bez obzira na broj pranja (najveća visina prozora je 2m+parapet 87cm). Obračun po m2 očišćene površine.	m ²	139,16		
3	Završno čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta i pranje prozora. Plaća se jedanput, bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine.	m ²	1.100,00		
III	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL III:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	RADOVI NA RUŠENJU	TOTAL I:	
II	STOLARSKI RADOVI	TOTAL II:	
III	RAZNI RADOVI	TOTAL III:	
SUBOTICA		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

radova na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija u objektu Filijale NSZ Novi Sad,
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Opšte napomene: Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim atestima i sertifikatima i montažu isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva zaštitu opreme najlonima, korišćenje usisivača prilikom šlicovanja, dnevno uklanjanje otpada i šteta koji se pojavi prilikom izvođenja radova, usisavanje podova i brisanje nameštaja i opreme, i odnošenje -odvoženje šteta na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi predstavnik investitora udaljeno do 10km. Sitan instalacioni materijal podrazumeva ugradne razvodne uzidne plastične kutije (takođe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, luster kleme, izolir traku, kablovske obujmice, gips materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnejeve, podloške, tiiplove i drugo. Sav materijal treba da bude bez halogenih elemenata.

Prilikom štemovanja ili objanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I NAPOJNI VODOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
	Isporuka i polaganje i povezivanje napojnih kablova od glavnog razvodnog ormara do ormara u objektu, većim delom sa izradom žljebova u zidui delimično po PNK kablovskim regalima.				
1	2xN2XH 4x70	m'	20,00		
2	N2XH 4x35+25	m'	120,00		
3	N2XH 4x25+16	m'	20,00		
4	N2XH 5x6	m'	30,00		
I UKUPNO NAPOJNI VODOVI				TOTAL I:	

II RAZVODNI ORMANI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
<p>Napomene:</p> <p>Razvodni ormani su sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipski testirani, pema standardu IEC 60947 - sastavljeni od prefabrikovanih elemenata - sa vratima sa ključem - forma 3 separacije (zasebni odeljci za dovod, sabirnice i izvode) - stepena zaštite min. IP31 - dovod opremljen rastavnom sklopkom, odvodnikom prenapona i signalizacijom prisustva napona na sabirnicama - izvodi opremljeni prekidačima u livenom kućištu (moulded case circuit breaker), sa termomagnetnim zaštitnim jedinicama podesivim 0,8...1xIn (tip TM za nominalne struje ≤ 100A) odnosno elektronskim zaštitnim jedinicama podesivim 0,4...1xIn (tip STR22SE za nominalne struje > 100A) - minimalno 20% rezervnih izvoda, a najmanje 2 rezervna izvoda - minimalno 20% rezervnog prostora u odeljku za izvode 					
1	Izrada, isporuka i ugradnja u prizemlju glavnog razvodnog ormara GRO. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugrađena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekidač AS 200 A, trolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje -15 kom. automatski osigurač 100A -3 kom. automatski osigurač 80A -39 kom. automatski osigurač 63A -6 kom. automatski osigurač 25A -1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnožjem -sav ostali sitan montažni materijal	kom.	1,00		

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови
на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката*

2	Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana suterena RO-SU. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugrađena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekidač AS 80 A, trolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje -7 kom. automatski osigurač 10A -24 kom. automatski osigurač 16A -1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnožjem -sav ostali sitan montažni materijal	kom.	1,00		
3	Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana prizemlja RO-PR. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugrađena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekidač AS 100 A, trolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje -7 kom. automatski osigurač 10A -39 kom. automatski osigurač 16A -1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnožjem -sav ostali sitan montažni materijal	kom.	1,00		
4	Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana I sprata RO-I. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugrađena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekidač AS 100 A, trolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje -7 kom. automatski osigurač 10A -42 kom. automatski osigurač 16A -1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnožjem -sav ostali sitan montažni materijal	kom.	1,00		
5	Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana II sprata RO-II. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugrađena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekidač AS 100 A, trolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje -7 kom. automatski osigurač 10A -44 kom. automatski osigurač 16A -1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnožjem -sav ostali sitan montažni materijal	kom.	1,00		
6	Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana III sprata RO-III. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugrađena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekidač AS 100 A, trolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje -8 kom. automatski osigurač 10A -27 kom. automatski osigurač 16A -1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnožjem -sav ostali sitan montažni materijal	kom.	1,00		

7	Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormara toplotne podstanice RO-TP. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje, stepena zaštite IP 54. U ormanu je ugrađena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekidač AS 25 A, trolni zaštitni niskonaponski kompaktni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje - 7 kom. osigurača MC32/16A - 1 kom. osigurača MC32/10A - 2 kom. prekidač R-0-A (sličnog tipu GS-10-51-u). Na prekidaču postaviti natpisne pločice "IZBOR RADA CIR.PUMPI" i "RUČNO-0-AUTOMATSKI". - 2 kom. trolni bimetal 4-6,3 A - 2 kom. kontaktora tipa CN 10, 220V - 7 kom. signalne sijalice -sav ostali sitan montažni materijal	kom.	1,00		
II	UKUPNO RAZVODNI ORMANI			TOTAL II:	

III INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm ² , prosečne dužine 7 m, položenog u zidu ispod maltera, PNK regalima i delimično u spuštenom plafonu u PVC cevima, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i odgovarajućeg prekidača	kom.	220,00		
2	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm ² , prosečne dužine 10 m, položenog u zidu ispod maltera, PNK regalima i delimično u spuštenom plafonu u PVC cevima, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne priključnice.	kom.	400,00		
3	Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 5x2,5 mm ² , prosečne dužine 15 m, položenog u zidu ispod maltera, PNK regalima, sa isporukom i ugradnjom trofazne priključnice.	kom.	5,00		
4	Isporuka materijala i izrada instalacije bojlera provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm ² , prosečne dužine 15 m, delimično položenog u zidu ispod maltera, PNK regalima, a delimično u podu u pvc cevima fi 36 mm. U cenu uračunati i KIP prekidač.	kom.	8,00		
III	UKUPNO INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE			TOTAL III:	

IV SVETILJKE I SIJALICE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Isporuka i ugradnja svetiljke PA-15, sa sijalicom 60 W.	kom.	5,00		
2	Isporuka i ugradnja svetiljke FSN-VS 2x36, komplet sa sijalicama.	kom.	5,00		
IV	UKUPNO SVETILJKE I SIJALICE			TOTAL IV:	

V INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Ispорука materijala i izrada instalacije nužnog svetla provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm ² , položenog u zidu ispod maltera, u PNK regalima, prosečne dužine 15 m.	kom.	33,00		
2	Ispорука i ugradnja panik svetiljke PPN 8 W, 230V, 50Hz sa fluorescentnim sijalicama 8 W, sa piktogramima za označavanje puteva evakuacije i vremenom autonomije 3h.	kom.	33,00		
V UKUPNO INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA				TOTAL V:	

VI IZJEDNAČENJE POTENCIJALA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Ispорука i postavljanje, glavna sabirnica za izjednačenje potencijala "GSIP" (Cu sabirnica 30x5mm), smeštena u kutiji sabirnog uzemljenja (KSU), sa vratima, za ugradnju u zid. GSIP opremiti potrebnim brojem otvora, mesinganim zavrtnjevima sa navrtkama i zvezdastim podloškama. Provodnike za izjednačenje potencijala opremiti odgovarajućim Cu papučicama, prema preseku provodnika. Svaki izvod vidno i trajno obeležiti oznakom na koju se metalnu masu odnosi.	kom.	1,00		
2	Ispорука i montaža provodnika N2XH -Y 1X 16 mm ² za uzemljenje svih metalnih masa u objektu, temeljnog uzemljivača, telekomunikacionih ormara, mašinskih elemenata, vodovoda i dr. sa sabirnicom za izjednačenje potencijala.	m'	100,00		
VI UKUPNO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA				TOTAL VI:	

VII PNK REGALI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
Isporučiti i montirati kablovske regale izrađene od pocinkovanog čeličnog lima, za polaganje kablova. Regali se kroz objekat pri horizontalnoj montaži, polažu oveseni o konstrukciju plafona preko nosećih stubova, TPD nosača i (ili) navojnih šipki. Pri vertikalnoj montaži polažu se pričvršćeni o zid pričvršćivačima sa sidrenim nosačima. Pozicija obuhvata regale, nosače, elemente za spajanje, ugaone elemente, račve i sav ostali potreban montažni materijal. Oštećena mesta na regalima pri montaži zaštititi od korozije, a krajeve regala zaštititi plastičnim kapama. Posebno voditi regale sa mrežnim napajanjem i posebno sa telekomunikacionim kablovima.					
1	Perforirani nosač kablova-regal, hladno pocinkovani, širine 30 cm, dubine 6 cm - za unutrašnju montažu. Nosači za nošenje regala postavljaju se na međusobnom rastojanju max. 2m i sa max. opterećenjem shodno preporuci proizvođača regala. Slično tipu RKS 630 "OBBO Betterman". kompletan nosač kablova, sa svim elementima za nošenje, skretanje i povezivanje	m'	150,00		
2	Ispорука i ugradnja gips-kartona za oblaganje regala sa donje i bočne strane, komplet sa opremom za montažu, gletovanje i farbanje u beloj boji.	pauš.	1,00		
VII UKUPNO PNK REGALI				TOTAL VII:	

VIII ZAŠTITA INSTALACIJE OD POŽARA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Ispорука i ugradnja mineralne vune otporne prema požaru u trajanju od 90min, F90, slične tipu, Wurth 874 110 014, u džakovima od 10kg	kom.	1,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

2	Isporuka i ugradnja cementa MG III otpornog prema požaru u trajanju od 90min, F90, sličog tipu Wurth 893 307 15, u kantama od 10kg	kom.	1,00		
3	Isporuka i nanošenje na kablovima premaza otpornog prema požaru u trajanju od 90min, F90, slične tipu, Wurth 893 303 015, u kantama od 10kg	kom.	1,00		
VIII	UKUPNO ZAŠTITA INSTALACIJE OD POŽARA			TOTAL VIII:	

IX PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE INSTALACIJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Pripremno završni radovi (po potrebi iznošenje nameštaja, njegovo vraćanje na prvobitnu poziciju, zaštita nameštaja folijama, sa naglaskom na računarsku opremu, čišćenje prostorija po obavljenom poslu, prikupljanje i odvoz šuta na deponiju udaljenosti do 15km...)	pauš.	1,00		
2	Demontaža postojeće električne instalacije: priključnica, razvodnih ormara, kablova..., sortiranje i predaja investitoru.	pauš.	1,00		
3	Krpljenje zidova, dovođenje u prvobitno stanje krečenjem.	pauš.	1,00		
4	Pregled i ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti.	pauš.	1,00		
IX	UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE INSTALACIJE			TOTAL IX:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	NAPOJNI VODOVI		TOTAL I:
II	RAZVODNI ORMANI		TOTAL II:
III	INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE		TOTAL III:
IV	SVETILJKE I SIJALICE		TOTAL IV:
V	INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA		TOTAL V:
VI	IZJEDNAČENJE POTENCIJALA		TOTAL VI:
VII	PNK REGALI		TOTAL VII:
VIII	ZAŠTITA INSTALACIJE OD POŽARA		TOTAL VIII:
IX	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE INSTALACIJE		TOTAL IX:
NOVI SAD		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских радова на згради Filijale NSZ Novi Sad, Ispostava Bečeј
Investitor: Nacionalna služba за запошљавање, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoј dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima за izvođenje građevinskih i građevinsko занатских радова, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.

Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan да prekreči celu površinu zida (plafona).

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Skidanje krovnog pokrivača od duplo falcovanog crepa zajedno sa slemenjačama i fazonskim crepom. Skinuti crep na bezbedan način i onaj koji je moguće ponovo koristiti složiti u dvorištu, a šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 15km. U dogovoru sa ovlašćenim licem одreditи lokaciju transporta skinutog crepa. Obračun po m². U cenu ulaze i slemenjaci. <i>Napomena: Krov je u nagibu od 30°.</i>	m ²	249,52		
2	Demontaža postojećih krovnih letvi, letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju одredi investitor. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, udaljenosti do 15km. Obračun po m². <i>Napomena: Krov je u nagibu od 30°.</i>	m ²	249,52		
3	Skidanje postojeće ter hartije sa krovnih ravni. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, udaljenosti do 15km. Obračun po m². <i>Napomena: Krov je u nagibu od 30°.</i>	m ²	249,52		
4	Skidanje postojeće оštećene i trule daščane podloge sa krovne konstrukcije. Daske pažljivo skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju одredi investitor udaljenu do 15km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno.	pauš.	1,00		
5	Pažljiva demontaža, isecanje i skidanje trulih rogova venčanica i ostale drvene krovne konstrukcije. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju одredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun paušalno <i>Cenom su обухваћени i radovi na pomoćnim skelama i podupiračima ostataka isečene građe do momenta ugradnje nove građe.</i>	pauš.	1,00		
6	Demontaža olučnih horizontala sa nosačima за oluke на krovu (orijentaciona visina 6m). Demontirane oluke bezbedno spustiti, utovariti na kamion i odvesti на gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m. <i>U cenu uračunati i radnu skelu.</i>	m	55,13		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објеката

7	Demontaža olučnih vertikalna sa nosačima za oluke na zidovima i krovu. Demontirane oluke bezbedno spustiti, utovirati na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m. <i>U cenu uračunati i radnu skelu.</i>	m	26,46		
8	Demontaža veter lajsni sa zidova i krova. Demontirane lajsne bezbedno spustiti, utovirati na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m. <i>U cenu uračunati i radnu skelu.</i>	m	11,58		
9	Demontaža iksni (uvala na krovu). Demontirane iksne spustiti, utovirati na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m. <i>U cenu uračunati i radnu skelu.</i>	m	12,13		
10	Demontaža opšiva na spoju zidova i krova. Demontirane lajsne bezbedno spustiti, utovirati na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m. <i>U cenu uračunati i radnu skelu.</i>	m	29,77		
11	Čišćenje krova od rastinja, lišća itd. Sav šut prikupiti spustiti sa krova i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun paušalno.	pauš.	1,00		
12	Demontaža inсталacija sa krova, telekomunikacionih priključaka. Obračun paušalno. <i>Napomena: U cenu uračunati rad na visini, potrebnu skelu i sve neophodno za ovu vrstu radova.</i>	pauš.	1,00		
13	Demontaža postojećih oštećenih AMF ploča dimenzija 60x60cm, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po komadu.	kom	20,00		
14	Demontaža svetiljki u spušenom plafonu tipa AMF, ukoliko ima potrebe da se iste demontiraju zbog sanacije spušenog plafona. Nakon sanacije spušenog plafona svetiljke vratiti u prvobitno stanje. <i>Napomena: Pre početka demontaže isključiti struju i demontirati elektrokablove.</i> Obračun paušalno.	pauš..	1,00		
15	Demontaža postojeće zaštitne metalne ograde na ulazu iz dvorišta u objekat. Pre početka radova obezbediti prostor na ulazu. Demontiranu ogradu predati investitoru. Obračun po m.	m	11,30		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II TESARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Zamena trulih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije rogova, venčanica i dr. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. Sve mere uzeti na licu mesta. Obračun paušalno. <i>U cenu ulazi i montaža podkonstrukcije za nivelisanje padova za oluke od kraćih elemenata štafli koje se postavljaju na daščanu oplatu.</i>	pauš.	1,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови
на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

2	Nabavka materijala i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije na mestima demontirane daske. Daske debljine 24mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Obračun paušalno.	pauš.	1,00		
3	Nabavka materijala i postavljanje krovne paropropusne-vodonepropusne folije preko daščane oplata. Obračun po m².	m ²	249,52		
4	Nabavka materijala i letvisanje krova kontra letvama 50/30mm, na razmaku od 50cm za formiranje ventilacionog prostora. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Letve mestimčno razmaći na nastavcima za prolaz vazduha iz jednog polja u drugo sa kosim zasekom krajeva. Obračun po m².	m ²	249,52		
5	Nabavka materijala i letvisanje krova letvama 50/30mm, na razmaku od 30-35cm (u zavisnosti od tipa crepa) za jednostruko pokrivanje tradicional lux crepom 26x41.5cm ili sl. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama,optimalne dužine. Obračun po m².	m ²	249,52		
6	Nabavka i jednostruko gusto postavljanje tradicional lux crepom 26x41.5cm prve klase i sl. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa prema tehničkom uputstvu proizvođača crepa. U cenu ulazi i sečenje i uklapanje crepa. Uračunati vertikalni transport materijala (prizemni objekat). Obračun po m². <i>Napomena: Krov je u nagibu od 30°.</i>	m ²	249,52		
7	Nabavka i montaža crepa tipa snegobran za tradicional lux, u boji crepa. Postavlja se u dva reda naizmenično. Obračun po kom.	kom	199,00		
8	Nabavka i postavljanje fazonskih elemenata tradicional lux za pokrivanje slemena i grbina. Slemenjaci se postavljaju u suvo i fiksiraju tipskom trakom širine 250 mm. po uputstvu proizvođača, na način kojim će se omogućiti ventilacija i izlaz vazduha iz ventilacionog prostora ispod pokrivača. Obračun po m.	m	15,99		
9	Prepravka krovne konstrukcije na delu ulaska u filijalu sa strane dvorišta. Prepravka se vrši u cilju izrade oslonaca za novu konstruk krova. Prepravka elemenata krovne konstrukcije rogova, venčanica i dr. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. Obračun paušalno. <i>U cenu ulazi i montaža podkonstrukcije za nivelisanje padova za oluke od kraćih elemenata štafli koje se postavljaju na daščanu oplatu.</i>	pauš.	23,15		
10	Nabavka materijala i postavljanje daščane podloge, preko krovne konstrukcije na mestima "tope veze". Daske debljine 24mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne dužine postaviti na dodir, dasku šrafiti direktno u metalnu konstrukciju. Obračun po m². <i>Napomena: Krov je u nagibu od 10-15°.</i> <i>Sve mere uzeti na licu mesta.</i>	m ²	33,08		
II	UKUPNO TESARSKI RADovi			TOTAL II:	

III RAZNI ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka i montaža spuštenog plafona od pravilno perforiranih mineralnih ploča tipa "AMF Thermatex Thermofon" proizvođača "AMF" Nemačka ili drugog proizvođača istih karakteristika i istog kvaliteta (sistem C), dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 15mm. Glatke plafonske ploče ravnih ivica, presvučene akustičnim voalom u beloj boji, polažu se u potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je stepenasti 25/15/8/15 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL - u 9010. Visina spuštanja plafona do 150 cm. Rad sa radne skele. Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu. <i>Prilikom rada koristiti radnu skelu visine h=2,50m. Skela mora biti sa atestom. Po montaži skele izvršiti tehnički prijem montirane skele i prilikom rada sa skelom u svemu postupati prema važećoj zakonskoj regulativi.</i>	kom.	20,00		
2	Nabavka i montaža spušenog plafona od GK ploča d=12.5mm na podkonstrukciji od CD i UD profila koji se postavljaju na visilicama ili distancerima u zavisnosti od visine spustanja plafona. Preko GK ploča položiti sloj mineralne vudne d=20cm, preko vune položiti PVC foliju sa preklpom od min 20cm. Visina spuštanja plafona do 100 cm. Rad sa radne skele. Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun sve komplet po m². <i>Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine h=2,50m. Skela mora biti sa atestom. Po montaži skele izvršiti tehnički prijem montirane skele i prilikom rada sa skelom u svemu postupati prema važećoj zakonskoj regulativi.</i>	m ²	29,50		
3	Montaža postojećih odbojnih dasaka na unutrašnje zidove Ispostave. Odbojne daske imaju funkciju zaštite zidova od prljanja. Odbojne daske tipovati direktno na zid na svakih 50cm. Obračun po m.	m ¹	32,52		
4	Nabavka materijala i izrada podloge za pod od granitne keramike - od cementne košuljice 1:3, sa istovremenim ubacivanjem vezivnih vlakana, mašinskim putem. Obračun po m².	m ²	16,50		
III	UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI			TOTAL III:	

IV IZOLATERSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda prizemlja, koji je pod novom aluminijumskom konstrukcijom, od bitulita i kondora varenog. Obračun po m².	m ²	16,50		
2	Nabavka materijala i izrada termoizolacije na podu nižeg dela novopokrivene površine, od stirodura d=5cm, sa postavljanjem zaštitne PVC folije preko izolacije. Obračun po m².	m ²	16,50		
IV	UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI			TOTAL IV:	

V KERAMIČARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih granitn. keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje, po sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiče, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. Dimenzije pločica 30x30cm, boja pločica po naknadnom izboru investitora.</p> <p><i>Pod ovom pozicijom se podrazumeva eventualna popravka oštećene keramike prilikom montaže čelične konstrukcije "tope veze" i postavljanje pločica na nižem delu novopokrivene površine.</i></p> <p>Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.</p>	m ²	19,81		
V UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI				TOTAL V:	

VI STOLARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Portalska aluminijumska konstrukcija "tope veze" (sa termičkim prekidom) plastificirana u boju po izboru investitora. Montaža suvim postupkom na obimnu čeličnu i podnu betonsku konstrukciju (preko ankeri i metalnih "kotvi"). Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku), maks.1,5w°K/m². Staklena ispuna vrata: termopan od niskoemisionog "pampleks" stakla 2x3+3=6mm, (staklopaket ispunjen argonom). Vrata snabdevena (uračunato u poziciju): alumin. pragom-profilom za pod, bravom "burence" (sa 5 ključa), gumenim odbojnikom polja otmaranja, stoperom (fiksiranje jednog krila), standardnim okovom šarkama (min. tri šarke). Vrata snabdevena uređajem za automatsko zatvaranje i poliranim vertikalnim alu.cevastim rukovatima. Po obimu (unutrašnja i spoljna strana) predvideti aluminijumsku lajsnu (6x6) za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje vrata klasično, nadsvetlo "ventus"sa spuštenom sajлом. Netransparetni delovi na uglovima i parapetima od panela (PVC panel-stirodur sa dvostranom PVC oblogom i dodtnom oblogom od lima). U cenu uračunati sve potrebne odbojnice za portalna vrata, potrebne opšivke na spoju portala sa krovom i podom.</p> <p>Obračun sve komplet po m².</p> <p>Obračun vršiti prema priloženoj skici.</p> <p>U cenu uračunati i preradu podignute platforme prema novoj konstrukciji</p>	m ²	42,02		
VI UKUPNO STOLARSKI RADOVI				TOTAL VI:	

VII ČELIČNA KONSTRUKCIJA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, isporuka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije od kutijastih profila (topla veza na platou) krovne konstrukcije kao i elemenata za nošenje krovne konstrukcije, plafona, spoljnih portala i spoljnih vrata sa predhodnim peskarenjem profila i miniziranjem dva puta u radionici, potrebnim varenjem, brušenjem i bojenjem dva puta završnom bojom na gradilištu u RAL - u 9002 u svemu prema statičkom proračunu i radioničkim detaljima. Obračun sve komplet po kg. Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=5.5m.	kg	882,00		
VII UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA				TOTAL VII:	

VIII LIMARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala i pokrivanje krova ravnim plastificiranim pocinkovanim limom debljine 0,60 mm sa izradom šavova koji obezbeđuju u potpunosti vodonepropusni pokrivač, šavovi su na rastojanju od 50cm. Cenom obuhvatiti razna opšivanja limom vezana za krovni pokrivač. Obračun sve komplet po m². Sve mere uzeti na licu mesta. Površina je data u horiyontalnoj projekciji. Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5m.	m ²	42,02		
2	Nabavka materijala, izrada i montaža olučnih cevi, vertikalala od pocinkovanog lima, debljine 0,60mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm. Pocinkovane objumice sa držačima postaviti na razmaku od 200cm. Cevi izvesti u svemu prema postojećim vertikalama. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po m. Sve mere uzeti na licu mesta. Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5m.	m	35,28		
3	Nabavka materijala, izrada i montaža visećih pulukružnih oluka Ø12cm od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 40cm, debljine 0,60mm zajedno sa gornjim porubnim limom RŠ 20 cm. Olučne kuke se se pričvršćuju za daščanu oplatu. Ispod oluka izvesti okapnicu od porubnog lima RŠ do 25cm. Obračun po m oluka.	m	39,14		
4	Nabavka materijala, izrada i montaža ležećih oluka od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 66cm, debljine 0,60mm. Oluke spajati jednoređno da razmak ne bude veći od 3cm. Oluk prelazi iz ravni krovne površine lučnom linijom i završava obodom zadnja strana se podvlači pod crep, ivica lima se izdiže nagore i pričvršćuje za oplatu limenim podvezama na rastojanju od 50cm. Držači ležećih oluka leže na krovnoj površini preko porubnog lima i pričvršćuju se za daščanu oplatu. Držače raditi od pocinkovanog flaha 25x5mm na razmaku do 75cm. Površina ispod oluka opšiva se porubnim limom koji se podvlači ispod oluka za oko 20 do 25cm i pričvršćuje za daščanu oplatu limenim podvezama. Sa prednje strane porubni lim prelazi preko ivice strehe i završava se okapnicom koja se zavrće i fiksira za nosače porubnog lima. RŠ porubnog lima je 50cm. Obračun po m. Napomena: U cenu ulaze oluk i porubni lim ispod kompletno sa svim predradnjama, vezama, nosačima i spojnim sredstvima koji su dati u opisu. Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5m.	m	16,54		

5	Nabavka materijala i opšivanje bočnih strana krova veter lajsnama od lima, razvijene širine (RŠ) do 60cm, debljine 0,60mm. Okapnicu prepustiti za 3cm. Opšivanje izvesti po postojećim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m. <i>Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5m.</i>	m	11,58	
6	Nabavka materijala i opšivanje krovne uvale, iksne, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) do 100cm, debljine 0,60mm. Uvalu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m. <i>Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=6,0m.</i>	m	12,13	
7	Nabavka materijala i izrada opšiva na spoju krova i susednih objekata takođe uračunati opšiv na krovu "tople veze", pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) do 100cm, debljine 0,60mm. Opšiv izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m. <i>Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=6,0m.</i>	m	34,73	
VIII	UKUPNO LIMARSKI RADOVI			TOTAL VIII:

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	TESARSKI RADOVI	TOTAL II:	
III	RAZNI ZIDARSKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	IZOLATERSKI RADOVI	TOTAL IV:	
V	KERAMIČARSKI RADOVI	TOTAL V:	
VI	STOLARSKI RADOVI	TOTAL VI:	
VII	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	TOTAL VII:	
VIII	LIMARSKI RADOVI	TOTAL VIII:	
BEČEJ		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

radova na sanaciji i adaptaciji zgrade Filijale Sremska Mitrovica

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, UI.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.

Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta ili na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m² površine prostorije. <i>U cenu uračunati i vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.</i>				
	prizemlje	m ²	294,51		
	I sprat	m ²	212,28		
	potkrovlje	m ²	212,28		
2	Demontiranje spoljnih drvenih prozora, vrata i portala, u konstrukciji od drvenih profila i ispunom od stakla. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.				
	prizemlje				
	dim.180/215cm (prozor)	kom	1,00		
	dim.125/217cm (prozor)	kom	4,00		
	dim. 68/195cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 40/80cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 97/195cm (prozor)	kom	1,00		
	dim.195/165cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 50/150cm (prozor)	kom	1,00		
	dim.118/135cm (prozor)	kom	1,00		
	dim.138/135cm (prozor)	kom	4,00		
	dim. 98/135cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 223/195cm (prozor)	kom	2,00		
	dim. 140/195cm (prozor)	kom	2,00		
	dim. 85/260cm (vrata)	kom	2,00		
	I sprat				
	dim. 152/170m (prozor)	kom	2,00		
	dim. 155/170cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 130/170cm (prozor)	kom	4,00		
	dim. 80/62cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 60/80cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 165/160cm (prozor)	kom	2,00		
	dim. 200/160cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 205/160cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 183/150cm (prozor)	kom	1,00		
	dim. 135/145cm (prozor)	kom	4,00		

3	<p>Обијанје оштећеног и подкорушеног продужног малтера до здраве површине опеке са зидова, чишћење шута, утовар у камион и одвоз порушеног материјала на локацију коју одреди инвеститор удаљености до 15km.</p> <p>Обрачун по m² обижене површине са одвозом. У цену позиције улази и потребна скела.</p> <p><u>NAPOMENA:</u> У поступку пројектовања није било могуће утврдити тачну количину оштећеног малтера, па је претпостављена количина за обрачун 15% укупне површине зидова у објекту.</p>				
	приземље	m ²	155,00		
	I sprat	m ²	95,00		
	potkrovlje	m ²	95,00		
4	<p>Обијанје оштећеног и подкорушеног продужног малтера до здраве површине опеке са зидова до висине од 40cm по обимима просторија које су оштећене влагом, чишћење шута, утовар у камион и одвоз порушеног материјала на локацију коју одреди инвеститор удаљености до 15km. Обијанје се врши ради nanošenja sredstva које sprečava prodiranje kapilarne vlage.</p> <p>Обрачун по m² обижене површине са одвозом. У цену позиције улази и потребна скела.</p> <p><u>NAPOMENA:</u> У прораčуну су обухваћене све просторије у приземљу.</p>	m ²	146,55		
5	<p>Skidanje krovnog pokrivača od crepa na delu objekta gde se nalaze krovne badže zajedno sa letvama, postojećom ter hartijom i daskama. Šut prikupiti, spustiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na lokaciju koju odredi инвеститор удаљености до 15km. Neoštećeni crep pažljivo demontirati i odložiti na mesto које одреди инвеститор. У цену урачуната и потребна скела.</p> <p>Обрачун по m² косе пројекције изведене позиције по опису.</p>	m ²	215,81		
6	<p>Demontaža horizontalnog oluka sa nosačima, opšivki krova i krovnih badža. Limariju pažljivo demontirati, spustiti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.</p> <p>У цену урачуната demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju удаљености до 15km.</p> <p>Обрачун по m' изведене позиције по опису.</p>	m'	138,00		
7	<p>Demontaža inсталација са krova - gromobrana, telekomunikacionih priključaka i sl.</p> <p>Обрачун pauš.</p> <p><u>NAPOMENA:</u> У цену урачунати рад на висини потребну skelu i sve neophodno za ovu vrstu radova, kao i ponovno vraćanje demontirane instalacije.</p>	pauš.	1,00		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II TESARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Nabavka materijala i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske debljine 24mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati.</p> <p>Обрачун по m².</p> <p><u>NAPOMENA:</u> Sve mere uzeti na licu mesta.</p>	m ²	215,81		
2	<p>Nabavka materijala i postavljanje krovne paropropusne-vodonepropusne folije preko daščane oplata.</p> <p>Обрачун по m².</p> <p><u>NAPOMENA:</u> Sve mere uzeti na licu mesta.</p>	m ²	215,81		

3	Nabavka materijala i letvisanje krova kontra letvama 50/60mm, na razmaku od 50cm za formiranje ventilacionog prostora. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m². Letve mestimčno razmaći na nastavcima za prolaz vazduha iz jednog polja u drugo sa kosim zasekom krajeva. <u>NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta.</u>	m ²	215,81		
4	Nabavka materijala i letvisanje krova letvama 30/50mm, na razmaku od 30-35cm (u zavisnosti od tipa crepa) za jednostruko pokrivanje tradicional lux crepom 26x41.5cm ili sl. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m². <u>NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta.</u>	m ²	215,81		
5	Pokrivanje krova postojećim crepom i po potrebi novim, po uzoru na postojeći, na letvama, uz primenu fazonskih elemenata. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa prema tehničkom uputstvu proizvođača crepa. U cenu ulazi i sečenje i uklapanje crepa. Uračunati vertikalni transport materijala. Obračun po m² kose površine krova, po opštem opisu za pokrivačke radove.	m ²	215,81		
6	Nabavka i montaža tačkastih snegobrana u boji crepa. Postavlja se u dva reda naizmenično - cik-cak. Obračun po kom.	kom.	140,00		
II	UKUPNO TESARSKI RADOVI			TOTAL II:	

III RAZNI ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, giter blokova i delom od betona produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa vertikalnim i horizontalnim transportom. Obračun po m² omalterisane površine, zajedno sa potrebnom skelom. <u>NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je obijen potkoruženi i oštećeni malter. U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 15% ukupne površine zidova u objektu.</u>				
	prizemlje	m ²	155,00		
	I sprat	m ²	95,00		
	potkrovlje	m ²	95,00		
2	Izrada hidroizolacije zidova u sistemu tipa Sika-1(0.7kg/m ²) ili sličnog kvaliteta na delu gde je obijen malter do visine od 40cm.. Hidroizolaciju izvesti u tri sloja po tehnologiji i preporuci proizvođača. U prvi sloj dodati Sika latex (200-400gr/m ²) zbog athezije između materijala i površine. Obračun po m² urađene razvijene površine hidroizolacije, u svemu prema opisu i propisima za ovu vrstu radova.	m ²	146,55		
III	UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI			TOTAL III:	

IV STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od šestokomornih, kvalitetnih, tvrdih PVC profila otpornih na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije. Svi prozori moraju imati mogućnost prirodnog strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, što se obezbeđuje snabdevanjem svake pozicije parom vazдушnih kanala tipa "Regel Air". Prozori moraju biti snabdeveni kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Moraju imati najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila.</p> <p>Zastakljivanje je termopan paketom, hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom u međuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje staklo niskoemisiono). Ugradnju prozora vršiti ankerovanjem na max rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje prostora između rama i zida odgovarajućim sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće pokrivne lajsne. Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min 3cm širu od podprozornog zida, a bočne strane zatvoriti pokrivnom lajsnom. Spoljna okapnica- solbank izrađena je od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.6mm, pričvršćena kotvama da onemogući prodor vode između dna prozora i zida.</p> <p>Obračun po komadu ugrađenog prozora. U cenu uračunata i potrebna skela za demontažu i montažu, i obrada špaletni prozora.</p>				
	prizemlje				
	dim.180/215cm (3.87m ²)	kom.	1,00		
	dim.125/217cm (2.71m ²)	kom.	4,00		
	dim. 68/195cm (1.33m ²)	kom.	1,00		
	dim. 40/80cm (0.32m ²)	kom.	1,00		
	dim. 97/195cm (1.89m ²)	kom.	1,00		
	dim.195/165cm (3.22m ²)	kom.	1,00		
	dim. 50/150cm (0.75m ²)	kom.	1,00		
	dim.118/135cm (1.59m ²)	kom.	1,00		
	dim.138/135cm (1.86m ²)	kom.	4,00		
	dim. 98/135cm (1.32m ²)	kom.	1,00		
	dim. 223/195cm (4.34m ²)	kom.	2,00		
	dim. 140/195cm (2.73m ²)	kom.	2,00		
	I sprat				
	dim. 152/170m (2.58m ²)	kom.	2,00		
	dim. 155/170cm (2.63m ²)	kom.	1,00		
	dim. 130/170cm (2.21m ²)	kom.	4,00		
	dim. 80/62cm (0.50m ²)	kom.	1,00		
	dim. 60/80cm (0.48m ²)	kom.	1,00		
	dim. 165/160cm (2.64m ²)	kom.	2,00		
	dim. 200/160cm (3.20m ²)	kom.	1,00		
	dim. 205/160cm (3.28m ²)	kom.	1,00		
	dim. 183/150cm (2.75m ²)	kom.	1,00		
	dim. 135/145cm (1.95m ²)	kom.	4,00		

2	Nabavka (izrada), transport i ugradnja ulaznih vrata u konstrukciji od aluminijumskih profila sa termo prekidom, plastificirana u boji po izboru investitora, sa ispunom od ojačanih sendvič- aluminijumskih ploča u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Vrata su snabdevena stoperima za fiksiranje krila u zatvorenom-otvorenom položaju, standarnim okovom, uređajem za zaključavanje. Predvideti lajsnu za opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni kit za hermetizaciju sa spoljne strane-prema fasadi. Обрачун по комаду отвора. У цену урачуната и потребна скела за демонтажу и монтажу и обрада шпалетни.				
	dim. 85/260cm (2.21m ²)	kom.	2,00		
	dim. 90/233cm (2.09m ²)	kom.	1,00		
	dim. 105/251cm (2.64m ²)	kom.	1,00		
3	Nabavka, izrada, transport i ugradnja vrata u konstrukciji od aluminijumskih profila bez termo prekida, eloksirana u boji po naknadnom odabiru investitora, sa ispunom od ojačanih sendvič- aluminijumskih ploča. Vrata su snabdevena stoperima za fiksiranje krila u zatvorenom-otvorenom položaju, standarnim okovom, uređajem za zaključavanje. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова.				
	110/251 (2.76m ²)	kom.	1,00		
IV	UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA			TOTAL IV:	

V LIMARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Izrada i montaža ležećih olučnih horizontala, po uzoru na postojeće-demontirane, od čeličnog plastificiranog lima u svetlo sivoj boji, d=0.75mm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm. <i>U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.</i> Обрачун по m' oluka по опису.	m'	44,00		
2	Nabavka materijala i opšivanje krovne uvale, grbina, nadzidaka, krovnih badža i spoja sa zidovima krovnih badža pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) do 100cm, debljine 0,60mm. Uvalu izvesti pouputstvima za ovu vrstu radova. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koji ulazi u cenu opšivanja. Обрачун по m. <i>NAPOMENA: Prilikom rada koristiti radnu skelu. Sve mere uzeti na licu mesta.</i>	m'	70,20		
3	Opšivanje streha krovnih badža plastificiranim čeličnim limom d=0.55mm. U cenu uračunato postavljanje drvenih štafni za šrafljenje lima i opšivanje prema objektu-zidovima badža. Обрачун по m² izvedene pozicije по опису. <i>NAPOMENA: Padove izvesti u svemu prema pravilima i propisima za ovu vrstu radova.</i>	m ²	12,00		
V	UKUPNO LIMARSKI RADOVI			TOTAL V:	

VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po izboru investitora. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova.				
	*ZIDOVI				
	prizemlje	m ²	1169,44		
	I sprat	m ²	631,62		
	potkrovlje	m ²	631,62		
	*PLAFONI				
	prizemlje	m ²	294,51		
	I sprat	m ²	212,28		
	potkrovlje	m ²	212,28		
VI	UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI			TOTAL VI:	

VII RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Pažljivo rušenje pomoćnog objekta. Preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih objekata. Sav materijal i šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju, a prostor očistiti. U cenu ulazi i demontaža elektro i drugih instalacija. Obračun po m² bruto površine objekta.	m ²	15,30		
2	Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem prozora, vrata, keramike i sanitarije . Obračun po m² neto površine po opisu.				
	prizemlje	m ²	294,51		
	I sprat	m ²	212,28		
	potkrovlje	m ²	212,28		
VII	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL VII:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	TESARSKI RADOVI	TOTAL II:	
III	RAZNI ZIDARSKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA	TOTAL IV:	
V	LIMARSKI RADOVI	TOTAL V:	
VI	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	TOTAL VI:	
VII	RAZNI RADOVI	TOTAL VII:	
SREMSKA MITROVICA		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских радова на адаптацији простора Филјале NSZ Кикинда, Испостава Канјижа

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, UI.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko занатских радова, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.

Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala, opreme, šteta i ostalog otpada iz prostorija koje se adaptiraju. Nameštaj koji se može koristiti deponovati u okviru objekta, dok stvari koje su dotrajale i nisu za upotrebu utovariti u kamion i odvesti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Pre iznošenja nameštaja konsultovati ovlašćeno lice za njegovu selekciju. Obračun po m² površine prostorije. <i>U cenu uračunati i vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju</i>	m ²	120,79		
2	Skidanje stare sokle od teraco pločica u hodniku i mokrim čvorovima. Sav šut skupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m.	m ²	38,45		
3	Skidanje (obijanje) keramičkih pločica sa zidova toaleta, wc-a , sa obijanjem maltera. Sav demontirani materijal izvesti kao šut na gradsku deponiju udaljenosti do 15km sa utovarom i istovarom. Obračun po m².	m ²	10,00		
4	Obijanje sa unutrašnjih zidova sloja glet mase na mestima gde je gletovani zid popucao i satruleo. Izvršiti skidanje i pripremu podloge od maltera za nanošenje novog sloja glet mase koji je obračunat u molersko farbarskim radovima. Sav šut prikupiti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2. U cenu uračunati radnu skelu. <i>Napomena: zdrave površine ne obijati.</i>	m ²	37,06		
5	Obijanje sa unutrašnjih zidova sloja produžnog maltera na mestima gde je malter popucao i satruleo. Izvršiti skidanje i pripremu podloge od opeke za nanošenje novog sloja maltera koji je obračunat u zidarskim radovima. Šut utovariti i odvesti na deponiju udaljenost do 15 km. Obračun po m2 skinutog cementnog maltera. U cenu uračunati radnu skelu. <i>Napomena: zdrave površine ne obijati.</i>	m ²	18,53		
6	Demontaža sanitarija u mokrom čvoru. Sanitariju bezbedno demontirati i predati investitoru. Na zahtev investitora demontirane elemente spakovati i odneti na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po kom. demontirane sanitarije.				
	WC šolja	kom.	1,00		
	Lavabo	kom.	1,00		
	Slavina	kom.	1,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови
на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објеката

	Bojler 5l	kom.	1,00		
	Držač za sapun	kom.	1,00		
	Dozer za tečni sapun	kom.	1,00		
	Držač za wc papir	kom.	1,00		
7	Demontaža podnih obloga od linoleuma. Sav demontirani materijal izvesti kao šut na gradsku deponiju udaljenosti do 15km sa utovarom i istovarom. Pozicijom obuhvatiti čišćenje i saniranje postojeće podloge. Обрачун по м² demontirane podne obloge.	m ²	10,73		
8	Demontaža podnih obloga od parketa. Sav demontirani materijal izvesti kao šut na gradsku deponiju udaljenosti do 15km sa utovarom i istovarom. Pozicijom obuhvatiti čišćenje i saniranje postojeće podloge. Обрачун по м² demontirane podne obloge.	m ²	53,91		
9	Demontaža unutrašnje drvene stolarije-vrata u cenu uračunati i demontažu štokova, sa skladištenjem u dvorištu na mesto koje odredi investitor. Ukoliko investitor naloži demontirana vrata odvesti na deponiju udaljenosti do 15km. Обрачун по ком. demontiranih vrata.				
	dim. 70/200	kom.	1,00		
	dim. 90/200	kom.	3,00		
	dim. 97/200	kom.	3,00		
10	Demontaža fasadne drvene stolarije-prozora, sa skladištenjem u dvorištu na mesto koje odredi investitor. Ukoliko investitor naloži demontirana vrata odvesti na deponiju udaljenosti do 15km. U okviru ove pozicije uračunati demontažu zaštitne rešetke. Обрачун по ком. demontiranih prozora.				
	dim. 236/127	kom.	4,00		
	dim. 127/127	kom.	2,00		
	dim. 67/77	kom.	1,00		
11	Demontaža fasadne drvene stolarije-vrata, sa skladištenjem u dvorištu na mesto koje odredi investitor. Ukoliko investitor naloži demontirana vrata odvesti na deponiju udaljenosti do 15km. U okviru ove pozicije uračunati demontažu zaštitne rešetke. Обрачун по ком. demontiranih vrata. -vrata :				
	dim. Dvokrilnih ulaznih vrata 148/232	kom.	1,00		
	dim. Dvokrilnih ulaznih vrata 122/210	kom.	3,00		
	dim. 91/210	kom.	3,00		
12	Demontaža oglasne table na ulazu u filijalu dim. 60/60cm. Prilikom demontaže voditi računa da ne dođe do oštećenja oglasnih tabli, odložiti ih na sigurnom mestu i nakon završetka radova vratiti ih u prvobitno stanje. U cenu uračunati demontažu i montažu oglasnih tabli. Обрачун по ком.	kom.	2,00		
13	Demontaža limenog pokrivača nadstrešnice na ulazu u objekat. Demontirani lim spakovati i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. U cenu uračunati i radnu skelu. Обрачун по м².	m ²	7,00		
14	Demontaža limenih solbanaka sa prozra filijale. Demontirani lim spakovati i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Обрачун по м.	m	12,65		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови
на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

15	Demontaža olučnih vertikalaa sa nosačima za oluke na zidovima i krovu. Demontirane oluke bezbedno spustiti, skladištiti na bezbednom mestu radi njihovog vraćanja na istu poziciju sa uklapanjem i neophodnim prepravkama. U cenu uračunati sve neophodno za izvođenje ove pozicije i radnu skelu. Obračun po m.	m	14,80		
16	Demontaža opšivke krova od lamperije sa potkonstrukcijom za nošenje lamperije. Demontiranu lamperiju spakovati i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. U cenu uračunati i radnu skelu. Obračun po m.	m	53,30		
17	Obijanje fasadne opeke na mestima gde je opeka satrulela i oštećena. Neupotrebljiv materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. U cenu uračunati radnu skelu. Obračun paušalno.	pauš.	1,00		
18	Obijanje fasadnog sloja cementnog maltera na mestima gde je malter popucao i satruleo. Izvršiti skidanje fasadnog sloja maltera i pripremu podloge od opeke za nanošenje novog sloja maltera koji je obračunat u zidarskim radovima. Neupotrebljiv materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun paušalno. <i>U cenu uračunati radnu skelu.</i>	pauš.	1,00		
19	Priprema fasade pre lepljenja kamene vune, skidanje trule fasadne boje i sloja od kirofe. Nakon skidanja sloja kirofe malterisane površine premazati podlogom za fasdu. Šut utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m². <i>U cenu uračunati radnu skelu.</i>	m²	206,00		
20	Demontaža gromobranske instalacije sa fasade, radi izrade izolacionog sloja na fasadi, gromobran se demontira komplet sa fazonskim elementima i nosačima. Demontirane elemente bezbedno spustiti, skladištiti na bezbednom mestu radi njihovog vraćanja na istoj poziciji sa uklapanjem i neophodnim prepravkama. Obračun m. <i>Napomena: U cenu uračunati ponovnu montažu, rad na visini potrebnu skelu i sve neophodno za ovu vrstu radova.</i>	m	30,00		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II ZEMLJANI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Priprema terena i ručni iskop zemlje III kategorije uz stazu oko objekta. Iskop se vrši radi nasipanja šljunka zbog proširenja trotoara oko objekta. Širina nove staze iznosi b=1.2m + rigole (širina rigole 20cm), iskop se vrši u zoni od stare staze do širine nove (razlika u širinama nove i stare staz). Iskop se vrši na dubini od h=30cm. Višak materijala utovariti i odvesti na deponiju. Iskop se obračunava u samoniklom stanju. U cenu uračunati krčenje rastinja u zoni nove staze. Obračun po m³ iskopanog materijala.	m³	13,82		
2	Nabavka, transport i ugradnja šljunka u sloju od 30cm. Ugrađeni materijal isplanirati i pripremiti za betonažu i montažu novih rigola. Količina je orijentaciona. Oračun po m³.	m³	13,82		
II	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI			TOTAL II:	

III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i betoniranje staze oko objekta betonom MB30, debljine d=10cm. Površinu staze izvući ravno tako da nema neravnina i grba. Stazu armirati mrežom Q131. Nova staza se radi preko postojeće, potrebno je da staza bude u blagom padu. Betonske radove izvesti pre fasaderskih radova kako bi ploča zašla ispod nove fasade. Obrčun po m³. Armatura ulazi u cenu radova.	m ³	7,90		
2	Nabavka, transport i ugradnja rigola po obodu nove betonske staze oko objekta. Širina rigole je b=20cm. Rigolu postaviti propisno sa padom, postaviti ih pre betoniranja staze, betoniraju se u sloju betona d=15cm. Ispod sloja betona obavezno se nasipa šljunak d=30cm (obuhvaćeno u zem. rad.). Obračun po m.	m	71,00		
III UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI				TOTAL III:	

IV ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova od cigli i betona produžnim malterom R=1:2:6 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati retkim cementnim mlekrom. Prvi sloj naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Obračun po m² omalterisane površine po opisu, zajedno sa horizontalnim i vertikalnim transportom materijala i potrebnom skelom.	m ²	156,53		
2	Preziđivanje i blokovanje rastrešenih delova fasade. Po obijanju maltera sa fasade, koje se posebno plaća, pregledati, prezidati ili blokovati rastresene delove fasade. Rastresene delove pažljivo izvoditi, podlogu očistiti, oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim malterom. Demontiranu opeku očistiti od maltera i ponovo ugraditi sa dodatkom opeke starog formata. Zida se u produžnom malteru. Obračun paušalno.	pauš.	1,00		
IV UKUPNO ZIDARSKI RADOVI				TOTAL IV:	

V FASADERSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport materijala za izradu "Demit" fasade sa termoizolacionim slojem od kamene vune debljine d=10cm tipa Knauf "FKD-N Thermal" (kamena vuna min. 90kg/m ³ kl.A1) ili sl. Na zidove se postavljaju ploče kamene vune prethodno premazane na uglovima i sredini demit lepkom, a zatim se ploče učvršćuju na pet mesta PVC rozetnom sa umetkom. Na učvršćene ploče se zatim nanosi osnovni sloj mineralnog maltera koji se armira PVC mrežicom i na kraju se nanosi završni fasadni sloj silikat-silikonskog maltera. Boja fasade po odabiru investitora. U cenu uračunati i fasonski elementi (ugaonici sa mrežicama) na prelomima, okvirima prozora, kao i elementima okapnicima na erkerima. Obračun po m² urađene fasade po opisu sa vertikalnim i horizontalnim transportom sa skelom. <i>NAPOMENA: otvori površine do 3m² se ne odbijaju i njihove špaletne se ne obračunavaju posebno. Kod otvora površine 3-5m² odbija se površina preko 3m² i njihove špaletne se ne obračunavaju posebno. Ovim proračunom je uzeta u obzir samo spoljna špaletna RŠ=25cm.</i>	m ²	170,59		

2	Nabavka, transport materijala za izradu završnog sloja sokle fasade od stirudor ploča d=3cm sa premazivanjem od mineralnog fasadnog maltera tipa " Kulir plast " ili ekvivalentno, boje po naknadnom izboru projektanta. Mineralni fasadni malter se nanosi na pripremljenoj podlozi od fasadnog lepka koji se nanosi u dva sloja, u prvom sloju fasadnog lepka utopiti fasadnu mrežicu. Na osušenu površinu se prvo nanosi podloga a zatim završni sloj mineralnog fasadnog maltera. Obračun po m² obrađene površine u svemu prema opisu i propisu za ovu vrstu radova.	m ²	27,00		
3	Nabavka, transport materijala za izradu opšivke krovne konstrukcije na spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Opšivka se pravi od PVC lamperije zajedno sa potrebnom potkonstrukcijom za nošenje lamperije, nijansu lamperije bira ovlašćeno lice. Obračun po m obrađene površine u svemu prema opisu i propisu za ovu vrstu radova. U cenu uračunati radnu skelu.	m	53,31		
4	Nabavka i postavljanje sloja staklene mineralne vune tipa Unifit 035 ili sl. d=20cm(10+10) sa međusobnim ukrštanjem traka vune. Izolacija se postavlja na ploči objekta (međuspratnoj konstrukciji i služi kao izolacija ploče), preko vune položiti PVC foliju sa preklomom od min 20cm.. Obračun po m².	m ²	160,50		
5	Nabavka materijala i obrada plafona nadstrešnica na ulazima u filijalu, površina se obrađuje završnim fasadnim slojem silikat-silikonskim malterom. Obračun po m². U cenu uračunati radnu skelu.	m	8,00		
V	UKUPNO FASADERSKI RADOVI			TOTAL V:	

VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova.	m ²	370,60		
2	Bojenje stare stolarije bojom na vodenoj bazi u belom tonu (mat nijansa). Drvo prethodno kitovati i prebrusiti finom šmirglom. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije. Bojiti bojom na vodenoj bazi, po sušenju brusiti i nadkitovati vodenim kitom. Obračun po m².	m ²	6,30		
VI	UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI			TOTAL VI:	

VII KERAMIČARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih reljefnih granitn. keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje, po sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiče, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. Dimenzije pločica 30x30cm, boja pločica po izboru investitora. Lokacija postavljanja podne keramike je hodnik i kancelarije odakle je skinut parket i linuleom. Ukoliko se javi denivelacija između prostorija prelaz rešiti ALU prelaznom lajsnom. Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.	m ²	89,51		
2	Nabavka, isporuka materijala i lepljenje sokle visine h=10cm od podnih granitnih pločica veličine 30x30 cm soklu lepiti na lepku sa otvorenim fugama od 5 mm i fugovanjem fuga masom za fugovanje. Boja keramike prema odobrenju investitora. Obračun sve komplet po m'.	m'	72,80		
3	Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje, po sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiče, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. Dimenzije pločica 33x33cm, boja pločica po izboru investitora. Lokacija postavljanja podne keramike je u mokrim čvorovima. Ukoliko se javi denivelacija između prostorija prelaz rešiti ALU prelaznom lajsnom. Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.	m ²	4,42		
4	Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica do visine od h=270cm, I klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama, po sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiče, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. Dimenzije pločica 33x33 ili 25x50cm, boja pločica po izboru investitora. Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.	m ²	24,00		
5	Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase–neglazirane reljefne “neklizajuće” keramičke pločice–popločavanje stepeništa (čelo i gazište) sa odgovarajućim ivičnim fazonskim elementom za stepenik i pripadajućom soklom h=10cm, boje i veličine po naknadnom izboru projektanta, po sistemu fuga na fugu u sloju cementnog maltera 1:3 ili na lepku. Obračun po m' stepenika ukupne širine od približno 50cm (visina+širina).	m'	8,00		
VII	UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI			TOTAL VII:	

VIII STOLARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Prozor u konstrukciji aluminijum-aluminijum od plastificiranih profila sa termičkim prekidom i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Obezbediti prinudno strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima preko dva vazдушna kanala/prozoru tipa "Regel Air" (regulišući mehanizam-omogućava min. ventilaciju prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u prostoriji). Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za dugotrajno korišćenje (min.15000 uzastopnih otvaranja). Osnovni okov je za "Ventus" otvaranje - sa spuštenom sajlom i ručkom do h=1,5m. Klasično otvaranje je takođe obezbeđeno, preko standardnog otklopno-zaokretnog okova. Zas-taklivanje je paketom: "Clima Guard Solar" ("četiri godišnja doba"), hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom, d=4+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrmora biti maks.1,5 w°K/m2 (shodno prav.EE). Ugradnju vršiti šrafljenjem kroz ram pozicije u predhodno postavljene "slepi čelični štok"(2/3cm)- ankerovan u obimnu konstrukciju na maks.70cm.Izvršiti zaptivanje prostora između rama i zida (strukturnim kitom/pur-penom) i postaviti po unutrašnjem i spoljnjem obimu pokrivne alu-lajsne (u boji osnovnog al.profila). U poziciju uračunato: Sa unutrašnje strane prozorska klupa. U poziciju uračunato:(dč3cm ukupne širine 40cm prepust min.15cm od zida-za radijatore) od lameliranog drveta brušenog i lakiranog PU. providnim lakom. Spoljni profilisani solbank u boji osnovnog alu-profila (čelični plastificirani lim d=0.7mm, širine-prema d zida), pričvršćena kotvama i herm.kitom. Alu-okapnica donjeg krila rama prozora. Obračun po kom. Sve mere uzeti na licu mesta.</p>				
	dim. 236/127	kom.	4,00		
	dim. 127/127	kom.	2,00		
	dim. 67/77	kom.	1,00		
2	<p>Aluminijumska konstrukcija portala-vrata (sa termičkim prekidom) plastificirana po izboru projektanta. Montaža bušenjem u obimne zidove-konstrukcije. Staklena ispuna: Termopan punjen argonom od dvostrukog "pampleks" stakla 3+3=6mm. (unutrašnje staklo "niskoemisioni " pampleks. Vrata snabdevena (uračunato u poziciju): alumin. pragom-profilom za pod, bravom "burence"(sa 5 ključa) gumenim odbojnikom polja otvaranja, stoperom (za fiksiranje krila koje se opciono otvara), kvalitetnim okovom šarkama (min. tri šarke). Vrata sa obostranim poliranim savijenim aluminijumskim cevastom rukovatom (sa spoljne strane). Po obimu (unutrašnja i spoljna strana) predvideti aluminijum. lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturni kit. Obračun po kom. Sve mere uzeti na licu mesta.</p>				
	dim. Dvokrilnih ulaznih vrata 148/232	kom.	1,00		
	dim. Dvokrilnih ulaznih vrata 122/210	kom.	3,00		
	dim. 91/210	kom.	3,00		

3	Nabavka, transport i ugradnja vrata sa panelom od laminiranog drveta, brušena i lakirana PU bezbojnim lakom. Okov i šarke-standardni. Montaža suvim postupkom, čeličnim ankerima, ubušenim u postojeći ram, kroz dovratnik pozicije. Štok samoštelujući sa istom obradom kao plot vrata. Otvaranje prema skici. Obrada preostale špaletne vrata, kao i za pripadajuće zidove. Patent-brava za zaključavanje spolja (5ključa), unutra fiksirani točkić. Kvaka od poliranog metala. Predvideti gumene odbojnice za ograničavanje polja otvaranja, kao i metalnu pločicu sa naznakom namene. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова.				
	dim. 70/200	kom.	1,00		
	dim. 90/200	kom.	3,00		
	dim. 97/200	kom.	3,00		
VIII	UKUPNO STOLARSKI RADOVI			TOTAL VIII:	

IX LIMARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala i pokrivanje krova nadstrešnice iznad ulaznih vrata ravnim plastificiranim pocinkovanim limom debljine 0,75 mm sa izradom šavova koji obezbeđuju u potpunosti vodonepropusni pokrivač, šavovi su na rastojanju od 50cm. Cenom obuhvatiti razna opšivanja limom vezana za krovni pokrivač. Обрачун све комплет по м². <i>Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5 m. Sve mere uzeti na licu mesta.</i>	m²	8,00		
2	Izrada i montaža vertikalnih oluka, dim. Ø20cm, od plastificiranog pocinkovanog lima, d=0.60mm, r.š. do 50cm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoređno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom tipa "Sikaflex 11FC" ili slično. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm. <i>U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.</i> Обрачун по м' олукa по опису.	m'	8,00		
3	Izrada i montaža ležećih olučnih horizontala, dim. Ø20cm, od plastificiranog pocinkovanog lima, d=0.60mm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoređno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom tipa "Sikaflex 11FC" ili slično. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm. U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Обрачун по м' олукa по опису.	m'	8,00		
4	Nabavka materijala i pokrivanje prozorskih „solbanaka“ plastificiranim pocinkovanim limom d=0,60m, razvijene širine 35cm. U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Обрачун по м' solbanka по опису.	m	12,65		
IX	UKUPNO LIMARSKI RADOVI			TOTAL IX:	

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

X RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka i montaža nove oglasne table na ulazu u filijalu. Predvideti iste dimenzije oglasne table iste kao i stare 120x120cmx2kom. Novu oglasnu tablu izraditi od iverice ili punog drveta sve u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po kom.	kom.	1,00		
2	Bojenje starog elekto ormarića na ulazu u filijalu vodenom bojom. Skidanje boje sa prozora hemijskim putem i specijalnim fenom za skidanje boje. Postojeće slojeve boje skinuti nanošenjem hemijskog rastvarača i skidanjem slojeva boje špahtlama i odgovarajućim alatkama. Postupak ponavljati dok se ne skinu svi slojevi boje i ne dođe do zdravog i čistog drveta. Po izvršenom skidanju boje drvo prethodno kitovati i prebrusiti finom šmirglom. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije. Boje se spoljna krila i spoljni okvir kutije. Bojiti bojom na vodenoj bazi, po sušenju brusiti i nadkitovati vodenim kitom. Fino brusiti i bojiti lakom. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Staro staklo zameniti novim peskarenim staklom. Obračun po komadu. dim.1,2x1,2cm	kom.	1,00		
3	Nabavka i montaža table sa rednim brojem objekta na fasadi. Obračun po kom.	kom.	1,00		
X	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL X:	

XI VODOINSTALTERSKI RADOVI-SANITARIJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka i montaža WC šolje, „mono blok“ i četke za WC šolju, „od metala“ domaće proizvodnje ili odgovarajuće, I klasa. Obračun po kom. U cenu uračunati izmenu na postojećim instalacijama (reducir) za stare instalacije i nove elemente.	kom.	1,00		
2	Nabavka i montaža lavaboa sa keramičkim postoljem i miks baterije stojeće ili zidne domaće proizvodnje ili odgovarajuće, I klasa. Obračun po kom. U cenu uračunati izmenu na postojećim instalacijama (reducir) za stare instalacije i nove elemente.	kom.	1,00		
3	Nabavka i montaža ogledala dimenzije 130cm h 70cm sa okvirima i etažerima, domaće proizvodnje ili odgovarajuće, I klasa. Obračun po kom.	kom.	1,00		
4	Nabavka i montaža dozatora za sapun, držača za sapun, držača za wc papir i držača ubrusa od metala, domaće proizvodnje ili odgovarajuće, I klasa. Obračun po kom.	kom.	1,00		
5	Nabavka metalnih kanti za otpad. Obračun po kom.	kom.	1,00		
6	Montaža demontiranog bojlera. Obračun po kom. U cenu uračunati izmenu na postojećim inatalacijama (reducir) za stare instalacije i nove elemente.	kom.	1,00		
XI	UKUPNO VODOINSTALTERSKI RADOVI-SANITARIJE			TOTAL XI:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	ZEMLJANI RADOVI	TOTAL II:	
III	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	ZIDARSKI RADOVI	TOTAL IV:	
V	FASADERSKI RADOVI	TOTAL V:	
VI	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	TOTAL VI:	
VII	KERAMIČARSKI RADOVI	TOTAL VII:	
VIII	STOLARSKI RADOVI	TOTAL VIII:	
IX	LIMARSKI RADOVI	TOTAL IX:	
X	RAZNI RADOVI	TOTAL X:	
XI	VODOINSTALTERSKI RADOVI-SANITARIJE	TOTAL XI:	
KANJIŽA		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских радова на адаптацији простора Филјале NSZ Kikinda, ispostava Čoka

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, UI.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko занатских радова, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreći celu površinu zida (plafona).

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Demontiranje spoljnih fasadnih drvenih prozora i portala, u konstrukciji od drvenih profila i ispunom od stakla, zajedno sa dovratnicima. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.				
	V1 dim. 200/240cm (ulazna vrata)	kom.	1,00		
	P1 dim. 272/153cm (prozor)	kom.	2,00		
2	Demontiranje zaštitnih rešetki prozora od čeličnih kutijastih profila i flahova. Rešetke pažljivo demontirati, spustiti, i odložiti na mesto na kome je moguća reparacija rešetki, u okviru objekta. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, i ponovna montaža. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.				
	V1 dim. 200/240cm	kom.	1,00		
	P1 dim. 272/153cm	kom.	2,00		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od alum. profila (boja plastifikacije po izboru investitora), sa termičkim prekidom i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Obezbediti prirodno strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, preko dva vazдушna kanala/prozoru tipa "Regel Air" ili sl. (regulišući mehanizam za ventilaciju prostorije i sprečavanje kondenzacije vlage u prostoriji). Klasično otvaranje obezbediti, preko kvalitetnog odklopno-zaokretnog okova, sa ručkom za otvaranje od poliranog metala. Zastakljivanje je termopan paketom, ispunjenog argonom u međuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje staklo-obavezno niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti maksimalno 1,5w°K/m² (shodno prav. EE-odgovarajući atest). U sklopu pozicije uračunati: Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min 3cm širu od podprozornog zida), a bočne strane zatvoriti pokrivnom lajsnom. Spoljnu okapnicu-solbank (uračunatu u cenu pozicije) izraditi od čeličnog plastificiranog lima (profilisanog za solbank-sa okapnicom), debljine 0.7mm, širine do 25cm, pričvršćenu kotvama i hermetizacijom koja onemogućava prodor vode između dna prozora i zida. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje prostora između rama i zida odgovarajućim sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće pokrivne lajsne. Obračun po komadu opisane pozicije. P1 - 272/153cm <i>Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta</i>				
		kom.	2,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

2	Nabavka, transport i postavljanje ulaznog portala sa vratima u konstrukciji od aluminijumskih profila sa termo prekidom, sa umetnutim metalnim profilom - prema statičkim tablicama proizvođača profila. Boja plastifikacije po izboru investitora. Portal zastakljen termopan paketom 6+12+6mm (odnosno po preporuci proizvođača stakla, zavisno od dimenzija rama). Staklo pampleks-konstruktivno staklo. Vrata snabdevena standardnim okovom, uređajem za zaključavanje i kvakom za otvaranje. Predvideti lajsnu za opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni kit za hermetizaciju sa spoljne strane-prema fasadi. Обрачун по комаду, по опису у свему по пропису и стандарду за овакву врсту радова. V1- 200/240cm Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta				
		kom.	1,00		
II	UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA			TOTAL II:	

III BRAVARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Reparacija rešetki prozora i vrata od čeličnih kutijastih profila i flahova. Delove koji nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po uzoru na postojeće. Eventualne varove idealno obrusiti i skinuti postojeću farbu. Rešetke zaštititi dva puta temeljnom bojom i dva puta bojiti antikorozivnom bojom. Обрачун по комаду.				
	V1- 200/240cm	kom.	1,00		
	P1 - 272/153cm	kom.	2,00		
III	UKUPNO BRAVARSKI RADOVI			TOTAL III:	

IV RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Obrada špaletne (ivice oko prozora) posle zamene stare stolarije. Obrada se vrši: gips karton pločom, građevinskim lepkom, alu lajsna, bandažiranje svih spojeva, gletovanje, nalivanje silikona, krecenje, obrađenog dela zida...Izvođenje gipsarsko-molerskih radova po principu suve montaže. Обрачун по m.	m´	23,40		
2	Završno čišćenje prostora u objektu nakon završenih radova. Обрачун по m² očišćene površine.	m²	46,42		
IV	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL IV:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA	TOTAL II:	
III	BRAVARSKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	RAZNI RADOVI	TOTAL IV:	
ЉОКА		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko zanatskih radova na adaptaciji i sanaciji prostora Filijale NSZ Pančevo
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, UI.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.

Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I DEMONTIRANJE I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed.cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz prostora koji se adaptira (sanira). Nameštaj deponovati u okviru objekta na mesto koje odredi investitor. Obračun po m² površine prostorije. <i>U cenu uračunati i vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.</i> <u>prizemlje</u>	m ²	172,76		
2	Skidanje podne obloge od laminata zajedno sa obimnim lajsnama i podlogom. Skinuti pod utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m² izvedene pozicije po opisu. <u>prizemlje</u>	m ²	53,70		
3	Obijanje oštećenog i podkoruženog produžnog maltera do zdrave površine opeke sa zidova, čišćenje šuta, utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15 km. Obračun paušalno U cenu pozicije ulazi i potrebna skela. <u>prizemlje</u>	pauš.	1,00		
4	Obijanje oštećenog maltera sa fasadnih površina. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površine fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun paušalno. <u>prizemlje-pasaž (ajnfor)</u>	pauš.	1,00		
5	Čišćenje slojeva stare boje sa ravnih površina fasade. Pažljivo očistiti stare slojeve boje sa ravnih delova fasade, za ponovno bojenje fasade. Čišćenje izvršiti mehaničkim i hemijskim putem. Prilikom čišćenja voditi računa da se ne ošteti podloga. Obračun po m² očišćene površine. <u>prizemlje-pasaž (ajnfor)</u>	m ²	104,74		
6	Razbijanje pločica, AB ploče i ručni iskop zemlje u prizemlju objekta radi demontaže kanalizacione cevne mreže koja je u zemlji. Obračun po metru dužnom razbijene ploče sa iskopom ispod do dolaska do cevi.	m'	9,00		

7	Demontaža postojeće kanalizacione mreže od priključka vertikale na horizontalni razvod u zemlji, pa nadalje vertikale i horizontalni razvod na svakom spratu, radi zamene postojeće novim. Обрачун по дужном метру демонтране мреже Ø110 mm	m'	30,00		
	Ø50 mm	m'	20,00		
I	UKUPNO DEMONTIRANJE I RUŠENJE			TOTAL I:	

II ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed.cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, giter blokova i delom od betona produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa vertikalnim i horizontalnim transportom. Обрачун paušalno , zajedno sa potrebnom skelom. <u>prizemlje</u>	pauš.	1,00		
2	Malterisanje unutrašnje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Обрачун paušalno <u>prizemlje-pasaž (ajnfor)</u>	pauš.	1,00		
II	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI			TOTAL II:	

III RAZNI ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed.cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Izrada hidroizolacije zidova u sistemu Sika-1 (0.7kg/m ²) ili slično, u tri sloja. Hidroizolaciju izvesti u tri sloja po tehnologiji i preporuci proizvođača. U prvi sloj dodati "Sika latex (200-400gr/m ²)" zbog athezije između materijala i površine. Обрачун по m² urađene razvijene površine hidroizolacije, u svemu prema opisu i propisima za ovu vrstu radova. <u>prizemlje</u>	m ²	585,20		
2	Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem prozora, vrata, keramike i sanitarije i pujanjem zidova od prašine po potrebi. Обрачун по m² neto površine по opisu . <u>prizemlje</u>	m ²	172,76		
3	Izrada hidroizolacije zidova u sistemu Sika-1 (0.7kg/m ²). Hidroizolaciju izvesti u tri sloja po tehnologiji i preporuci proizvođača. U prvi sloj dodati Sika latex (200-400gr/m ²) zbog athezije između materijala i površine. Обрачун по m² urađene razvijene površine hidroizolacije, u svemu prema opisu, detaljima projektanta i propisima za ovu vrstu radova. <u>podrum</u>	m ²	219,30		
III	UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI			TOTAL III:	

IV PODOPOLAGAČKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed.cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i ugradnja laminata u prizemlju u šalter sali tipa "Tarket Smart Pro 832, Suede Sherwood Oak", ili ekvivalentno, I klase sa ugradnjom ivične tipske lajsne od medijapana po obodu prostorija u svemu po propisu za ovu vrstu radova. Ispod laminata postaviti foliju tipa "termosilent" ili ekvivalentno d=5mm, kao elastičnu podlogu za prigušivanje vibracija i zaštitu od udarnog zvuka. Obračun po m ² postavljene podne obloge po opisu. <u>prizemlje</u>	m ²	53,70		
IV UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI				TOTAL IV:	

V MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed.cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po izboru investitora. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova. <u>zidovi</u> <u>prizemlje</u>	m ²	58,16		
	<u>plafoni</u> <u>prizemlje</u>	m ²	151,88		
2	Bojenje fasade akrilnom fasadnom bojom u dva tona. Pre bojenja površine fasade preći šmirglom i opajati. Fasakril za prvi premaz razrediti sa 10% fasakril razređivača i kao podlogu naneti četkom. Nakon sušenja naneti drugi i treći premaz Fasakrila, sa razmakom za sušenje od najmanje 10-12 sati. Ivce različitih tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja, boja po odabiru investitora. Obračun po m². <u>prizemlje- pasaž (ajnfor)</u>	m ²	125,63		
3	Pikovanje stare sokle objekta u prizemlju - (ajnfor) od veštačkog kamena sa ponavljanjem postojeće obrade. Obračun po m² obrađene površine u svemu prema opisu i propisu za ovu vrstu radova.	m ²	11,70		
V UKUPNO MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI				TOTAL V:	

VI KANALIZACIONA MREŽA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed.cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreže od debelo zidnih PP cevi sa potrebnim fazonskim komadima, za uličnu ili unutrašnju instalaciju u zavisnosti od mesta ugradnje. U cenu uračunati i sav potreban spojni materijal, kao i potrebnu skelu za ugradnju na visini gde je to potrebno. Obračun po m izvedene mreže.				
	Ø110 mm	m'	30,00		
	Ø50 mm	m'	20,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

2	Nabavka, transport i izrada PVC slivnika Ø50 sa inox poklopcem. Cenom obuhvatiti i sav potreban spojni materijal. Обрачун по комаду.	kom	6,00		
3	Nabavka, transport i ugradnja ventilacionih kapa od aluminijumskog lima sa žaluzinama, mrežom i sa opšivom prodora kroz krovnu ravan odgovarajućeg prečnika. Обрачун по комаду комплет уграђено. Ø150 mm	kom	1,00		
4	Ispitivanje kanalizacione mreže na propustnost i vododrživost spojeva. Обрачун по m' ispitane mreže.	m'	50,00		
5	Nabavka transport i ubacivanje peska u rov za mehaničku zaštitu cevi u ukupnom sloju od 10+D+10cm. Обрачун по m³ уграђеног песка.	m³	1,20		
6	Vraćanje u prvobitno stanje iskopanih otvora, sa betoniranjem razbijene ploče i izrade oštećene hidroizolacije. Обрачун по m dužnom.	m'	9,00		
VI	UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA			TOTAL VI:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	ZIDARSKI RADOVI	TOTAL II:	
III	RAZNI ZIDARSKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	PODOPOLAGAČKI RADOVI	TOTAL IV:	
V	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI	TOTAL V:	
VI	KANALIZACIONA MREŽA	TOTAL VI:	
PANČEVO		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 2. Филијала Пожаревац – ОЈ Велико Градиште, Филијала Пожаревац – ОЈ Жагубица, Филијала Зајечар – ОЈ Књажевац

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских радова на замени фасадне stolarije на згради

Filijale NSZ Požarevac, ispostava Veliko Gradište

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko занатских радова, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.

Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Demontiranje spoljnih fasadnih prozora i portala, u konstrukciji od čeličnih profila i ispunom od stakla. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.				
	V1 dim. 236/275cm (ulazni portal)	kom.	1,00		
	P1 dim. 402/215cm (prozor)	kom.	2,00		
	P2 dim. 301/215cm (prozor)	kom.	2,00		
2	Demontiranje zaštitnih rešetki prozora od čeličnih kutijastih profila i flahova. Rešetke pažljivo demontirati, spustiti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na lokaciju na kojoj je predviđena reparacija rešetki. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.				
	V1 dim. 236/275cm	kom.	1,00		
	P1 dim. 402/215cm	kom.	2,00		
	P2 dim. 301/215cm	kom.	2,00		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od alum. profila (boja plastifikacije po izboru investitora), sa termičkim prekidom i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Obezbediti prirodno strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, preko dva vazдушna kanala/prozoru tipa "Regel Air" ili sl. (regulišući mehanizam za ventilaciju prostorije i sprečavanje kondenzacije vlage u prostoriji). Za "otklopno-ventus" otvaranje, adekvatan okov, spuštена sajla i				

	<p>ručka do visine 1,5m. Klasično otvaranje obezbediti, preko kvalitetnog odklopno-zaokretnog okova, sa ručkom za otvaranje od poliranog metala. Zastakljivanje je termopan paketom, ispunjenog argonom u međuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje staklo-obavezno niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti maksimalno 1,5w°K/m² (shodno prav. EE-odgovarajući atest).</p> <p>U sklopu pozicije uračunati: Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min 3cm širu od podprozornog zida), a bočne strane zatvoriti pokrivnom lajsnom. Spoljnu okapnicu-solbank (uračunatu u cenu pozicije) izraditi od čeličnog plastificiranog lima (profilisanog za sol-bank-sa okapnicom), debljine 0.7mm, širine do 25cm, pričvršćenu kotvama i hermetizacijom koja onemogućava prodor vode između dna prozora i zida. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje prostora između rama i zida odgovarajućim sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće pokrivne lajsne.</p> <p>Obračun po komadu opisane pozicije.</p>				
	P1 dim. 402/215cm (8,64m²)	kom.	2,00		
	P2 dim. 301/215cm (6,47m²)	kom.	2,00		
2	<p>Nabavka, transport i postavljanje ulaznog portala sa vratima u konstrukciji od aluminijumskih profila sa termo prekidom, sa umetnutim metalnim profilom - prema statičkim tablicama proizvođača profila. Boja plastifikacije po izboru investitora. Portal zastakljen termopan paketom 6+12+6mm (odnosno po preporuci proizvođača stakla, zavisno od dimenzija rama). Staklo pampleks-konstruktivno staklo. Vrata snabdevena standardnim okovom, uređajem za zaključavanje i kvakom za otvaranje. Predvideti lajsnu za opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni kit za hermetizaciju sa spoljne strane-prema fasadi.</p> <p>Obračun po komadu, po opisu u svemu po propisu i standardu za ovakvu vrstu radova.</p>				
	V1- 236/275 (6,50m²)	kom.	1,00		
II	UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA			TOTAL II:	

III BRAVARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Reparacija rešetki prozora od čeličnih kutijastih profila i flahova. Delove koji nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po uzoru na postojeće. Eventualne varove idealno obrusiti i skinuti postojeću farbu. Rešetke zaštititi dva puta temeljnom bojom i dva puta bojiti antikoroziivnom bojom.</p> <p>Obračun po komadu.</p>				
	V1 dim. 236/275cm (6,50m²)	kom.	1,00		
	P1 dim. 402/215cm (8,64m²)	kom.	2,00		
	P2 dim. 301/215cm (6,47m²)	kom.	2,00		
III	UKUPNO BRAVARSKI RADOVI			TOTAL III:	

IV RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Obrada špaletne (ivice oko prozora) posle zamene stare stolarije. Obrada se vrši: gips karton pločom, građevinskim lepkom, alu lajsna, bandažiranje svih spojeva, gletovanje, nalivanje silikona, krecenje, obrađenog dela zida...Izvođenje gipsarsko-molerskih radova po principu suve montaže. Obračun po m.	m´	45,40		
2	Završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju, zajedno sa pranjem prozora. Obračun po m² očišćene površine.	m²	46,42		
IV	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL IV:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA	TOTAL II:	
III	BRAVARSKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	RAZNI RADOVI	TOTAL IV:	
VELIKO GRADIŠTE		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских радова на адаптацији Филијале NSZ Пожаревац, испостава Жагубица

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, UI.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko занатских радова, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.

Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta. Obračun po m² površine prostorije. <i>U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.</i>	m ²	17,32		
2	Skidanje poda od itisona. Itison skinuti, spakovati, utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.	m ²	17.32		
3	Demontiranje spoljnih fasadnih jednostrukih drvenih prozora i unutrašnjih vrata, u konstrukciji od drvenih profila i ispunom od stakla, zajedno sa dovratnicima. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.				
	P1 dim. 112/136cm (prozor)	kom.	2,00		
	V1 dim. 90/205cm (vrata)	kom.	1,00		
4	Obijanje oštećenog i podkoruženog produžnog maltera do zdrave površine opeke sa zidova, čišćenje šuta, utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15 km. Obračun po m² obijene površine sa odvozom. U cenu pozicije ulazi i potrebna skela. <i>NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 50% ukupne površine zidova u objektu.</i>	m ²	24,20		
5	Demontaža postojeće nadgradne fluo svetiljke. Obračun po komadu opisane pozicije.	kom.	4,00		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke i giter blokova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa vertikalnim i horizontalnim transportom. Obračun po m² omalterisane površine, zajedno sa potrebnom skelom. <u>NAPOMENA:</u> Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je obijen potkoruženi i oštećeni malter. U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 50% ukupne površine zidova u objektu.	m ²	24,20		
II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI				TOTAL II:	

III STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od šestokomornih, kvalitetnih, tvrdih PVC profila otpornih na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije. Svi prozori moraju imati mogućnost prirodnog strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, što se obezbeđuje snabdevanjem svake pozicije parom vazдушnih kanala tipa "Regel Air". Prozori moraju biti snabdeveni kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Moraju imati najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Zastakljivanje je termopan paketom, hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom u međuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje staklo niskoemisiono). Ugradnju prozora vršiti ankerovanjem na max rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje prostora između rama i zida odgovarajućim sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće pokrivne lajsne. Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min 3cm širu od podprozornog zida, a bočne strane zatvoriti pokrivnom lajsnom. Spoljna okapnica-solbank izrađena je od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, pričvršćena kotvama da onemogući prodor vode između dna prozora i zida. Prozor je snabdeven venecijanerima. Obračun po komadu ugrađenog prozora po opisu i propisima za ovu vrstu radova. U cenu uračunata i potrebna skela za demontažu i montažu. P1 - 112/136 (1.52m ²)	kom.	2,00		
2	Nabavka, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata. Vrata puna, duplošperovana, završno bojena bojom za drvo i lakirana, u boji hrastovog furnira. Dovratnici od furniranog masiva, sa obostrano štelujućim pervajz lajsnama. Patent-brava "burence" sa inox kvakom. Montaža suvim postupkom. Otvaranje prema skici. Predvideti gumene odbojnice (krilo-pod) za ograničavanje polja otvaranja. Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i standardu za ovakvu vrstu radova. <u>NAPOMENA:</u> pre naručivanja vrata proveriti tačnu visinu istih zbog postavljanja laminata i podizanja završne kote poda. V1- 90/205 (1.85m ²)	kom.	1,00		
III UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA				TOTAL III:	

IV PODOPOLAGAČKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i ugradnja laminata tipa "Tarket Smart Pro 832, Suede Sherwood Oak", ili ekvivalentno, I klase sa ugradnjom ivične tipske lajsne od medijapana po obodu prostorija u svemu po propisu za ovu vrstu radova. Ispod laminata postaviti foliju tipa "termosilent" ili ekvivalentno d=5mm, kao elastičnu podlogu za prigušivanje vibracija i zaštitu od udarnog zvuka. Obračun po m² postavljene podne obloge po opisu.	m ²	17,32		
IV UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI				TOTAL IV:	

V MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim pregradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po izboru investitora. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova.	m ²	65,65		
V UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				TOTAL V:	

VI RASVETA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Isporuka i ugradnja nadgradne fluo svetiljke sa sjajnim rasterom, slična tipu FSN-VS 2x36W, 230V, IP40, sa priborom za montažu i sijalicama. Obračun po komadu opisane pozicije.	kom.	4,00		
VI UKUPNO RASVETA				TOTAL VI:	

VII RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Rabiciranje zidova rabic pletivom. Rabic pletivo postaviti preko zidova sa kojih je obijen malter. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m². <i>NAPOMENA: Pozicija se odnosi na postavljanje rabic pletiva na površine sa kojih je obijen potkoruženi i oštećeni malter. U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 50% ukupne površine zidova u objektu.</i>	m ²	24,20		
2	Završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju, zajedno sa pranjem prozora. Obračun po m² očišćene površine.	m ²	17,32		
VII UKUPNO RAZNI RADOVI				TOTAL VII:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	ZIDARSKI RADOVI	TOTAL II:	
III	STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA	TOTAL III:	
IV	PODOPOLAGAČKI RADOVI	TOTAL IV:	
V	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	TOTAL V:	
VI	RASVETA	TOTAL VI:	
VII	RAZNI RADOVI	TOTAL VII:	
ŽAGUBICA		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских радова на згради филијале NSZ Zaječar, Ispostava Knjaževac
Investitor: Nacionalna служба за запошљавање, UI.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko занатских радова, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.

Prilikom štemovanja ili objanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I ADAPTACIJA PODRUMA

A DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala, opreme, šteta i ostalog otpada iz podrumskog prostora koji se adaptira. Nameštaj koji se može koristiti deponovati u okviru objekta, dok stvari koje su dotrajale i nisu za upotrebu utovariti u kamion i odvesti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Pre iznošenja nameštaja konsultovati ovlašćeno lice za njegovu selekciju. Obračun po m² površine prostorije. <i>U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.</i>	m ²	14,41		
2	Priprema AB zidova za izradu hidro izolacije, štemanje eventualnih neravnina i izbočina, čišćenje zidova od prljavštine i masnoće (ukoliko ima potrebe izvršiti brušenje zidova). Obračun po m² površine prostorije.	m ²	63,00		
A	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL A:	

B ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala i obrada pukotina i oštećenja u AB zidovima, lepkom ili cementnim malterom pre izrade hidro izolacije. Obračun po m² površine prostorije. Površina popravke zidova 30% od ukupne površine zidova.	m ²	17,20		
2	Nabavka materijala i izrada cementnih estriha-košuljica (lako armiranih-šul mrežom) za nivelaciju podova kao osnove za završnu podnu oblogu. Obračun po m² uradjene košuljice po opisu zajedno sa potrebnom mrežom za lako armiranje.	m ²	16,00		
B	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI			TOTAL B:	

C RAZNI ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Izrada horizontalne hidroizolacije podova u podrumu preko košuljice, izolacijom (tipa Sika "Top Seal 107" sa obimnom hidroizolacionom trakom za zaptivanje ivica tipa "Tape Seal" ili ekvivalentno). Obračun po m² uradjene hidroizolacije u horizontalnoj projekciji, u svemu prema opisu, detaljima projektanta i propisima za ovu vrstu radova.	m ²	17,00		
2	Izrada hidroizolacije zidova u sistemu Sika-1 (0.7kg/m ²). Hidroizolaciju izvesti u tri sloja po tehnologiji i preporuci proizvođača. U prvi sloj dodati Sika latex (200-400gr/m ²) zbog athezije između materijala i površine. Obračun po m² urađene razvijene površine hidroizolacije, u svemu prema opisu, detaljima projektanta i propisima za ovu vrstu radova.	m ²	43,52		
3	Nabavka i montaža spušenog plafona od pravilno perforiranih mineralnih ploča tipa " AMF Thermatex Thermofon " proizvođača " AMF " Nemačka ili drugog proizvođača istih karakteristika i istog kvaliteta (sistem C),dimenzije ploča su 600x600 mm,debljina 15 mm. Glatke plafonske ploče ravnih ivica,presvučene akustičnim voalom u beloj boji,polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm,obodni profil je stepenasti 25/15/8/15 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL - u 9010. Visina spuštanja plafona do 100 cm. Rad sa radne skele. Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun sve komplet po m2. Napomena: U cenu spušenog plafona uračunati svetiljke predviđene za ovu vrstu plafona dim. 60x60. Broj svetiljki 2 kom. Prilikom rada koristiti radnu skelu visine h=2,50m. Skela mora biti sa atestom. Po montaži skele izvršiti tehnički prijem montirane skele i prilikom rada sa skelom u svemu postupati prema važećoj zakonskoj regulativi.	m ²	14,41		
4	Nabavka i montaža spušenog plafona od GK ploča d=12.5mm na podkonstrukciji od CD i UD profila koji se postavljaju na visilicama ili distancerima u zavisnosti od visine spustanja plafona. Visina spuštanja plafona do 100 cm. Rad sa radne skele. Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun sve komplet po m2. Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine h=2,50m. Skela mora biti sa atestom. Po montaži skele izvršiti tehnički prijem montirane skele i prilikom rada sa skelom u svemu postupati prema važećoj zakonskoj regulativi. Plafon se radi u zoni stepeništa.	m ²	5,20		
C	UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI			TOTAL C:	

D MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova.	m ²	63,00		
2	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje plafona u delu iznad stepeništa. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova.	m ²	5,20		
D UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				TOTAL D:	

E KERAMIČARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih granitn. keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje, po sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiče, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. Dimenzije pločica 30x30cm, boja pločica po naknadnom izboru projektanta. Izrada hidroizolacije u dva premaza akrilnim sredstvima za hidroizolaciju tipa „Dramin“ - „Izolit polycoat elastic“ i „Izolit fleks aquastop“ sa izvođenjem holkera visine 20 cm i zaštitom hidroizolacije. Na mestima koja se vlaže, podiže se izolacija iznad holkela da pređe oko 40 cm iznad mesta vlaženja (kade, tuš kabine ili slično). Lokacija postavljanja podne keramike je podrum. Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.	m ²	17,00		
2	Nabavka, isporuka materijala i lepljenje sokle visine h=10cm od podnih granitnih pločica veličine 30x30 cm soklu lepiti na lepku sa otvorenim fugama od 5 mm i fugovanjem fuga masom za fugovanje. Boja keramike prema odobrenju investitora. Obračun sve komplet po m².	m ²	24,60		
3	Nabavka, transport i postavljanje podnih neglaziranih neklizajućih (reljefnih) granitnih keramičkih pločica I klase na stepeništu i odmaralištu, domaće proizvodnje, boje i veličine po naknadnom izboru projektanta, po sistemu fuga na fugu na sloju lepka ili cem. maltera. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiče, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. Obračun po m² stepeništa zajedno sa podestom.	m ²	5,20		
E UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI				TOTAL E:	

F STOLARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i ugradnja vrata sa panelom od laminiranog drveta, brušena i lakirana PU bezbojnim lakom. Okov i šarke-standardni. Montaža suvim postupkom, čeličnim ankerima, ubušenim u postojeći ram, kroz dovratnik pozicije. Štok samoštelujući sa istom obradom kao plot vrata. Otvaranje prema skici. Obrada preostale špaletne vrata, kao i za pripadajuće zidove. Patent-brava za zaključavanje spolja (5ključa), unutra fiksirani točkić. Kvaka od poliranog metala. Predvideti gumene odbojnice za ograničavanje polja otvaranja, kao i metalnu pločicu sa naznakom namene. Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i standardu za ovakvu vrstu radova.	kom.	1,00		
F	UKUPNO STOLARSKI RADOVI			TOTAL F:	

II REKONSTRUKCIJA ULAZA

A DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Rušenje platoa ispred ulaznih vrata, radi izrade novog prilaza sa kontra padom koji bi sprečio prodor vode u objektu. Plato srušiti do denivelacije druge ploče (deo ispred ulaznih vrata) u širini od tri metara kao bi mogao da se izvuče što veći pad ka oluku. Prilikom rušenja ploče zaštititi ulazna vrata od eventualnih oštećenja. Pre rušenja ploče na spojevima gde ne postoji dilatacija (prekid rušenja) zaseći po celoj dužini kako bi spoj starog i novog betona bio pravilno odrađen. Sav šut utovariti i odvesti na deponiju. Obračun po m² platoa.	m ²	5,00		
2	Rušenje dela keramičkih pločica i podne ploče u širini ulaznih vrata i dužini do 1.0m (razmeriti se tako da se lome cele pločice u širini od 2 ili 3 komada). Prilikom rušenja ploče zaštititi ulazna vrata i sav inventar od eventualnih oštećenja. Sav šut utovariti i odvesti na deponiju. Obračun po m² .	m ²	2,00		
3	Demontaža oglasne table iznad ulaznih vrata dim 50x50cm. Obračun po komadu.	kom.	1,00		
A	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL A:	

B ZEMLJANI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Ručni iskop tanpon sloja ispod podne ploče (plato na ulazu u filijalu) kako bi se nova podna ploča uradila u predviđenom nagibu. Višak materijala utovariti i odvesti na deponiju. Obračun po m³ iskopanog materijala.	m ²	0,70		
B	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI			TOTAL B:	

C BETONSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30, debljina podne ploče min d=10cm u zavisnosti od debljine ptedhodnog sloja koji je uklonjen, ploča se armira armaturnom mrežom Q±131. Napomena: Lokacija radova je ulazni plato u filijali, plato se radi u nagibu od min 1,5%, nagib počinje od ulaznih vrata (visina ploče se ravnja sa pragom vrata) i završava se do stare postojeće ploče upravne sa vratima filijale. Nova ploča se završava sa visinskom razlikom od min -3.0cm u odnosu na postojeću ploču. Na spoju stare i nove ploče (denivelacija) radi se plitka rigola sa oblim krajevima koja ima funkciju da odvodi vodu u smeru ka oluku (potrebno je da ima blagi pad u tom pravcu). Takođe predvideti blagi nagib ispod olučne vertikale koji bi odvodio vodu od ulaznog dela filijale (predvideti rigolu u toj zoni). Obračun po m² betoniranog platoa .	m ²	5,50		
2	Izrada cementnih estriha-košuljica (lako armiranih-šul mrežom) za nivelaciju podova kao osnove za završnu podnu oblogu. Napomena: Lokacija radova je ulazni deo filijale sa unutrašnje strane objekta. Pad polazi od ulaznih vrata ka hodniku filijale (rampa za osobe sa invaliditetom), preko košuljice se postavlja podna keramika (predvideti mesto za pločice pri izradi košuljice). Obračun po m ² uradjene košuljice po opisu zajedno sa potrebnom mrežom za lako armiranje. d=3-5cm	m ²	2,00		
C UKUPNO BETONSKI RADOVI				TOTAL C:	

D BRAVARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala i izrada nadstrešnice od metalne konstrukcije na ulazu u filijalu. Konstrukcija nadstrešnice se tipluje u horizontalnu gredu iznad ulaznih vrata filijale. Metalnu konstrukciju nadstrešnice premazati antikorozijskim sredstvom, farbati osnovnom i završnom bojom po dva puta u RALU po izboru investitora. Na nadstrešnici se postavlja rebrasti lim koji se šrafi samorezajućim šrafovim u metalnoj konstrukciji. U cenu uračunati potrebni TR lim za pokrivanje nadstrešnice. Obračun po kg. 1.5X1.2 dimenzije nadstrešnice	kg	80,00		
D UKUPNO BRAVARSKI RADOVI				TOTAL D:	

E MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Popunjavanje pukotina i oštećenja u zidu (špaletni oko vrata sa unutrašnje i spoljne strane ulaznih vrata), lepkom ili cementnim malterom. Obračun paušalno.	pauš.	1,00		

2	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i špaletni (ram oko ulaznih vrata). Pre gletovanja i bojenja zalepiti lepljivu traku oko vrat kao bi prelaz između stare i nove boje bio pravilno obrađen. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Ram oko vrata je širine min 20cm. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova. Računa se razvijena širina špaletne. dim. vrata 2.75x1.5	m ²	6,00		
E	UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI			TOTAL E:	

F KERAMIČARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih granitn. keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje u podrumu, po sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiče, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. Dimenzije pločica, boja pločica po naknadnom izboru investitora. Ukoliko je moguće izabrati iste pločice kao postojeće. Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Obraditi i bočne strane rampe na bočnim ivicama rampe postaviti ALU lajsnu. Plošice na ulaznoj rami sa unutrašnje strane.	m ²	2,00		
F	UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI			TOTAL F:	

G LIMARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Prepravka olučne vertikale, produženje lule oluka u smeru suprotnom od ulaznih vrata filijale. Krivinu oluka preusmeriti u drugom pravcu i produžiti je što je više moguće. Nastavak oluka mora da bude istih dimenzija kao i postojeći. Obračun po m prepravljenog oluka.	m	4,00		
G	UKUPNO LIMARSKI RADOVI			TOTAL G:	

III ZAMENA STARIH ULAZNIH VRATA

A DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Demontaža starih ulaznih nefunkcionalnih vrata i zaštitne rešetke na istim, na bočnom ulazu sa strane parkinga. Dvokrilna vrata i zaštitnu rešetku demontirati zatim predati investitoru. U cenu radova predvideti sve potrebne predradnje za demontažu vrata, uračunati i upotrebu radne skele ukoliko se zato javi potreba. Obračun po kom demontiranih vrata zajedno sa rešetkom. dim. vrata 150x275cm	kom	1,00		
2	Demontaža i ponovna montaža spuštenog plafona tipa Armstrong na delu dvokrilnih vrata koja se demontiraju. Noseću konstrukciju spušenog plafona pažljivo demontirati kao i mineralne ploče ispune, demontirane elemente pažljivo složiti i skladištiti na sigurnom mestu radi ponovnog vraćanja u prvobitnom stanju. U cenu radova uračunati upotrebu pokretne skele kao i sva neophodna sredstva za rad na datoj poziciji. Ukoliko dođe do oštećenja AMF plafona prilikom demontaže istog, izvođač je dužan da oštećene elemente zameni novim. Obračun po m² demontiranog plafona.	m ²	2,00		
3	Demontaža i ponovna montaža svetiljke u plafonu tipa Armstrong na delu dvokrilnih vrata koja se demontiraju. Demontiranu svetiljku pažljivo skladištiti na sigurnom mestu radi ponovnog vraćanja u prvobitnom stanju. U cenu radova uračunati upotrebu pokretne skele kao i sva neophodna sredstva za rad na datoj poziciji. Instalacije svetiljke propisno izolovati i obezbediti. Ukoliko dođe do oštećenja svetiljke prilikom demontaže iste, izvođač je dužan da oštećenu svetiljku zameni novom. Obračun po kom.	kom.	1,00		
A	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL A:	

B MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala i obrada pukotina i oštećenja u zidu nastalih prilikom demontaže dvokrilnih vrata (špaletna oko vrata sa unutrašnje i spoljne strane ulaznih vrata), lepkom ili cementnim malterom. Obračun po m obrađene špaletne.	m	7,00		
2	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i špaletne (ram oko ulaznih vrata). Pre gletovanja i bojenja zalepiti lepljivu traku oko vrat kao bi prelaz između stare i nove boje bio pravilno obrađen. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Ram oko vrata koji se boji je širine min 20cm. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova. dim. vrata 1.5x2.75	m	7,00		
B	UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI			TOTAL B:	

C STOLARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Aluminijumska konstrukcija portala-vrata (sa termičkim prekidom) plastificirana po izboru projektanta. Montaža bušenjem u obimne zidove-konstrukcije. Staklena ispuna: Termopan punjen argonom od dvostrukog "pampleks" stakla 3+3=6mm (unutrašnje staklo "niskoemisioni " pampleks. Vrata snabdevena (uračunato u poziciju): alumin. pragom-profilom za pod, bravom "burence"(sa 5 ključa) gumenim odbojnikom polja otvaranja, stoperom (za fiksiranje krila kokje se opciono otvara), kvalitetnim okovom šarkama (min. tri šarke). Vrata sa obostranim poliranim savijenim aluminijumskim cevastom rukovatom (sa spoljne strane). Po obimu (unutrašnja i spoljna strana) predvideti aluminijum. lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje po skici. Dimenzije vrata uzeti na licu mesta. Takodje smer otvaranja krila postaviti u dogovoru sa nadzorom. Obračun po komadu opisane pozicije. dim 150/275 (4,13m ²)	kom.	1,00		
C	UKUPNO STOLARSKI RADOVI			TOTAL C:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I DEMONTAŽA I RUŠENJE			
A	DEMONTAŽA I RUŠENJE		
B	ZIDARSKI RADOVI		
C	RAZNI ZIDARSKI RADOVI		
D	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI		
E	KERAMIČARSKI RADOVI		
F	STOLARSKI RADOVI		
TOTAL I:			
II REKONSTRUKCIJA ULAZA			
A	DEMONTAŽA I RUŠENJE		
B	ZEMLJANI RADOVI		
C	BETONSKI RADOVI		
D	BRAVARSKI RADOVI		
E	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI		
F	KERAMIČARSKI RADOVI		
G	LIMARSKI RADOVI		
TOTAL II:			
III ZAMENA STARIH ULAZNIH VRATA			
A	DEMONTAŽA I RUŠENJE		
B	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI		
C	STOLARSKI RADOVI		
TOTAL III:			
KNJAŽEVAC	UKUPNO (bez PDV-a):		
	PDV:		
	UKUPNO (sa PDV-om):		

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

Образац 4в

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 3. Филијала Прокупље, Филијала Прокупље – ОЈ Блаце, Филијала Врање и Филијала Косовска Митровица

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA грађевинско занатских радова на адаптацији зграде Filijale NSZ Prokuplje Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd					
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke. Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).					
I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta ili na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m² površine prostorije. <i>U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.</i>				
	<u>podrum</u>	m ²	240,24		
	<u>prizemlje</u>	m ²	217,14		
	<u>I sprat</u>	m ²	231,86		
2	Demontiranje podnih i zidnih keramičkih pločica zajedno sa podlogom iz sanitarnih prostorija. U cenu uračunata demontaža, čišćenje šteta, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor, udaljenosti do 15km. Obračun po m² izvedene pozicije po opisu. 1- PODNE				
	<u>podrum</u>	m ²	11,20		
	<u>prizemlje</u>	m ²	10,70		
	<u>I sprat</u>	m ²	11,30		
	2- ZIDNE				
	<u>podrum</u>	m ²	82,00		
	<u>prizemlje</u>	m ²	80,00		
	<u>I sprat</u>	m ²	83,30		
3	Demontaža i rušenje pristupnog platoa, staza i trotoara ispred glavnog ulaza u objekat od betona i asfalta zajedno sa podlogom. U cenu uračunato rušenje, prenos materijala utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Obračun po m². <i>NAPOMENA: Tačne dimenzije utvrditi na licu mesta.</i>				
		m ²	173,50		
4	Demontaža ivičnjaka od betona. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Skinute ivičnjake, očistiti i složiti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na tačno određenu lokaciju. Obračun po m.				
		m	32,55		

5	Demontaža postojeće vodovodne mreže od pocinkovanih cevi iz zida mokrog čvora radi izrade nove. Cenom takođe obuhvatiti i montažu i demontažu potrebne radne skele gde visina ugradnje to zahteva. Demontiranu vodovodnu mrežu izneti iz objekta. Obračun po m izvedene mreže.	m	380,00		
6	Demontaža postojeće kanalizacione mreže od priključka vertikale na horizontalni razvod u zemlji, pa nadalje vertikale i horizontalni razvod na svakom spratu, radi zamene postojeće novim. Obračun po dužnom metru demontirane mreže	m'	33,00		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II ZEMLJANI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Obeležavanje objekta za izradu novog platoa ispred ulaza sa odvozom materijala na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Obračun po m². <i>NAPOMENA: prilikom proračuna nismo imali uvid u projekat Arhitekture, pa su količine uzimane iz projekta električke, koji je neadekvatan što se priloga tiče. Tačne dimenzije utvrditi na licu mesta.</i>	m ²	173,50		
2	Priprema terena i ručni iskop zemlje III kategorije platoa ispred objekta. Iskop se vrši radi nasipanja šljunka zbog izrade novog platoa i trotoara. Iskop se vrši na dubini od h=45cm. Višak materijala utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Iskop se obračunava u samoniklom stanju. Obračun po m³ iskopanog materijala. <i>NAPOMENA: voditi računa da završna kota platoa i trotoara bude u rani sa ostatkom platoa i trotoara koji se ne obrađuje. Tačne količine utvrditi na licu mesta.</i>	m ³	75,00		
3	Nabavka, transport i ugradnja šljunka u sloju od 30cm. Ugrađeni materijal isplanirati i pripremiti za betonažu i montažu novih rigola. Količina je orijentaciona. Stvarne mere utvrdiće se na licu mesta u dogovoru sa nadzorom i obračunati po ponuđenoj jediničnoj ceni. Obračun po m³. <i>NAPOMENA: prilikom proračuna nismo imali uvid u projekat Arhitekture, pa su količine uzimane iz projekta električke, koji je neadekvatan što se priloga tiče. Tačne dimenzije utvrditi na licu mesta.</i>	m ³	52,00		
II	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI			TOTAL II:	

III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i betoniranje platoa i trotoara ispred objekta MB30, debljine d=15cm. Površinu izvući ravno tako da nema neravnina i grba. Potrebno je da plato/trotoar bude u blagom padu. Radove izveti u svemu prema pravilima i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m³.	m ³	26,00		
2	Nabavka, transport i ugradnja sivih livenih betonskih ivičnjaka 18/24/80 na podlozi od betona MB20, proizvođača "Arhibet" ili sl. Obračun po m.	m	32,55		

3	Nabavka, transport i armiranje platoa/trotoara ispred ulaza u objekat mrežom Q139, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Обрачун по kg.	kg	800,00		
III UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI				TOTAL III:	

IV KERAMIČARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim prostorijama po projektu, po sistemu fuga na fugu (zatvorena fuga) na sloju cementnog maltera 1:3. Izrada hidroizolacije u dva premaza akrilnim sredstvima za hidroizolaciju tipa „Dramin“ - „Izolit polycoat elastic“ i „Izolit fleks aquastop“ sa izvođenjem holkera visine 20 cm i zaštitom hidroizolacije. Na mestima koja se vlaže, podiže se izolacija iznad holkela da pređe oko 40 cm iznad mesta vlaženja (kade, tuš kabine ili slično). Обрачун по m² израđenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. <u>podrum</u>	m ²	11,20		
	<u>prizemlje</u>	m ²	10,70		
	<u>I sprat</u>	m ²	11,30		
2	Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim prostorijama po projektu, po sistemu fuga na fugu (zatvorena fuga) na sloju cementnog maltera 1:3. Обрачун по m² израđenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. <u>podrum</u>	m ²	82,00		
	<u>prizemlje</u>	m ²	80,00		
	<u>I sprat</u>	m ²	83,30		
IV UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI				TOTAL IV:	

V PODOPOLAGAČKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<u>Hoblovanje starog parketa.</u> Pre hoblovanja parket je potrebno očistiti od svih prljavština i masnoća. Za čišćenje koristiti blagi rastvor nekog deterdženta. Hoblovanje vršiti sa nekoliko različitih granulacija odnosno tipova šmirgle, a pre onog završnog, najfinijeg šmirglanja, ako je potrebno, fuguje se sa piljevinom pomešanom sa masom za fugovanje na mestima gde su stare fuge oštećene. Kada se završi hoblovanje finom šmirglom, sledeći korak je poliranje polirkom kako bi se uklonili preostali tragovi šmirgle i da bi se parket pripremio za lakiranje, jer lak preko neravnog parketa može delovati neuredno. Usisavanje eventualnih sitnih nečistoća, nakon toga i lakiranje parketa, posle čega praktično imate potpuno novi parket u svom domu. Lakiranje parketa lakom po izboru investitora. Parket se lakira sa tri sloja laka. Otvorene fuge parketa kitovati smesom fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati prvi put. Posle 24 časa parket kitovati, preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put. Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena lakom. Обрачун по m² površine. <u>NAPOMENA:</u> <i>prilikom proračuna nismo imali uvid u projekat Arhitekture, pa su količine uzimane iz projekta elektrike, koji je neadekvatan što se priloga tiče. Tačne dimenzije utvrditi na licu mesta.</i>				

	podrum	m ²	240,24		
	prizemlje	m ²	217,14		
	I sprat	m ²	241,86		
2	Nabavka, transport i ugradnja protivkliznih traka š=50mm boja po želji investitora. Trake postaviti na ulaznom stepeništu i tremu. Na tremu od traka dužine 100cm, na međusobnom rastojanju od 20cm, formirati "stazu" od stepeništa do ulaznih vrata. Na svakom gazištu postaviti trake u punoj dužini stepenika. Pre postavljanja traka potrebno je površine lepo očistiti i osušiti od prljavština kako bi se trake što bolje zalepile. Trake postavljati u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m.	m	25,00		
V	UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI			TOTAL V:	

VI VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Priključak nove vodovodne mreže na postojeću, cink-ppr. Obračun po kom. Izvedenog priključka.	kom	3,00		
2	Nabavka cevi i izrada vodovodne mreže od PPR cevi u svemu prema projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne fazonske komade, pripremno završne radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje žljebova ili montiranje na obujmicama, kukama i konzolama, probijanje rupa u zidovima, međuspratnim konstrukcijama, sečenje cevi, spajanje, davanje pada, izolacija cevi po projektu ili zahtevu nadzornog organa, pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja. Cenom takođe obuhvatiti i montažu i demontažu potrebne radne skele gde visina ugradnje to zahteva Obračun po m izvedene mreže.				
	Ø 15	m'	30,00		
	Ø 20	m'	50,00		
3	Nabavka i izrada izolacije vodovodnih cevi u žljebovima zidova paronepropusnom profilisanom izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka debljine 4 mm. Cenom obuhvatiti lepljenje izolacije i obradu samolepljivom trakom. Obračun po m izolovane mreže.				
	Ø 15	m'	30,00		
	Ø 20	m'	50,00		
4	Nabavka i montaža propusnih ventila sa navojnim spojem za NP10. Obračun po komadu.				
	Ø 15	kom.	21,00		
	Ø 20	kom.	3,00		
5	Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreže, pod probnim hidrauličkim pritiskom u svemu prema propisima. Probni pritisak ne može biti manji od 12 bara. Obračun po m ispitane mreže.	m'	80,00		

6	Izvršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne mreže u svemu prema važećim propisima. Nakon dezinfekcije pribaviti atest o sanitarnoj ispravnosti mreže i vode. Обрачун по м испраног идезинфикованог цевовода.	m'	80,00		
7	Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreže od debelo zidnih PP cevi sa potrebnim fazonskim komadima, za uličnu ili unutrašnju instalaciju u zavisnosti od mesta ugradnje. U cenu uračunati i sav potreban spojni materijal, kao i potrebnu skelu za ugradnju na visini gde je to potrebno. Обрачун по м изведене мреже.				
	Ø110 mm	m'	18,00		
	Ø 50 mm	m'	15,00		
8	Nabavka , transport i izrada PVC slivnika Ø50 sa inox poklopcem. Cenom obuhvatiti i sav potreban spojni materijal. Обрачун по комаду.	kom.	6,00		
9	Ispitivanje kanalizacione mreže na propustnost i vododrživost spojeva. Обрачун по м испитане мреже.	m'	33,00		
VI	UKUPNO VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA			TOTAL VI:	

VII RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala, radionička priprema, transport i montaža gelendera unutrašnjeg stepeništa h=110cm, od čeličnih zavarenih cevi i brušenih flahova i profila u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Međusobni razmak vertikalnih rastera ne treba biti veći od 14cm. Ograda unutrašnjeg stepeništa je sa drvenim profilisanim lakiranim rukohvatima. Konstrukciju pre montaže očistiti do metalnog sjaja čeličnom četkom, zaštititi dva puta temeljnom bojom (minimizirati), dva puta bojiti antikorozivnom bojom. Обрачун по м' ураđене и монтиране конструкције. <i>NAPOMENA: prilikom proračuna nismo imali uvid u projekat Arhitekture, pa su količine uzimane iz projekta elektrike, koji je neadekvatan što se priloga tiče. Tačne dimenzije utvrditi na licu mesta.</i> *gelender unutrašnje stepenište				
	<u>I sprat</u>	m'	7,40		
	*rukohvati na unutrašnjem stepeništu (po zidu)				
	<u>podrum</u>	m'	12,70		
	<u>prizemlje</u>	m'	12,10		
	<u>I sprat</u>	m'	2,63		
2	Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem prozora, vrata, keramike i sanitarije . Обрачун по м² нето површине по опису.				
	<u>podrum</u>	m²	240,24		
	<u>prizemlje</u>	m²	217,14		
	<u>I sprat</u>	m²	231,86		
VII	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL VII:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	ZEMLJANI RADOVI	TOTAL II:	
III	BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	KERAMIČARSKI RADOVI	TOTAL IV:	
V	PODOPOLAGAČKI RADOVI	TOTAL V:	
VI	VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA	TOTAL VI:	
VII	RAZNI RADOVI	TOTAL VII:	
PROKUPLJE		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских радова на адаптацији простора Филјале NSZ Прокупље, Испостава Блаце
Investitor: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Napomena: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позICIје рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: графичкој документацији, одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позICIји није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке.

Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta. Обрачун по м² површине просторије. <i>U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.</i>	m²	30,50		
2	Skidanje poda od itisona. Itison skinuti, spakovati, utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Обрачун по м² изведене позICIје по опису.	m²	22,80		
3	Demontiranje spoljnih fasadnih jednostrukih drvenih prozora i portala, u konstrukciji od drvenih profila i ispunom od stakla, zajedno sa dovratnicima. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Обрачун по комаду изведене позICIје по опису.				
	V1 dim. 180/215+65cm (vrata)	kom.	1,00		
	P1 dim. 178/137cm (prozor)	kom.	1,00		
	P2 dim. 60/91cm (prozor)	kom.	2,00		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od šestokomornih, kvalitetnih, tvrdih PVC profila otpornih na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije. Svi prozori moraju imati mogućnost prirodnog strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, što se obezbeđuje snabdevanjem svake pozicije parom vazдушnih kanala tipa "Regel Air". Prozori moraju biti snabdeveni kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15.000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Moraju imati najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. Zastakljivanje je termopan paketom, hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom u međuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje staklo niskoemisiono). Ugradnju prozora vršiti ankerovanjem na max rastojanju od 60cm. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje prostora između rama i zida odgovarajućim sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće pokrivne lajsne. Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min 3cm širu od podprozornog zida, a bočne strane zatvoriti pokrivnom lajsnom. Spoljna okapnica-solbank izrađena je od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.7mm, pričvršćena kotvama da onemogući prodor vode između dna prozora i zida. Prozor je snabdeven venecijanerima.</p> <p>Обрачун по комаду уграђеног прозора по опису и прописима за ову врсту радова. U cenu uračunata i potrebna skela za demontažu i montažu. P1 - 178/137 (2.44m²) P2 - 60/91 (0.55m²)</p>	kom	1,00		
		kom	2,00		
2	<p>Nabavka, transport i postavljanje portala sa vratima u konstrukciji od aluminijumskih profila sa termo prekidom, sa umetnutim metalnim profilom - prema statičkim tablicama proizvođača profila. Portal plastificirati u belu boju. Portal zastakljen termopan paketom 6+12+6mm (odnosno po preporuci proizvođača stakla, zavisno od dimenzija rama). Staklo pampleks- konstruktivno staklo. Vrata snabdevena standardnim okovom, uređajem za zaključavanje i kvakom za otvaranje. Predvideti lajsnu za opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni kit za hermetizaciju sa spoljnje strane-prema fasadi.</p> <p>Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. V1- 180/215+65 (5.04m²)</p>	kom	1,00		
II	UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA			TOTAL II:	

III PODOPOLAGAČKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i ugradnja laminata tipa "Tarket Smart Pro 832, Suede Sherwood Oak", ili ekvivalentno, I klase sa ugradnjom ivične tipske lajsne od medijapana po obodu prostorija u svemu po propisu za ovu vrstu radova. Ispod laminata postaviti foliju tipa "termosilent" ili ekvivalentno d=5mm, kao elastičnu podlogu za prigušivanje vibracija i zaštitu od udarnog zvuka. Obračun po m² postavljene podne obloge po opisu. <i>NAPOMENA: nakon postavljanja laminata proveriti da li je potrebno vrata na prostorijama u kojima se laminat postavlja skratiti zbog podizanja poda.</i>	m ²	22,80		
III	UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI			TOTAL III:	

IV MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim pregradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po izboru investitora. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova.	m ²	149,50		
IV	UKUPNO MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI			TOTAL IV:	

V RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju, zajedno sa pranjem prozora. Obračun po m² očišćene površine.	m ²	30,50		
V	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL V:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA	TOTAL II:	
III	PODOPOLAGAČKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	TOTAL IV:	
V	RAZNI RADOVI	TOTAL V:	
BLACE		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских и електро радова на адаптацији просторија за CIPS Filijale NSZ Vranje,
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko занатских радова, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.

Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekreči celu površinu zida (plafona).

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNO
1	Rasčišćavanje prostora koji se adaptira. Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala, opreme i šteta iz prostora koje se adaptira. Sav nepotreban materijal utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor udeljenosti do 15km. Obračun po m² površine prostorije. <i>U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.</i>	m ²	107,30		
2	Skidanje vinil (linoleuma) poda, vinil skinuti, spakovati, utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.	m ²	107,30		
3	Demontiranje drvenih vrata u konstrukciji od drvenih profila sa i bez nadsvetla sa ispunom od običnog stakla. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor, udaljenosti do 15km. Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.	kom.	2,00		
4	Demontaža pregradnog, omalterisanog zida u hodniku, d=10cm. U cenu uračunata demontaža, prikupljanje šteta, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor, udaljenosti do 15km. Obračun po m³ izvedene pozicije po opisu.	m ²	2,04		
5	Probijanje otvora u zidanom zidu, dz=20cm, čišćenje šteta, utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Pažljivo rušiti delove zida da se ne rastrese zidna masa. Obračun po m² probijenog zida po šemi rušenja zidova.	m ²	2,20		
6	Obijanje oštećenog i podkoruženog produžnog maltera do zdrave površine opeke sa zidova, čišćenje šteta, utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15 km. Obračun po m² obijene površine sa odvozom. U cenu pozicije ulazi i potrebna skela. <i>NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 20% ukupne površine zidova u objektu.</i>	m ²	72,21		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa vertikalnim i horizontalnim transportom. Obračun po m² omalterisane površine, zajedno sa potrebnom skelom. NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je objien potkoruženi i oštećeni mallter. U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 20% ukupne površine zidova u objektu.	m ²	72,21		
2	Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem prozora, vrata, keramike i sanitarije i pajanjem zidova od prašine po potrebi nakon svih radova. Obračun po m² neto površine po opisu.	m ²	107,30		
II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI				TOTAL II:	

III STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, izrada, transport i ugradnja vetrobranskog letećeg portala sa vratima u konstrukciji od aluminijumskog profila bez termo prekida, sa umetnutim metalnim profilom-prema statičkim tablicama proizvođača profila. Portal plastificiran u belu boju. Portal zastakljen termopan paketom 6+12+6mm (odnosno po preporuci proizvođača stakla, zavisno od dimenzija rama). Staklo pampleks - konstruktivno staklo. Specijalni okov, uređaj za automatsko zatvaranje oba krila sa preklpom koji omogućava tj. zadržava krila u otvorenom položaju. Donji delovi portla su sa ispunom od ojačanih sendvič-aluminijumskih ploča. Obračun po komadu , po opisu u svemu prema šemi, propisu i standardu za ovakvu vrstu radova.	kom.	1,00		
2	Aluminijumska konstrukcija vrata (bez termičkog prekida) plastificirana u belu boju. Montaža suvim postupkom u obimnu konstrukciju zidova. Ispuna vrata: PVC panel od stirodura sa dvostranom PVC oblogom i finalnom oblogom od alum. lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Vrata snabdevena (uračunato u poziciju): alumin. pragom-profilom za pod, bravom "burence" (sa 5 ključa), gumenim odbojnikom polja otvaranja, standardnim okovom, šarkama (min.tri šarke), uređajem za automatsko zatvaranje i poliranim savijenim alu.-cevastom rukovatom. Po obimu (unutrašnja/spoljna strana) predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama metalna tablica sa oznakom namene i hermetizacioni s trukturalni kit. Otvaranje po skici. Obračun po komadu opisane pozicije. dim 100/200 (2.00m ²)	kom.	3,00		
3	Nabavka, transport i ugradnja PVC parapetnih prozorskih dasaka u beloj boji, 3cm šire od parapeta. Postavljanje izvesti u svemu prema propisima i detaljima proizvođača. Obračun po m¹ , po opisu u svemu prema šemi, propisu i standardu za ovakvu vrstu radova.	m ¹	15,50		
III UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA				TOTAL III:	

IV					
PODOPOLAGAČKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza. Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa u nanosu do 3mm. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Obračun radova po m2 izravnote površine.	m ²	107,30		
2	Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi. Tip i dimenzije formatizera prema detalju glavnog arhitektonskog projekta. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju. Obračun radova po m'.	m'	84,36		
3	Nabavka i transport materijala i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, klase habanja P (po EN 600 i 660) ,sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl S1 (po EN 13501-1), težine do 2800g/m2, klase 34-43, otporan na klizanje R9, rolne dimenzije 2X23m, da ne podržava razvoj buđi i gljivica, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%) . Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekološkim lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 10 cm. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođača "TARKETT - Optima" ili slično. Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju. Obračun po m² izvedene površine poda sa obračunatim holkerima (razvijena površina).	m ²	107,30		
IV	UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI			TOTAL IV:	

V					
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova.				
	zidovi	m ²	310,00		
	plafoni	m ²	108,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

2	Bojenje zidne sokle hodnika i kancelarija, perivom "masnom" lateks bojom sa prethodnom pripremom površina (premazi impregnacije i podloge) zbog mehaničke otpornosti, čišćenja i dezinfekcije. Poziciju izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Ton po naknadnom izboru projektanta. Обрачун по м² обојене површине по опису.	m²	45,00		
3	Obrada špaletne (ivice oko prozora sa unutrašnje strane) posle zamene stare stolarije. Obrada se vrši: gips karton pločom, građevinskim lepkom, alu lajsna, bandažiranje svih spojeva, gletovanje, postavljanjem stiropora ili nalivanje silikona (videti na licu mesta koja je debljina u pitanju nakon zamene stolarije), krecenje, obrađenog dela zida. Izvođenje gipsarsko-molerskih radova po principu suve građe. Обрачун по м'.	m'	85,50		
V	UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI			TOTAL V:	

VI RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Predmerom su predviđeni i nepredviđeni radovi u vrednosti od 10% od ukupne cene radova. U dogovoru sa nadzorom, Investitorom i izvođačem pozicije koje nisu obuhvaćene predmerom obračunati kroz nepredviđene radove ili druge radove za koje se ukaže potreba prilikom izvođenja. Radove odobrava nadzorni organ u dogovoru sa Investitorom.	pauš.	0,10		
VI	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL VI:	

VII ELEKTROENERGETSKI RADOVI					
Opšte napomene: Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim atestima i sertifikatima i montažu isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šteta koji se pojavi prilikom izvođenja radova i odnošenje-odvoženje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi predstavnik investitora udaljeno do 10km. Sitan instalacioni materijal podrazumeva ugradne razvodne uzidne plastične kutije (takođe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, luster klemе, izolir traku, kablovske obujmice, gips materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnejeve, podloške, tiplove i drugo.					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Izrada, isporuka i ugradnja razvodne table sa sledećom opremom -1 kom. Grebenasti prekidač 4G 40 10U -3 kom. automatskog osigurača MC32/16A -4 kom. automatskog osigurača MC32/16A -sav ostali sitan montažni materijal	kom.	1,00		
2	Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta provodnikom tipа N2XH-J 3x1,5 mm², prosečne dužine 8 m, položenog u zidu ispod maltera i delimično, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i odgovarajućег prekidača, krpjenje zidova i dovođenje u prvobitno stanje.	kom.	17,00		
3	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta provodnikom tipа N2XH-J 3x2,5 mm², prosečne dužine 10 m, položenog u zidu ispod maltera i delimično u spušenom plafonu u PVC cevima, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne priključnice, krpjenje zidova i dovođenje u prvobitno stanje.	kom.	16,00		

4	Isporuka i polaganje FTP instalacionog kabla delimično položenog ispod maltera, Cat.6a FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23 sa omotačem bez halogenih elemenata (LSOH), PIMF, prosečne dužine 30 m, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i RJ45 priključnice, krpjenje zidova i dovođenje u prvobitno stanje.	kom.	2,00		
5	Isporuka i ugradnja nadgradne plafonske svetiljke PL250 sa štedljivom sijalicom 10 W	kom.	4,00		
6	Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke FSN-VS 2x36W, 230V, IP20, elektronski predspojni pribor, sa priborom za montažu i sijalicama	kom.	8,00		
7	Isporuka i ugradnja panik svetiljke PPN 8 W, 230V, 50Hz sa fluorescentnim sijalicama 8 W, sa piktogramima za označavanje puteva evakuacije i vremenom autonomije 3h.	kom.	2,00		
8	Demontaža postojeće električne instalacije, sortiranje i predaja investitoru.	kom.	1,00		
9	Isporuka materijala i izrada napojnog kabla provodnikom tipa N2XH-J 5x6 mm ² , položenog u zidu ispod maltera, krpjenje zidova i dovođenje u prvobitno stanje.	m'	30,00		
10	Pregled i ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti.	kom.	1,00		
11	Štemovanje plafona i zidova, polaganje postojećeg kabla za dojavu požara, krpjenje zida i dovođenje u prvobitno stanje.	m'	40,00		
12	Testiranje komunikacionih, signalnih i instalacija dojave požara i izdavanje atesta o ispravnosti.	kom.	1,00		
VII	UKUPNO ELEKTROENERGETSKI RADOVI			TOTAL VII:	

REKAPITULACIJA RADOVA			
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	ZIDARSKI RADOVI	TOTAL II:	
III	STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA	TOTAL III:	
IV	PODOPOLAGAČKI RADOVI	TOTAL IV:	
V	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	TOTAL V:	
VI	RAZNI RADOVI	TOTAL VI:	
VII	ELEKTROENERGETSKI RADOVI	TOTAL VII:	
VRANJE		UKUPNO (bez PDV-a):	
		PDV:	
		UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

građevinsko занатских радова на санацији и адаптацији зграде Филијале NSZ Kosovska Mitrovica
Investitor: Nacionalna служба за запошљавање, Ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Napomena: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позICIје рада безусловнo стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: графичкој документацији, одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позICIји није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке.

Prilikom štetovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je dužan da prekrene celu površinu zida (plafona).

NAPOMENA: ZBOG NEUSAGLAŠENOSTI PROJEKTA SA IZVEDENIM STANJEM SVE MERE I KOLIČINE UTVRDITI NA LICU MESTA.

I DEMONTAŽA I RUŠENJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta ili na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m² površine prostorije. U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.</p> <p><u>prizemlje</u></p>	m ²	134,56		
	<u>I sprat</u>	m ²	134,56		
2	<p>Demontiranje podnih i zidnih keramičkih pločica zajedno sa podlogom iz sanitarnih prostorija. U cenu uračunata demontaža, čišćenje šteta, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor, udaljenosti do 15km. Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.</p> <p>1- PODNE</p> <p><u>prizemlje</u></p>	m ²	7,50		
	<u>I sprat</u>	m ²	7,50		
	2- ZIDNE				
	<u>prizemlje</u>	m ²	54,43		
	<u>I sprat</u>	m ²	54,43		
3	<p>Obijanje oštećenog i podkoruženog produžnog maltera do zdrave površine opeke sa zidova koje su oštećene vlagom, čišćenje šteta, utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Obračun po m² obijene površine sa odvozom. U cenu pozicije ulazi i potrebna skela. <i>NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 10% ukupne površine zidova u objektu.</i></p> <p><u>prizemlje</u></p>	m ²	38,50		
	<u>I sprat</u>	m ²	38,50		
4	<p>Obijanje oštećenog maltera sa fasadnih površina. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površine fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² obijenog maltera. <i>NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 10% ukupne površine fasade pomoćnog objekta.</i></p>	m ²	20,62		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката

5	Demontaža olučnih vertikala, opšivki prozora i drugih elemenata. Limariju pažljivo demontirati, spustiti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.	m ²	137,00		
6	Demontaža gromobranske instalacije sa fasade, radi saniranja fasada, gromobran se demontira komplet sa fazonskim elementima i nosačima. Demontirane elemente bezbedno spustiti, skladištiti na bezbednom mestu radi njihovog vraćanja na istoj poziciji sa uklapanjem i neophodnim prepravkama. U cenu poz. uračunati ponovnu montažu gromobranske trake. Obračun po m. <i>NAPOMENA: U cenu uračunati rad na visini potrebnu skelu i sve neophodno za ovu vrstu radova.</i>	m	61,50		
7	Skidanje klima uređaja, obaveštajnih tabli, jarbola i ostalih instalacija koje smetaju prilikom izvođenja radova na sanaciji fasade. Sve skinute elemente očistiti i odložiti na mesto koje odredi investitor i nakon završetka radova na fasadi ponovo ih montirati.	pauš.	1,00		
8	Demontiranje sanitarnih elemenata, umivaonika sa sifonom i baterijom, kao i wc šolja iz sanitarnih prostorija (predviđenih projektom), prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Obračun po komadu demontiranog elementa po opisu.				
	umivaonik	kom	4,00		
	wc šolje	kom	4,00		
9	Demontiranje starog korektora jačine od 30kw za standardno napajanje električnom nergijom. Obračun po komadu demontiranog elementa po opisu.	kom	1,00		
I	UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE			TOTAL I:	

II KERAMIČARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim prostorijama po projektu, po sistemu fuga na fugu (zatvorena fuga) na sloju cementnog maltera 1:3. Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.				
	<u>prizemlje</u>	m ²	7,50		
	<u>I sprat</u>	m ²	7,50		
2	Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim prostorijama po projektu, po sistemu fuga na fugu (zatvorena fuga) na sloju cementnog maltera 1:3. Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.				
	<u>prizemlje</u>	m ²	54,43		
	<u>I sprat</u>	m ²	54,43		
II	UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI			TOTAL II:	

III ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa vertikalnim i horizontalnim transportom.</p> <p>Обрачун по m² omalterisane površine, zajedno sa potrebnom skelom.</p> <p><i>NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je obijan potkoruženi i oštećeni malter. U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 10% ukupne površine zidova u objektu.</i></p> <p>prizemlje</p>	m ²	38,50		
	I sprat	m ²	38,50		
2	<p>Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekrom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela.</p> <p>Обрачун по m² omalterisane površine po opisu.</p> <p><i>NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je obijan potkoruženi i oštećeni malter. U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 10% ukupne površine fasade pomoćnog objekta.</i></p>	m ²	41,24		
III	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI			TOTAL III:	

IV MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	<p>Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.</p> <p>Обрачун по m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova.</p>				
	ZIDOVI				
	prizemlje	m ²	437,14		
	I sprat	m ²	437,14		
	PLAFONI				
	prizemlje	m ²	162,87		
	I sprat	m ²	162,87		

2	Bojenje malterisane fasade akrilnom fasadnom bojom u tonu po izboru investitora. Pre bojenja površine fasade preći šmirglom i opajati. Fasakril za prvi premaz razrediti sa 10% fasakril razređivača i kao podlogu naneti četkom. Nakon sušenja naneti drugi i treći premaz Fasakrila, sa razmakom za sušenje od najmanje 10-12 sati. Ivice različitih tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Pre početka bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke. Obračun po m².	m ²	412,50		
IV	UKUPNO MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI			TOTAL IV:	

V SANITARIJE					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Nabavka i montaža keramičkog konzolnog umivaonika, serije Ines, dimenzija 58x46 cm, "Keramika" Mladenovac ili slično, sa stojećom baterijom. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tipovima i mesinganim šrafovim preko podmetača od gume. Postaviti stojeću jednoručnu bateriju za toplu i hladnu vodu. Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonom prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Umivaonik i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu umivaonika. <u>prizemlje</u>	m ²	2,00		
	<u>I sprat</u>	m ²	2,00		
2	Nabavka i montaža keramičke WC šolje tipa simplon, model Ines, "Keramika" Mladenovac. Spoj WC šolje sa kanizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovim. Postaviti vodokotlić po izboru projektanta. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, a sa šoljom pomoću cevi i gumene manžetne. Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu šolje, komplet. <u>prizemlje</u>	m ²	2,00		
	<u>I sprat</u>	m ²	2,00		
V	UKUPNO SANITARIJE			TOTAL V:	

VI RAZNI RADOVI					
r.b.	OPIS	jm	količina	jed. cena	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
1	Izrada i montaža vertikalnih oluka, dim. 10/10cm, od čeličnog plastificiranog lima u boji fasade, d=0.75mm, dim.10/12cm, r.š. do 50cm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm. U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun po m' oluka po opisu.	m'	102,00		

2	Nabavka materijala i pokrivanje prozorskih „solbanaka“ plastificiranim pocinkovanim limom d=0,55mm, razvijene širine 35cm. U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun po m'.	m	35,00		
3	Nabavka, transport i ugradnja stabilizatora, odnosno korektor jačine 30kw, za korekciju i ispravljanje napona u slučaju slabog ili jakog napona u električnoj mreži, za zaštitu električnih aparata koji su priključeni na njega. Obračun po komadu.	kom	1,00		
4	Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem prozora, vrata, keramike i sanitarije . Obračun po m² neto površine po opisu.				
	<u>prizemlje</u>	m ²	134,56		
	<u>I sprat</u>	m ²	134,56		
VI	UKUPNO RAZNI RADOVI			TOTAL VI:	

REKAPITULACIJA RADOVA

I	DEMONTAŽA I RUŠENJE	TOTAL I:	
II	KERAMIČARSKI RADOVI	TOTAL II:	
III	ZIDARSKI RADOVI	TOTAL III:	
IV	MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI	TOTAL IV:	
V	SANITARIJE	TOTAL V:	
VI	RAZNI RADOVI	TOTAL VI:	

KOSOVSKA MITROVICA	UKUPNO (bez PDV-a):	
	PDV:	
	UKUPNO (sa PDV-om):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

Образац 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (понуђава понуђач)	
Назив понуђача:	
Адреса понуђача (улица, број и град):	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача:	
Број телефона:	
Факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Начин подношења понуде (заокружити понуђену опцију):	А) самостално Б) заједничка понуда Ц) са подизвођачем

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач)	
Назив учесника у заједничкој понуди:	
Адреса учесника у заједничкој понуди (улица, број и град):	
Матични број учесника у заједничкој понуди:	
Порески идентификациони број учесника у заједничкој понуди:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса учесника у заједничкој понуди:	
Број телефона:	
Факс:	
Број рачуна учесника у заједничкој понуди и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
<u>Напомена:</u> Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди	

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач)	
Назив подизвођача:	
Адреса подизвођача (улица, број и град):	
Матични број подизвођача:	
Порески идентификациони број подизвођача:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса подизвођача:	
Број телефона:	
Факс:	
Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
<u>Напомена:</u> Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача	

* цене исказати у динарима

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - НАСТАВАК					
Партија	Објекат	Укупна понуђена цена радова без ПДВ-а (подаци се преузимају из обрасца Техничке спецификације предмета јавне набавке – Образац 4а, 4б и 4в)	Посебно исказан укупни ПДВ	Укупна понуђена цена радова са ПДВ-ом	Услови плаћања - начин плаћања (авансно (и у ком проценту) / одложено) и рок плаћања од момента достављања профактуре / фактуре (тј. привремене и окончане ситуације)
Партија 1.	1.1 Филијала Суботица, Ул. Јована Микића бр.12, Суботица				
	1.2 Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад				
	1.3 Филијала Нови Сад - Испостава Бечеј, Ул. Браће Тан бр.9, Бечеј				
	1.4 Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица				
	1.5 Филијала Кикинда – Испостава Кањижа, Ул. Позоришна бр.6, Кањижа				
	1.6 Филијала Кикинда – Испостава Чока, Ул. Маршала Тита бр.21, Чока				
	1.7 Филијала Панчево – Ул. Војводе Радомира Путника бр.20, Панчево				
	УКУПНО ПАРТИЈА 1.				

Партија 2.	2.1 Филијала Пожаревац – Испостава Велико Градиште, Ул. Кнеза Лазара бр.37, Велико Градиште				
	2.2 Филијала Пожаревац – Испостава Жагубица, Ул. Партизанска бб, Пожаревац				
	2.3 Филијала Зајечар – Испостава Књажевац, Ул. Милоша Обилића бр.2, Књажевац				
	УКУПНО ПАРТИЈА 2.				
Партија 3.	3.1 Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр.49, Прокупље				
	3.2 Филијала Прокупље – Испостава Блаце, Ул. Радоша Јовановића Сеље бр.3, Блаце				
	3.3 Филијала Врање, Ул. Тодора Шпанца бр.1, Врање				
	3.4 Филијала Косовска Митровица, Ул. Цона Кенедија бб, Косовска Митровица				
	УКУПНО ПАРТИЈА 3.				

У цене су укључени сви трошкови који могу настати у вези са извођењем предметних радова.

У последњој колони уписати начин и рок плаћања.

Време почетка извођења радова (максимално 10 дана од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова):

Време завршетка извођења радова: биће назначени у оквиру радног налога.

Јединствена гаранција за квалитет и функционалност изведених радова (минимум 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове и минимум 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова): _____

Рок важења понуде (мин. 90 дана од отварања понуда): _____

Напомена: Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица
понуђача:

Образац 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

* цене исказати у динарима

Објекат	Укупна понуђена цена радова без ПДВ-а	Посебно исказан укупни ПДВ	Укупна понуђена цена радова са ПДВ-ом	Учешће трошкова у укупној цени (у % од цене из колоне I)				
				Трошкови основних средстава	Трошкови личних доходака запослених	Трошкови материјала	Режијски трошкови	Остали трошкови
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Партија 1.	1.1 Филијала Суботица, Ул. Јована Микића бр.12, Суботица							
	1.2 Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад							
	1.3 Филијала Нови Сад - Испостава Бечеј, Ул. Браће Тан бр.9, Бечеј							
	1.4 Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица							
	1.5 Филијала Кикинда – Испостава Кањижа, Ул. Позоришна бр.6, Кањижа							
	1.6 Филијала Кикинда – Испостава Чока, Ул. Маршала Тита бр.21, Чока							
	1.7 Филијала Панчево – Ул. Војводе Радомира Путника бр.20, Панчево							

Партија 2.	2.1 Филијала Пожаревац – Испостава Велико Градиште, Ул. Кнеза Лазара бр.37, Велико Градиште								
	2.2 Филијала Пожаревац – Испостава Жагубица, Ул. Партизанска бб, Пожаревац								
	2.3 Филијала Зајечар – Испостава Књажевац, Ул. Милоша Обилића бр.2, Књажевац								
Партија 3.	3.1 Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр.49, Прокупље								
	3.2 Филијала Прокупље – Испостава Блаце, Ул. Радоша Јовановића Сеље бр.3, Блаце								
	3.3 Филијала Врање, Ул. Тодора Шпанца бр.1, Врање								
	3.4 Филијала Косовска Митровица, Ул. Цона Кенедија бб, Косовска Митровица								

Упутство за попуњавање образаца структуре цене:

у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Последњих пет колона горње табеле, односе се на процентуално учешће наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ-а.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица
понуђача:

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15), _____ (назив Понуђача), даје следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у отвореном поступку бр. 63/16, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног
лица понуђача:

Образац 8а

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), _____ (назив понуђача / подизвођача), даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо при састављању понуде за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у отвореном поступку бр. 63/16, поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног
лица понуђача / подизвођача:

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), _____ (навести назив понуђача / подизвођача), даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у отвореном поступку бр. 63/16.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног
лица понуђача / подизвођача:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Понуђач _____ (навести назив Понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у отвореном поступку бр. 63/16, како следи у табели:

Описи трошкова	Износ
Прибављање захтеваних доказа	
Поштански трошкови	
Остали трошкови	
УКУПНО:	

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно претходном ставу.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног
лица понуђача:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ/ЛОКАЦИЈУ НАРУЧИОЦА

Сачињен између:

овлашћеног лица понуђача _____ (назив и
адреса понуђача), _____ (име и презиме
овлашћеног лица понуђача), ЈМБГ _____ и
_____ (име и презиме овлашћеног лица Наручиоца).

Овлашћено лице понуђача извршило је увид у објекат / локацију Наручиоца
_____ (назив организационе
јединице Наручиоца), на адреси _____
(адреса објекта/локације Наручиоца), дана _____ (датум вршења
увида), у времену од _____ до _____ часова (време вршења увида).

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача:

Печат понуђача

Овлашћено лице Наручиоца:

Печат организационе јединице Наручиоца

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О МОГУЋНОСТИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

По извршеном увиду у конкурсном документацијом предвиђени објекат / локацију Наручиоца, а на основу свих Записника о извршеном увиду, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у могућности да у потпуности извршимо све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке и да смо у свему сагласни са Техничком спецификацијом предмета јавне набавке, односно предмером и предрачуном радова који је саставни део Конкурсне документације и који ће у случају закључења уговора постати саставни део истог.

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача:

Печат понуђача

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава понуђач"), овери печатом и потпише, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора.

Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба унети податке свих чланова групе понуђача (нази, седиште, директор, ПИБ и матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним линијама.

Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, на унети податке за све чланове групе понуђача. Последњу страницу модела уговора модела уговора сви чланови групе понуђача оверавају печатом и потписују (или то чини члан групе понуђача који је конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију).

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу).

Уколико понуђач попуни модел уговора у делу који није означен са "попуњава Понуђач", то неће бити основ да се таква понуда оцени неприхватљивом, уколико тако унети подаци нису контрадикторни осталим подацима из понуде понуђача.

Модел уговора је јединствен за све партије. По доношењу Одлуке о избору најповољније понуде, Наручилац ће за сваку партију посебно припремити Уговор, и закључити га са изабраним понуђачем.

(Наручилац прилаже свој модел уговора)

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА НА КАПИТАЛНОМ (ИНВЕСТИЦИОНОМ) ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈАКАТА – Партија _____ (попуњава Наручилац у зависности од тога за коју партију се закључује уговор)

Закључен у Београду између уговарача:

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића број 37, кога заступа директор Зоран Мартиновић (у даљем тексту: **Наручилац**), матични број: 17539957, порески идентификациони број: 103277483

и

_____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: **Добављач**), матични број: _____, порески идентификациони број: _____, број текућег рачуна: _____, код _____ банке

(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране претходно констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда за набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 06.09.2016. године, спровео јавну набавку у отвореном поступку бр. 63/16;
- да је Добављач доставио понуду број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац), која у потпуности испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације, и која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора;
- да је Добављач уз своју понуду доставио оверену и потписану Техничку спецификацију предмета јавне набавке, која у потпуности одговара траженим условима из конкурсне документације, те се иста има сматрати одговарајућом и валидном понудом за закључење Уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац) од (попуњава

Наручилац), изабрао Додављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора;

- да ће Додављач предметне радове изводити без подизвођача / са подизвођачем

_____ са седиштем у _____,

ул. _____, бр. _____, матични број:

_____, порески идентификациони број: _____, на

локацији/ама _____

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)

II КОНЗОРЦИЈУМ И ПОДИЗВОЂАЧИ

1. Ако је изабрани понуђач група понуђача (конзорцијум), уговор се може закључити и посебно са сваким од ових понуђача (чланом конзорцијума), а такав уговор представља основ за исплату извршених радова члану конзорцијума.

2. Уколико се неки од чланова конзорцијума у оквиру заједничке понуде групе понуђача, обавезао на вршење само једног дела грађевинских или занатских радова наведеним у члану 1. овог Уговора, то ће се у овом уговору посебно навести, и он неће моћи вршити радове друге врсте, нити му се по том основу могу вршити исплате.

3. За сваки вид штете причињене Наручиоцу, за коју се утврди одговорност неког од чланова конзорцијума, солидарно одговарају сви чланови конзорцијума.

4. У случају да је изабрани понуђач вршење радова понудио заједно са својим подизвођачима, они немају статус понуђача, и њима се не могу вршити никакве исплате по овом уговору нити су уговорна страна, док изабрани понуђач у потпуности одовара за њихово поступање.

III ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење грађевинских радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката - Партија _____ (*попуњава Наручилац у зависности од тога за коју партију се закључује уговор*).

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и обима радова.

Предметни радови, на објекту Наручиоца, изводиће се према претходно припремљеном предмеру и предрачуна (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке), до завршетка задатог посла.

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова и за које

Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.

Све скривене позиције и повећани обими неких од радова улазе у обрачун у оквиру претходно договорене вредности.

Цена одређена у укупном износу не мења се због насталих вишкова и мањкова радова.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

У случају настанка потребе за осталим непредвиђеним радовима, примењују се чл. 4., 5. и 6. овог Уговора.

Приликом извођења радова Добављач и Наручилац дужни су да се придржавају свих уговорних обавеза из Уговора и Техничке спецификације предмета јавне набавке.

Узансе о грађењу представљају допуну Уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног посла.

IV ВРЕДНОСТ РАДОВА И ЦЕНЕ

Члан 2.

Укупна уговорна вредност (вредност радова) износи _____ дин. без ПДВ-а, односно _____ дин. са ПДВ-ом (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*).

Члан 3.

Наручилац није у обавези да утроши сва планирана средства из претходног члана Уговора, која су означена као укупна уговорна вредност, односно да организује и наложи извођење предвиђених грађевинских радова.

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2016. годину за ове намене.

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2017. години, Наручилац ће вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2017. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе.

V ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 4.

Остали непредвиђени радови су они радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, односно они радови који се не могу у техничком или економском смислу раздвојити од првобитног

уговора о јавној набавци, а да се при том не проузрокују непремостиве тешкоће или несразмерно велики трошкови за Наручиоца, или су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Члан 5.

Уколико се у току извођења предметних радова, односно у року важења Уговора укаже потреба за радовима из члана 4. овог Уговора, Добављач ће о потреби извођења ових радова одмах писменим путем обавестити надзорни орган Наручиоца и Наручиоца, ради добијања одобрења за извођење тих радова.

Члан 6.

У случају одобрења извођења радова из члана 4. овог Уговора од стране Наручиоца, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН, спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

VI ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

1. КВАЛИТЕТНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 7.

Добављач се обавезује да ће предметне радове извести према налозима и упутствима овлашћеног лица Наручиоца од свог материјала, у складу са правилима струке која се односи на конкретан посао, својим средствима и својом радном снагом којом располаже, и у свему према прихваћеној понуди из поступка јавне набавке. Током извођења радова, Добављач је обавезан да посао врши нарочито у складу са важећим законским прописима и стандардима који регулишу област грађевинарства (Закон о планирању и изградњи), заштите на раду и противпожарне делатности.

Члан 8.

Добављач је непосредно и неограничено одговоран Наручиоцу за све штетне последице које својим радом по основу кривице причини објектима, опреми и средствима Наручиоца, његовим запосленима или корисницима услуга.

Члан 9.

Добављач је непосредно и неограничено одговоран за сву причињену штету објектима и лицима из претходног става, по правилима о одговорности за опасну ствар и опасну делатност, ако штета проистекне из самих радова или из поступака лица које је он ангажовао, нарочито ако се по том основу, одлуком надлежног органа утврди одговорност или обавеза на страни Наручиоца.

2. ПОШТОВАЊЕ РОКОВА

Члан 10.

Добављач се обавезује да ће у року од _____ дана (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*) од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова, приступити објекту, сачинити процену потребних радова и отпочети припремне односно главне радове на објекту.

Члан 11.

Добављач се обавезује да ће предметне радове из овог Уговора извести у оквиру договорених или примерених рокова за ту врсту радова, од момента увођења у посао. Као моменат увођења у посао сматра се оно време када је овлашћеним представницима и квалификованом особљу Добављача, омогућен приступ објекту ради отпочињања радова, сходно радном налогу.

Члан 12.

Приликом извођења радова Добављач је нарочито дужан да поштује договорену динамику радова, што подразумева редослед вршења појединих целина посла, који је технолошки условљен.

Члан 13.

У случају неоправданог прекорачења рока за завршетак радова дефинисаног радним налогом, исто представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала. Неоправданим прекорачењем рока нарочито се сматра свако прекорачење договореног или примереног рока настало услед привременог напуштања радова или смањења броја потребних или првобитно ангажованих радника од стране Добављача.

Члан 14.

У случају неоправданог прекорачења рокова извршења радова, Добављач поред других санкција предвиђених овим уговором, дугује Наручиоцу у року од 8 дана од приспећа позива, и уговорну казну у висину пенала и то за сваки дан закашњења по 0,2% фактурисане вредности радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а.

3. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 15.

Добављач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Члан 16.

Добављач не сме одступати од пројектованих, односно уговорених радова, без сагласности Наручиоца.

Члан 17.

Добављач има обавезу да посебним решењем одреди руководиоца радова и о томе обавести Наручиоца најкасније до почетка радова, те да у току радова уредно води грађевинску документацију, грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са важећим прописима, које ће на захтев доставити Наручиоцу.

Члан 18.

Добављач је нарочито обавезан да физички и противпожарно обезбеди објекат на коме врши радове, држи уредно градилиште, чува имовину Наручиоца затечену на месту рада у просторијама Наручиоца и да представницима Наручиоца омогући обилазак и контролу стања радова.

Члан 19.

Добављач је такође обавезан да по завршетку радова Наручиоцу врати техничку документацију, уклони евентуалне помоћне објекте подигнуте или донете током градње, однесе сав отпад и преостали материјал са градилишта, а радне и помоћне просторије очисти и доведе у стање примерено редовном коришћењу од стране запослених и корисника услуга Наручиоца.

Члан 20.

Приликом фактурисања обавеза, односно достављања привремених и окончане ситуације, Добављач је обавезан да се придржава договорених и прихваћених цена радова као и да правилно и тачно означава количине изведених радова претходно потписаних од стране надзорног органа у листовима грађевинске књиге или у радном налогу Добављача.

Неизвршавање, неуредно или неблаговремено извршавање обавезе из претходног става, представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала.

Члан 21.

Евентуалне недостатке радова утврђене по записнику о примопредаји, Добављач је обавезан да отклони најкасније у року од 7 дана.

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ

Члан 22.

Добављач је одговоран према Наручиоцу за квалитетно вршење поверених послова. Добављач је дужан упозорити Наручиоца на недостатке техничке природе у датом налогу, цртежу или пројекту, као и на друге околности за које је знао или је морао знати, а које могу бити од значаја за квалитетно и благовремено извршење посла, а у противном одговара за насталу штету.

Члан 23.

Уколико се у току извршења радова утврди да се Добављач не држи услова уговора и не поступа у маниру стандарда доброг стручњака, и да ће радови имати недостатке, Наручилац ће га упозорити на то и одредити му примерен рок да свој рад саобрази својим преузетим обавезама.

Ако по истеку остављеног рока Добављач не поступи по захтеву из претходног става, Наручилац може раскинути уговор, сразмерно снизити накнаду за извршене радове, као и захтевати накнаду причињене штете.

Члан 24.

Кад обављени посао има такав недостатак који га чини неупотребљивим или је обављен у супротности са изричитим налозима Наручиоца и условима уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатка, раскинути уговор и захтевати накнаду штете.

Члан 25.

Ако се након предаје радова покаже постојање неког недостатка који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривени недостаци), Наручилац ће у року од 10 дана од утврђивања ове околности, позвати Добављача да у року примереном исправљању утврђеног недостатка, исти отклони о сопственом трошку.

Уколико Добављач не поступи на начин и у року из претходног става, Наручилац може раскинути уговор, као и захтевати накнаду штете.

VII ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 26.

Пре отпочињања радова, Наручилац је обавезан да обезбеди и Добављачу стави на располагање сву пројектну документацију и одреди надзорни орган и решење о његовом именовању достави Добављачу.

Наручилац је обавезан да Добављачу обезбеди несметани приступ радовима, те да обезбеди одговарајући прикључак електричне енергије за потребе извођења радова.

Члан 27.

Након завршетка радова, овлашћено лице Наручиоца дужно је прегледати извршене радове чим је то по редовном току ствари могуће, а о евентуално утврђеним недостацима без одлагања ће обавестити Добављача.

Записник о пријему радова на којем је констатовано да су радови извршени без примедби и који су потписали овлашћени представници Наручиоца и Добављача, основ је исправно испостављеног рачуна за исплату цене радова.

Члан 28.

Плаћање ће се вршити на следећи начин: _____ (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде).

Наручилац је обавезан да у складу са прихваћеном понудом у року од _____ дана (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде) од дана пријема исправно испостављене профактуре / фактуре Добављача у виду привремених или окончаних грађевинских ситуација која представља цену радова у смислу овог уговора, са записником о пријему радова и спецификације изведених радова, изврши плаћање на текући рачун Добављача број _____ код _____ банке (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде).

VIII ГАРАНЦИЈЕ

Члан 29.

За квалитет и функционалност изведених радова по овом уговору, Добављач даје јединствену гаранцију за квалитет изведених радова, у трајању од:

- _____ године (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде) за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова
- _____ година (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде) за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Члан 30.

У току трајања гарантног рока, Добављач је обавезан да бесплатно поправи и отклони све недостатке и штете које су настале као последица грешака у материјалу или лошег извођења радова.

Оштећења настала услед неправилног руковања, механичког дејства и слично, за које Добављач не одговара.

Члан 31.

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити Наручиоцу две соло/трасиране менице, којом гарантује уредно извршење својих уговорних обавеза.

Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач се обавезује да ће Наручиоцу предати пратећу документацију: правно лице - доказ о регистрацији менице, копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата.

Наведене менице, као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза Добављача у поступку јавне набавке, могу бити активирани у случају да Добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.

Као средство обезбеђења за повраћај аванса, Добављач мора претходно (по закључењу уговора и пре уплате аванса) доставити менично писмо са овлашћењем за попуњавање (у два примерка, конкурсна документација - Прилог 4 за правна лица, Прилог 5 и Прилог 6 за предузетнике), две оригиналне соло/трасиране менице и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења и фотокопије личних карата.

Наведене менице, као средство обезбеђења, могу бити употребљене за повраћај аванса уплаћеног Добављачу и могу бити активирани у случају да Добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа уплаћеног аванса са ПДВ-ом.

Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/2011 и 80/15).

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају Добављачу.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала током извршавања овог уговора решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, док се у противном уговара надлежност Привредног суда у Београду.

На све ситуације које нису регулисане одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, односно грађевинске узансе.

Члан 33.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.

Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, односно на краћи период од наведеног, уколико вредност изведених радова по овом Уговору достигне износ укупне уговорне вредности из члана 2. и тиме исти престаје да важи.

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете која може настати за Добављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, и то у делу техничких података (подаци о идентификацији).

Члан 34.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

Прилог 1

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) _____ (назив правног лица) из _____ (место), ул. _____, бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____, доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 63/16, набавка радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката,

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број:

I _____

II _____

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

Датум издавања Овлашћења: Печат: ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Прилог 2

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) _____ (име предузетника/физичког лица) из _____ (место), ул. _____, бр. _____, матични број/ЈМБГ: _____, доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ**

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 63/16, набавка радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката,

достављамо вам у прилогу 2 бланко трасиране менице, серијски број:

I _____

II _____

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих мојих рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промене лица овлашћених за располагање средствима на рачунима Дужника и у случају статусних промена Дужника.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања Овлашћења:

М.П.

Печат послодавца код ког је жирант запослен

Излазни штамбиљ

ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА
КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН

1. Презиме, очево име и име _____
2. Место, општина и година рођења _____
3. Матични број, број личне карте и место издавања _____
4. Место становања и поштански број _____
5. Адреса стана _____
6. Број телефона _____

Својеручни потпис жиранта _____

Запослен-а _____ по занимању _____.
У радном односу на неодређено време код _____
(послодавац)

Место _____ адреса _____

Република Србија

Запослени – а је код овог послодавца у радном односу од _____
И даље има нето просечну зараду од дин. _____ и словима :
_____ за предходна три месеца и на исти
има – нема судску административну забрану од дин. _____
и има – нема обавезу по потрошачком кредиту од дин. _____
и као жирант дин. _____.

О свим изменама радно-правног статуса запосленог које су од утицаја за повериоца,
исти ће бити обавештен у року од 3 (три) дана од наступања промене.

у _____ 2016. године.

Шеф рачуноводства

Оверава овлашћено лице послодавца

М.П.

Прилог 4

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) _____ (назив правног лица) из _____ (место), ул. _____, бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____, доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

За обезбеђење повраћаја аванса уплаћеног по уговору који је закључен по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број 63/16, набавка радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број:

I _____

II _____

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа примљеног аванса са ПДВ-ом и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања Овлашћења:

Печат:

Прилог 5

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) _____ (име предузетника/физичког лица) из _____ (место), ул. _____, бр. _____, матични број/ЈМБГ: _____, доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ**

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

За обезбеђење повраћаја аванса уплаћеног по уговору који је закључен по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број 63/16, набавка радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката,

достављамо вам у прилогу 2 бланко трасиране менице, серијски број:

I _____

II _____

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа примљеног аванса са ПДВ-ом и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих мојих рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промене лица овлашћених за располагање средствима на рачунима Дужника и у случају статусних промена Дужника.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

Датум издавања Овлашћења:

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_____ **Печат:** _____

Прилог 6

Печат послодавца код ког је жирант запослен

Излазни штамбиљ

**ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА
КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН**

7. Презиме, очево име и име _____

8. Место, општина и година рођења _____

9. Матични број, број личне карте и место издавања _____

10. Место становања и поштански број _____

11. Адреса стана _____

12. Број телефона _____

Својеручни потпис жиранта _____

Запослен-а _____ по занимању _____.

У радном односу на неодређено време код _____
(послодавац)

Место _____ адреса _____

Република Србија

Запослени – а је код овог послодавца у радном односу од _____

И даље има нето просечну зарату од дин. _____ и словима :
_____ за предходна три месеца и на исти
има – нема судску административну забрану од дин. _____

и има – нема обавезу по потрошачком кредиту од дин. _____

и као жирант дин. _____.

О свим изменама радно-правног статуса запосленог које су од утицаја за повериоца,
исти ће бити обавештен у року од 3 (три) дана од наступања промене.

у _____ 2016. године.

Шеф рачуноводства

Оверава овлашћено лице послодавца

Печат: