

**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**

ул. Светозара Марковића бр. 37

34000 Крагујевац

Дирекција, РЈ Београд

ул. Краља Милутина бр.8

11000 Београд

факс: 011/2929-980;

www.nsz.gov.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  
(ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА ВЕРЗИЈА КОНКУРСНЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I)\***

**ЈАВНА НАБАВКА**

**БРОЈ 65/17**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА  
И ОБЈЕКТА**

\* **Напомена:** Измене и допуне у односу на претходну верзију конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца дана 08.08.2017. године, начињене су у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке (предмер и предрачун радова – Образац 4в) *(измене и допуне су означене црвеном бојом, а садржај који се брише је прецртан)*, као и у тачкама 1.9. и 1.10. у погледу продужења рока за подношење понуда.

Остали делови конкурсне документације нису мењани нити допуњавани.

**Београд, октобар 2017. године**

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**

ул. Краља Милутина бр. 8

Београд

Број: 0094-40493-49/2017

Датум: 13.10.2017.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 65/17, број одлуке 0094-40493-45/17 од 08.08.2017. године и Решења о образовању комисије бр. 0094-40493-46/2017 од 08.08.2017. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**за јавну набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр.65/17**

Конкурсна документација садржи:

<i>Ред.бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>Страна</i>
1	Општи подаци о јавној набавци и о предмету јавне набавке	3 – 5
2	Упутство понуђачима како да сачине понуду	6 – 13
3	Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке број 65/17 и упутство како се доказује испуњеност тих услова	14 – 20
4	Референтна листа – пословни капацитет (Образац 1) и потврда референтног наручиоца (Образац ОП 1)	21 – 23
5	Списак запослених – кадровски капацитет (Образац 2)	24 – 26
6	Технички капацитет (Образац 3)	27 – 28
7	Техничка спецификација предмета јавне набавке (предмер и предрачун радова – Образац 4, 4а, 4б, 4в и 4г)	29 – 123
8	Образац понуде (Образац 5)	124 – 129
9	Образац структуре цене (Образац 6)	130 – 132
10	Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)	133
11	Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 8а)	134
12	Образац изјаве понуђача / подизвођача да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8б)	135
13	Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)	136
14	Модел уговора	137 – 147
15	Менично овлашћење (Прилог 1, 2 и 3)	148 – 150

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац, [www.nsz.gov.rs](http://www.nsz.gov.rs), матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

### **1.2. ВРСТА ПОСТУПКА**

Отворени поступак.

### **1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Набавка радова.

### **1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### **1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)**

Особа за контакт је Драгана Јоксимовић, Одељење за јавне набавке, е-маил: [Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs](mailto:Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs), факс: 011/2929-980.

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 часова). Пријем аката (личном предајом и редовном, брзом или електронском поштом) врши се у назначено радно време, а акта која на било који наведени начин стигну по истеку назначеног радног времена биће сматрана примљеним наредног радног дана наручиоца.

### **1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката.

Шифра из Општег речника набавки: 45000000 Грађевински радови.

Са изабраним понуђачем се предвиђа закључење уговора о извођењу радова за све наведене објекте, на период до 12 месеци.

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање за 2016. годину, на позицији бр. 1.3.1 у одељку "Радови". Средства су обезбеђена у Финансијском плану за 2017. годину на конту 4252.

Предметни радови ће се изводити на објектима НСЗ: Филијала Сомбор, Филијала Сремска Митровица, Филијала Сремска Митровица – ОЈ Инђија, Филијала Кикинда, Филијала Зрењанин – ОЈ Сечањ, Филијала Зрењанин – ОЈ Житиште, Филијала Нови Сад - ОЈ Беочин, Филијала Нови Сад - ОЈ Врбас, Филијала Нови Сад - ОЈ Жабаљ, Филијала Панчево, Филијала Панчево – ОЈ Опово (**Партија 1.**), Филијала Београд, Филијала Бор, Филијала Смедерево, Филијала Смедерево – ОЈ Смедеревска Паланка, Филијала Смедерево – ОЈ Велика Плана, Филијала Зајечар (**Партија 2.**), Филијала Лозница, Филијала Крагујевац, Филијала Крагујевац - ОЈ Лапово, Филијала Пријепоље, Филијала Ужице, Филијала Чачак - ОЈ Горњи Милановац, Филијала Јагодина, Филијала Краљево (**Партија 3.**), Филијала Крушевац, Филијала Прокупље, Филијала Лесковац – ОЈ Власотинце, Филијала Косовска Митровица - ОЈ Зубин Поток и Филијала Косовска Митровица - ОЈ Лепосавић (**Партија 4.**)

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и обима радова, односно предмер радова.

Давање понуде подразумева градњу и све занатске и инсталатерске радове према претходно припремљеном предмеру и предрачуну (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део ове конкурсне документације), до

завршетка задатог посла. У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова, у предвиђеним количинама, односно обимима и за које Додављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.

У случају скривених радова и непредвиђених позиција радова, исти могу бити уговорени на основу члана 36. став 1. тачка 5. ЗЈН.

У случају вишкова радова (већи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова), уговор о јавној набавци може бити анексиран, сходно члану 115. ст. 1. и 3. ЗЈН.

Узансе о грађењу приликом прихватања од стране Додављача и Наручиоца добијају значај допуне уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног посла.

### **1.7. ОПИС ПАРТИЈА**

Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговорати засебно, и то:

- **Партија 1.:** Филијала Сомбор, Филијала Сремска Митровица, Филијала Сремска Митровица – ОЈ Инђија, Филијала Кикинда, Филијала Зрењанин – ОЈ Сечањ, Филијала Зрењанин – ОЈ Житиште, Филијала Нови Сад - ОЈ Беоцин, Филијала Нови Сад - ОЈ Врбас, Филијала Нови Сад - ОЈ Жабаљ, Филијала Панчево, Филијала Панчево – ОЈ Опово
- **Партија 2.:** Филијала Београд, Филијала Бор, Филијала Смедерево, Филијала Смедерево – ОЈ Смедеревска Паланка, Филијала Смедерево – ОЈ Велика Плана, Филијала Зајечар
- **Партија 3.:** Филијала Лозница, Филијала Крагујевац, Филијала Крагујевац - ОЈ Лапово, Филијала Пријепоље, Филијала Ужице, Филијала Чачак - ОЈ Горњи Милановац, Филијала Јагодина, Филијала Краљево
- **Партија 4.:** Филијала Крушевац, Филијала Прокупље, Филијала Лесковац – ОЈ Власотинце, Филијала Косовска Митровица - ОЈ Зубин Поток и Филијала Косовска Митровица - ОЈ Лепосавић

Понуђач може поднети понуду за једну партију или за више партија.

### **1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs/>) и са интернет странице наручиоца ([www.nsz.gov.rs](http://www.nsz.gov.rs/) / *Javne nabavke / Javne nabavke 2017.*), линк:

[http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne\\_nabavke\\_2017..cid34216](http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2017..cid34216)

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или електронском поштом.

### **1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници Националне службе за запошљавање дана **08.08.2017. године**.

Рок за подношење понуда је најкасније до **23.10.2017. године до 11:00 часова** у писарници Националне службе за запошљавање. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. **НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ** (са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 65/17 – НАБАВКА РАДОВА НА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА, НЕ ОТВАРАТИ"), **НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 8, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА.**

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отворати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, саознаком да су поднете неблаговремено.

### **1.10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда обавиће Комисија **23.10.2017. године, од 11:15 часова** у просторијама Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд.

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих.

## **2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.

### **2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова дефинисаних Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

**Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, А ЊИХОВА САДРЖИНА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ.**

**У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне документације по садржини, ТАКВА ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И КАО ТАКВА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.**

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

**Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.**

На понуди мора бити наведен **назив, број јавне набавке (са знаком: "Понуда за јавну набавку број 65/17, набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката, не отварати")**, назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и назив и адреса понуђача.

### **2.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА**

Понуђач може поднети понуду за једну партију или за више партија.

Уколико понуду подноси више партија, није обавезан да доставља доказе о испуњености услова и остале захтеване обрасце за сваку партију посебно, већ може доставити само један комплет документације, који се односи на све партије за које подноси понуду.

Обрасце који се односе на више партија (нпр. Образац понуде, Образац структуре цене и Модел уговора) понуђач попуњава у једном примерку и попуњава податке за све партије за које подноси понуду.

У случају подношења понуде за више партија, понуда се доставља као једна целина за све партије (упакована у један регистратор, фасциклу, коверту или сл.).

### **2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива.

## **2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе дефинисано у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, из конкурсне документације, с тим што на коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара.

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

## **2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више заједничких понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са другим понуђачем.

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача.

### **2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача**

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) ЗЈН и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- овим споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом, и то у вези: понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун, рачуна на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 65/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### **2.6.2. Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (подаци се наводе у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације).

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци преносе директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс уговора којим ће то бити регулисано.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 65/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

### **2.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ**

Понуђене услове плаћања понуђач уписује на одговарајућем месту у Обрасцу понуде.

Понуђени услови плаћања које је изабрани понуђач навео у Обрасцу понуде, постају саставни део уговора.

Наручилац не дозвољава могућност авансног плаћања, већ искључиво одложено плаћање (по привременој или окончаној ситуацији).

Место извођења радова је на објектима наручиоца наведеним у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке.

**Време почетка извођења радова:** време потребно да понуђач предвођен стручним лицима квалификованим за послове који ће се вршити, приступи објекту, сачини процену потребних радова и отпочне припремне односно главне радове на објекту, мора бити највише 10 дана од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова. У случају објективних околности, овај рок може бити продужен од стране Наручиоца.

**Рок за завршетак извођења радова:** биће назначен у оквиру радног налога, и може се продужити у случају објективних околности.

За квалитет и функционалност изведених радова, понуђач мора дати јединствену **гаранцију** за исправно функционисање изведених радова, у трајању од најмање:

- 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова,
- 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Уколико је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.



## **2.8. ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Цене су фиксне и треба да буду изражене у динарима, и исказане по јединици мере и у укупном износу (са и без ПДВ-а). У исказане цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.

Приликом калкулације понуђених цена, понуђач треба да има у виду да се градња уговара на начин који је детаљније описан под тачком 1.6. Конкурсне документације.

**У случају непредвиђених и накнадних радова (скривене позиције)**, исти могу бити уговорени на основу члана 36. став 1. тачка 5) ЗЈН.

**У случају вишкова радова (већи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова)**, уговор о јавној набавци може бити анексиран, сходно члану 115. ст. 1. и 3. ЗЈН.

**Понуђач може, пре подношења понуде, извршити увид у објекте Наручиоца на којима је потребно изводити радове који су предмет ове јавне набавке, уз претходну најаву представнику организационе једнице (објекта) Наручиоца на телефон и уз давање писменог овлашћења, потписаног од стране овлашћеног лица Понуђача, на увид, на лицу места.**

**Приликом вршења увида у предметне објекте/локације Наручиоца (детаљније описано под тачком 14 табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 65/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), препоручује се понуђачима да пажљиво процене врсту и обим потребних радова, имајући у виду фактичко, затечено стање на терену, као и предмере и предрачуне радова, за сваки предметни објекат, који су саставни део конкурсне документације**, а у случају да се том приликом констатују веће неусаглашености, понуђач може поступити сходно члану 63. став 2. ЗЈН и захтевати од наручиоца додатне информације или појашњења, односно указати на евентуално уочене недостатке.

Уговорне цене су фиксне током читавог периода трајања Уговора и не могу се мењати. Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, тј. цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, и последично томе, може такву понуду да одбије.

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

## **2.9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

**Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза** изабраног понуђача - добављача (добро извршење посла), наручилац ће захтевати од изабраног понуђача - добављача да приликом потписивања уговора (а најкасније у року од 7 дана од закључења уговора), достави менично писмо са овлашћењем за попуњавање (У ДВА ПРИМЕРКА, конкурсна документација - Прилог 1 за правна лица, Прилог 2 и Прилог 3 за предузетнике), две оригиналне соло менице, односно две трасиране менице, уколико је понуђач физичко лице или СЗР и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења и фотокопије личних карата. У случају трасиране менице

доставља се и попуњен образац за оверу података за сваког од два жиранта од стране послодавца код кога је жирант запослен (Прилог 3). Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза изабраног понуђача - добављача у поступку јавне набавке и могу бити активирани у случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до укупног износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а. **Уколико се са истим понуђачем закључују уговори за више партија, понуђач мора доставити по 2 менице за добро извршење посла за сваки уговор који се закључује.**

За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају добављачу. Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/11, 80/15 и 76/16).

Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на исти предмет набавке, за период од претходне три године, сагласно члану 82. став 2. ЗЈН, наручилац ће понуду таквог понуђача одбити.

Наручилац може одбити понуду понуђача у случају постојања негативне референце, сходно члану 82. ЗЈН.

## **2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд на е-mail: [Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs](mailto:Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs), факс: 011/2929-980, уз напомену "Додатна објашњења за јавну набавку број 65/17". Особа за контакт: Драгана Јоксимовић.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено.

## **2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увид) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **2.12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, у оквиру сваке партије.

Код овог критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена без ПДВ-а из Обрасца понуде, међу појединачним понудама, у оквиру сваке партије.

У случају да два или више понуђача понуде идентичну укупну цену без ПДВ-а, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који који је понудио дужи рок плаћања (по достављеној факури), који у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15), не сме бити дужи од 45 дана.

## **2.13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач / подизвођач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

То се врши попуњавањем, потписивањем и печатањем изјаве – Обрасца изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Обрасца изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.

## **2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **2.15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Сходно члану 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН, захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (по налогу за пренос) или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или ознака јавне набавке). Детљније упутство дато је на интернет сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Упутство у уплати таксе налази се и на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>).

## **2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Рок из претходног става, у ЗЈН предвиђеном случају, може бити продужен одлуком наручиоца, највише до 40 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или због неког другог оправданог разлога, у складу са ЗЈН.

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити достављен изабраном понуђачу у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права).

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Предвиђени датум закључења уговора је током септембра месеца 2017. године.

#### **2.17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

**3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 65/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**3.1.** Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације. **Услови за учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи:**

Р.бр.	Услов из члана 75. и 76. ЗЈН:	Докази из члана 77. ЗЈН:
<b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ</b>		
1	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	<p><b>Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда (Решење) Привредног суда.</b>  <b>Уколико је понуђач предузетник</b> доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  <b>Уколико је понуђач физичко лице</b> за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ</p>
2	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	<p><b><u>За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има статус предузетника или физичког лица:</u></b>                      - Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а</p> <p><b><u>За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове доказе не доставља):</u></b>                      - За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:  <b>а) Уверење Основног суда</b>, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)  <b>б) Уверење Вишег суда</b> (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)                      - За дела организованог криминала:  <b>ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду</b></p> <p><b>Напомена:</b> уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је доставити само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду, за дела организованог криминала)</p>

3	<p>Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији</p>	<p>Потврде надлежног пореског органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Потврда (уверење) Пореске управе</b> Министарства финансија Републике Србије</li> <li>- <b>Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе</b> о измереним обавезама по основу локалних јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних прихода на више различитих општина и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од тих општина и/или градова</li> </ul> <p><b>Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица</b></p>
<b>ДОДАТНИ УСЛОВИ</b>		
4	<p>Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, и то да у претходне три календарске године (2014., 2015. и 2016.) и током 2017. године, до датума објављивања позива за ову јавну набавку, или у краћем периоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредност изведених радова без ПДВ-а (тј. укупна вредност референтне листе) у наведеном периоду мора да буде већа од 14.000.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси понуду за Партију 1.), 6.000.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси понуду за Партију 2.), 13.000.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси понуду за Партију 3.), 3.600.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси понуду за Партију 4.), односно већа од збирног износа претходно наведених вредности изведених радова, за партије за које подноси понуду;</li> <li>- да у наведеном периоду има изведених грађевинских и грађевинско занатских радова на најмање два различита грађевинска објекта, укупне површине од најмање 2.000 м<sup>2</sup> КНП (уколико подноси понуду за Партију 1.), 1.000 м<sup>2</sup> КНП (уколико подноси понуду за Партију 2.), 1.500 м<sup>2</sup> КНП (уколико подноси понуду за Партију 3.), 800 м<sup>2</sup> КНП (уколико подноси понуду за Партију 4.), односно укупне површине која је једнака или већа од збирног износа претходно наведених површина, за партије за које подноси понуду</li> </ul>	<p><b>Пословни капацитет - референтна листа (Образац 1), са потврдама референтних наручилаца (Об. ОП 1).</b> Потврде референтних наручилаца садрже податке о укупним површинама изведених радова и о вредности изведених радова без ПДВ-а, бројеве и датуме уговора или фактура на основу којих су радови изведени.</p> <p>Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је саставни део (образац ОП 1), осим уколико референтни наручилац потврде ове врсте издаје на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен факсом или електронски.</p> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 1 – Пословни капацитет - референтна листа се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде).</p> <p>Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези.</p>

<p>5</p>	<p>Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то са:</p> <p><b>Партија 1:</b> најмање <u>22</u> запослена или по другом основу радно ангажована радника, следеће струке: <u>2</u> зидара, <u>2</u> тесара, <u>2</u> лимара, <u>2</u> фасадера, <u>2</u> молера, <u>2</u> бравара, <u>2</u> кровопокривача, <u>2</u> керамичара, <u>1</u> водоинсталатер, <u>1</u> подополагач, <u>1</u> гипсар, <u>1</u> столар, <u>1</u> армирач и <u>1</u> електричар;</p> <p><b>Партија 2:</b> најмање <u>12</u> запослених или по другом основу радно ангажованих радника, следеће струке: <u>1</u> зидара, <u>2</u> молера, <u>1</u> керамичар, <u>2</u> водоинсталатера, <u>1</u> гипсара, <u>1</u> столара, <u>1</u> подополагача, <u>1</u> армирача и <u>2</u> електричара;</p> <p><b>Партија 3:</b> најмање <u>16</u> запослених или по другом основу радно ангажованих радника, следеће струке: <u>1</u> зидара, <u>2</u> лимара, <u>1</u> фасадера, <u>2</u> молера, <u>1</u> керамичара, <u>1</u> водоинсталатера, <u>1</u> подополагача, <u>2</u> гипсара, <u>2</u> столара, <u>1</u> армирача, <u>1</u> кровопокривача и <u>1</u> електричара;</p> <p><b>Партија 4:</b> најмање <u>9</u> запослених или по другом основу радно ангажованих радника, следеће струке: <u>1</u> лимара, <u>2</u> фасадера, <u>2</u> молера, <u>1</u> столара, <u>1</u> армирача, <u>1</u> електричара и <u>1</u> кровопокривача.</p> <p>Уколико подноси понуду за више партија минимални број и структура радника се обрачунава сабирањем захтеваног броја и структуре радника за партије.</p> <p>Поред тога, за Партије <u>1,2,3</u> и <u>4</u> понуђач мора имати и запослена или радно ангажована лица са високом стручном спремом и лиценцама, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- најмање једног дипл. електроинжењера са лиценцом 450</li> <li>- најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400</li> <li>- најмање једног дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 410</li> </ul> <p>Напомена I: Наведене лиценце могу поседовати исте или различите особе, тј. понуђач може навести једно запослено / ангажовано лице које истовремено поседује више наведених лиценци и наручилац ће сматрати да је испуњен услов да понуђач има запослена / ангажована лица са тим лиценцама.</p>	<p><b>Кадровски капацитет (Образац 2) – списак свих запослених и радно ангажованих радника, са доказима:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>фотокопије уговора</b> за сваког радника наведеног у списку (Образац 2) из кога се види да су радници запослени или ангажовани код понуђача;</li> <li>- <b>фотокопије лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије о важности лиценце у тренутку отварања понуда</b> (за запослене са високом стручном спремом и лиценцама)</li> </ul> <p><b>Напомена:</b> Чланом 199. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, тако да <b>уговори о делу неће бити прихваћени као доказ о испуњености овог услова, у случају да су закључени за обављање послова из делатности послодавца, односно понуђача.</b></p> <p><b>Уместо Образаца 2, понуђач може доставити и свој списак радника</b> (на свом меморандуму), печатан и потписан, који садржи све податке о радницима као и Образац 2.</p> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова, а уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати остале услове у погледу испуњености кадровског капацитета, док подизвођачи то нису у обавези.</p> <p>Докази о испуњености кадровског капацитета морају се доставити за све чланове групе понуђача, уколико учествују у испуњавању услова.</p> <p>Образац 2 – Кадровски капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде.</p>
----------	--	---



6	<p>Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом (као власник, закупац или корисник по другом основу, и то са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пословни и магацински простор, најмање укупне површине 500 м<sup>2</sup> (за Партије 1,3 и 4)</li> <li>- заштитна ограда од цеви за фасадну скелу 200м ' (за Партије 1,2,3,4)</li> <li>- грађевинска скела, најмање површине 260 м<sup>2</sup> (за Партију 1), 200 м<sup>2</sup> (за Партију 3)</li> <li>- путничко возило, најмање 1 ком. (за Партије 1,2,3,4)</li> <li>- возило – путар, са кабином за превоз радника и теретним делом, носивости до 2 тоне, најмање 1 ком. (за Партије 1, 2,3 и 4)</li> <li>- резач за асфалт/бетон, најмање 1 ком. (за Партије 1,2,3 и 4)</li> <li>- вибрационе бушилице најмање 2 ком. (за Партије 1,2,3 и 4)</li> <li>- вибро жаба најмање 2 ком. (за Партије 1,2,3 и 4)</li> <li>- мешалице за бетон, најмање 2 ком. (за Партије 1,2, 3 и 4)</li> <li>- машине за машинско малтерисање најмање 2 ком. (за Партију 3)</li> </ul>	<p><b>Образац Технички капацитет (Образац 3)</b>, са доказима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>за пословни и магацински простор:</b> фотокопију власничког листа, извода из земљишних књига, купопродајног уговора (уколико је понуђач у својству власника простора) или важећих уговора о закупу или коришћењу (уколико је понуђач у својству закупца или корисника). Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда;</li> <li>- <b>за возила:</b> фотокопије саобраћајних дозвола (или читача саобраћајних дозвола) и фотокопију уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) уговора о закупу, коришћењу возила или пословно – техничкој сарадњи. Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда</li> <li>- <b>поседовање пословног и магацинског простора, опреме и машина, и осталих средстава</b> понуђач може доказати достављањем фотокопије књиговодствене картице основних средстава, пописне листе са стањем на дан 31.12.2015. године (<b>са јасно назначеним позицијама на којима се налази предметна опрема и машине – маркером, оловком или на неки други начин</b>), фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу или лизингу, фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена или слично. Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 3 – Технички капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде). Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези</li> </ul>
7	<p>Понуђач је у обавези да има, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду Акт о процени ризика.</p>	<p>Као доказ, понуђач прилаже <b>фотокопију Акта о процени ризика или Акт о процени ризика у електронској форми (скениран оригинални примерак), који је потписан и печатиран на свим предвиђеним местима, у складу са важећим законским одредбама.</b> Уколико понуду поднесе група понуђача, довољно је да само један члан групе понуђача има усвојен Акт о процени ризика и да достави фотокопију истог. Уколико наступа са подизвођачем/има, и за њих се доставља фотокопија Акта о процени ризика</p>
<b>ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ</b>		
8	<p>Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4, Образац 4а за Партију 1., 4б за Партију 2., 4в за Партију 3. и 4г за Партију 4.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понуђач је обавезан да понуди јединичне цене без ПДВ-а за сваку позицију у оквиру Техничке спецификације предмета јавне набавке, и укупне цене без ПДВ-а за исказане количине, тј. обим радова, и да тако добијени збир свих укупних понуђених цена а сваку врсту радова, унесе у Образац понуде, као укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом)</li> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију</li> </ul>	

9	<p>Образац понуде (Образац 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понуђач у образац понуде уноси збирну цену из Техничке спецификације предмета јавне набавке и наводи укупну понуђену цену (збирна цена), без и са ПДВ</li> <li>- понуђач је обавезан да попуни све тражене податке, и да печатира и потпише образац на крају. Понуђач је обавезан да унесе и све захтеване податке (на бланко линијама), на крају Обрасца понуде</li> <li>- у случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печетирају или га потписује и печетира понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију</li> </ul>
10	<p>Образац структуре цене (Образац 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понуђач је обавезан да попуни податке, да печатира и потпише образац на крају. Поред понуђене цене радова, понуђач уноси процентуално исказане податке (у %), о учешћу наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ-а</li> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печетирају сви чланови групе понуђача или га потписује и печетира понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију</li> </ul>
11	<p>Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печетира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде</li> </ul>
12	<p>Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Образац изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8а и 8б)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печетира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде</li> </ul>
13	<p>Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печетира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде; у случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом</li> </ul>
14	<p>Модел уговора</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава Понуђач"), овери печатом и потпише на крају, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора</li> <li>- у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печетирају на крају, или то врши понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију</li> </ul>
15	<p>У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације</p>

**Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2 и 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом у складу са одредбама исте и ЗЈН.

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

**Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. ЗЈН није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 3 из горње табеле), тј. да доставља доказе о испуњености истих.**

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

### **3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН**

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. **услове који су у горњој табели наведени под тачкама 1 до 3**, и да достави доказе о испуњености истих, док додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет, поседовање Акта о

процени ризика) испуњавају заједно (кумулятивно) у ком случају се докази о испуњености услова које испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е испуњавају заједнички.

Што се тиче образаца из одељка "ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ", **Техничка спецификације предмета јавне набавке, Образац понуде, Образац структуре цене и модел уговора се достављају у једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе понуђача ЗАЈЕДНО (или понуђач који је као носилац посла овлашћен да потписује документацију), док остале обрасце и изјаве, сваки члан групе понуђача ОДВОЈЕНО потписује и печатира, и доставља у оквиру заједничке понуде. Обрасци пословног, кадровског и техничког капацитета, не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који одређени услов испуњавају заједнички (кумулятивно) - сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова, ОДВОЈЕНО фотокопира или штампа, попуњава, потписује, печатира и доставља наведене обрасце у оквиру заједничке понуде.**

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси **КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА** (упакована у један регистратор, коверат или слично).

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације.

### **3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН**

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова који су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 3.

Такође, за сваког подизвођача морају бити достављени докази о поседовању Акта о процени ризика.

Остале додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет), понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача), док подизвођачи то нису у обавези.

### **3.4. Предност за домаће понуђаче**

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. овог члана.

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.



					<b>УКУПНО:</b>	

**Напомена:** Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из тачке 4. табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 65/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведена и минимална укупна вредност изведених радова и површина на којима су радови изведени, у периоду од претходне 3 календарске године (2014., 2015. и 2016.) и у 2017. години (до дана објаве позива за подношење понуда за ову јавну набавку), или у краћем периоду, коју захтева наручилац.

За сваку референцу наведену у Обрасцу 1 Референтна листа – Пословни капацитет, доставити попуњен и од стране референтног наручиоца попуњен Образац ОП 1 (на следећој страни) или потврду референтног наручиоца која по садржини одговора садржини Обрасца ОП 1.

У случају потребе, образац копирати.

\* Уколико су радови изведени на делу објекта, навести површину тог дела објекта, а не површину читавог објекта.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

---

---

Образац ОП 1

Назив референтног наручиоца:	
Седиште:	
Улица и број:	
Матични број:	
ПИБ:	

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

**ПОТВРДУ**

којом потврђујемо да је Додављач \_\_\_\_\_ (назив Додављача), из \_\_\_\_\_ (седиште Додављача), у периоду од \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. године до \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. године, за нас извео грађевинске и грађевинско занатске радове на следећим објектима, односно деловима објеката:

1. \_\_\_\_\_ површине од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, вредност радова \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а;

2. \_\_\_\_\_ површине од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, вредност радова \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а;

3. \_\_\_\_\_ површине од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, вредност радова \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а;

4. \_\_\_\_\_ површине од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, вредност радова \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а;

што површински износи укупно \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, а вредносно \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а, а на основу уговора (или фактура) бр. \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_ (број и датум уговора или фактура).

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_ (назив Додављача), ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на текућем одржавању зграда и објеката, за потребе Националне службе за запошљавање, број 65/17, и у друге сврхе се не може користити.

Место: \_\_\_\_\_

Наручилац – Купац

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе.**

Образац 2

**КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

Списак и квалификациона структура запослених или ангажованих радника

Редни број	Име и презиме радника	Радно место у систематизацији или по уговору	Стручна спрема	Датим запослења или радног ангажовања код понуђача
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

<b>ЛИЦЕНЦИРАНИ РАДНИЦИ (ИНЖЕЊЕРИ)</b>				
<b>Редни број</b>	<b>Име и презиме радника</b>	<b>Радно место у систематизацији или по уговору</b>	<b>Лиценца</b>	<b>Датим запослења или радног ангажовања код понуђача</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**Напомена:** Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 5 табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 65/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже.

У случају потребе, образац фотокопирати.

Уместо Обрасца 2, понуђач може доставити и свој списак радника (на свом меморандуму), печатан и потписан, који садржи све податке о радницима као и Образац 2.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

Спецификација пословног и магацинског простора, возила, основних средстава и средстава за рад, који могу бити коришћени за извршење уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке

Редни број	Назив	Количина/површина којом понуђач располаже	Врста приложеног доказа (позиција у пописној листи, број уговора, фактуре или сл.)
1	Пословни простор		
2	Магацински простор		
3	Заштитна ограда од цеви за фасадну скелу		
4	Грађевинска скела		
5	Путничко возило		
6	Возило – путар, са кабином за превоз радника и теретним делом, носивости до 2 тоне		
9	Резач за асфалт / бетон		
10	Вибрационе бушилице		
11	Вибро жаба		
12	Мешалица за бетон		
13	Машине за машинско малтерисање		
14			
15			

16			
----	--	--	--

**Напомена:** Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком б табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 65/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру које је наведен и минимални технички капацитет којим понуђач мора да располаже, зависно од партије за коју подноси понуду.  
У случају потребе, образац фотокопирати.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

---

---

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### ПАРТИЈА 1.

1.1 Филијала Сомбор, Локација: ул. Апатински пут бр. 1, Сомбор (1.005,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Претрес крова са заменом оштећених делова конструкције и црепа
- Поправка крова у архиви
- Фарбање ајнфора

1.2 Филијала Сремска Митровица, Локација: ул. Светог Димитрија бр. 31, Сремска Митровица (521,78 м<sup>2</sup> КНП):

- Кречење просторија
- Постављање ламината

1.3 Филијала Сремска Митровица – ОЈ Инђија, Локација: ул. Краља Петра Првог бр. 78, Инђија (95,23 м<sup>2</sup> КНП):

- Замена столарије

1.4 Филијала Кикинда, Локација: ул. Доситејева бр. 24, Кикинда (1.200,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Постављање анти-паник расвете

1.5 Филијала Зрењанин – ОЈ Сечањ, Локација: ул. Војда Карађорђа бр. 116, Сечањ (36,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Замена санитарних елемената у тоалету
- Кречење просторија

1.6 Филијала Зрењанин – ОЈ Житиште, Локација: ул. Цара Душана бр. 5, Житиште (59,96 м<sup>2</sup> КНП):

- Замена плочица на улазу
- Кречење просторија

1.7 Филијала Нови Сад - ОЈ Беочин, Локација: ул. Трг Цара Лазара бр. 8, Беочин (37,25 м<sup>2</sup> КНП):

- Фарбање столарије

1.8 Филијала Нови Сад - ОЈ Врбас, Локација: ул. Иве Лоле Рибара бр. 18, Врбас (342,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Препокривање крова
- Прилагођавање улаза за ОСИ

1.9 Филијала Нови Сад - ОЈ Жабал, Локација: ул. Трг Краља Петра бб, Жабал (47,92 м<sup>2</sup> КНП):

- Хобловање паркета
- Замена прозора
- Кречење просторија

1.10 Филијала Панчево, Локација: ул. Војводе Радомира Путника бр. 20, Панчево (617,13 м<sup>2</sup> КНП):

- Лимарски радови на крову дворишне зграде
- Постављање противклизних трака
- Постављање рукохвата

1.11 Филијала Панчево – ОЈ Опово, Локација: ул. Бориса Кидрича бр. 9, Опово (17,50 м<sup>2</sup> КНП):

- Фарбање заштитне решетке на прозору
- Кречење просторија

**ПАРТИЈА 2.**

2.1 Филијала Београд, Локација: ул. Гундулићев венац бр. 23-25, Београд (3.985,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Замена дотрајалих канализационих цеви
- Облагању подова и малтерисању зидова
- Прилагођавање улаза за ОСИ

2.2 Филијала Бор, Локација: ул. 7. Јула бр. 29, Бор (426,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Малтерисање и бојење фасаде на улазном делу
- Уградња венетијанера у канцеларијама
- Звучна изолација између две канцеларије
- Фарбање рампе за ОСИ

2.3 Филијала Смедерево, Локација: ул. Краља Петра I бр. бб, Смедерево (367,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Кречење просторија

2.4 Филијала Смедерево - ОЈ Смедеревска Паланка, Локација: ул. Иве Бајазита бр. 14, Смедеревска Паланка (246,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Израда платоа око објекта
- Кречење зидова и плафона канцеларија у приземљу
- Замена канализационе цеви

2.5 Филијала Смедерево - ОЈ Велика Плана, Локација: ул. Његошева бр. 2/а, Велика Плана (80,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Замена ламината
- Кречење свих просторија

2.5 Филијала Зајечар, Локација: ул. Николе Пашића бр. 77, Зајечар (576,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Замена улазног АЛ портала
- Замена дотрајалих водоводних цеви
- Израда преградног зида у просторијама за ЦИПС

**ПАРТИЈА 3.**

3.1 Филијала Лозница, Локација: ул. Кнеза Милоша бр. 3, Лозница (241,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Замена вентилационог канала због нефункционисања
- Замена подних облога
- Кречење просторија
- Замена столарије

3.2 Филијала Крагујевац, Локација: ул. Светозара Марковића бр. 37, Крагујевац (951,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Поправка олука са уградњом грејача
- Кречење просторија
- Израда хидроизолације на крову изнад систем сале

3.3 Филијала Крагујевац - ОЈ Лапово, Локација: ул. Његошева бб, Лапово (23,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Постављање фолије на кровну конструкцију
- Глетовање и кречење

3.4 Филијала Пријепоље, Локација: ул. Санџачких бригада бр. 11, Пријепоље (912,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Поправка унутрашњих олука
- Израда новог капка за излаз на таван
- Кречење зидова након поправке олука и капка
- Замена неодговарајућих гаражних врата
- Постављање противклизних трака

3.5 Филијала Ужице, Локација: ул. Железничка бр. 22, Ужице (768,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Преграђивање систем сале
- Поправка дворишне капије која не може да се затвори
- Замена санитарних елемената у мокрим чворовима у приземљу и подруму
- Уградња ПВЦ прозора
- Замена олука на гаражи
- Бетонирање стазе око зграде
- Постављање плочица у архиви
- Хидроизолација зидова од влаге
- Постављање противклизних трака

3.6 Филијала Чачак - ОЈ Горњи Милановац, Локација: ул. Кнеза Александра бр. 37, Горњи Милановац (92,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Бетонирање улазног степеништа
- Бојење ограде

3.7 Филијала Јагодина, Локација: ул. Љубише Урошевића бр. 16, Јагодина (534,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Постављање новог лименог опшава на бетонски окап око објекта и грејача за отапање
- Глетовање зидова од влаге и кречење свих просторија

3.8 Филијала Краљево, Локација: ул. Цара Душана бр. 78, Краљево (1.038,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Поправка олука
- Поправка кровног покривача (теголе) на бочним крововима
- Глетовање и бојење бочног зида
- Кречење свих просторија

#### **ПАРТИЈА 4.**

4.1 Филијала Крушевац, Локација: ул. Балканска бр. 33, Крушевац (1.170,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Уградња грејача за олуке

4.2 Филијала Прокупље, Локација: ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље (1.180,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Бетонирање стазе око објекта
- Малтерисање фасаде и израда цементне кошуљице
- Бојење фасадних зидова
- Кречење просторија

4.3 Филијала Лесковац - ОЈ Власотинце, Локација: ул. Авноја бр.4, Власотинце (59,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Бетонирање степеништа и стазе уз објекат
- Бојење фасаде
- Затварање отвора на забатном зиду
- Поправка ограде са фарбањем

4.4 Филијала Косовска Митровица - ОЈ Зубин Поток, Локација: ул. Колашинских кнежева бб, Зубин Поток (69,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Раздвајање бројила
- Кречење просторија



4.5 Филијала Косовска Митровица - ОЈ Лепосавић, Локација: ул. Немањина бб,  
Лепосавић (19,00 м<sup>2</sup> КНП):

- Раздвајање бројила
- Кречење просторија

**Напомена:**

- Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике.

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

---

---

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 1. Филијала Сомбор, Филијала Сремска Митровица, Филијала Сремска Митровица – ОЈ Инђија, Филијала Кикинда, Филијала Зрењанин – ОЈ Сечањ, Филијала Зрењанин – ОЈ Житиште, Филијала Нови Сад – ОЈ Беочин, Филијала Нови Сад – ОЈ Врбас, Филијала Нови Сад – ОЈ Жабал, Филијала Панчево, Филијала Панчево – ОЈ Опово**

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатских радова за претрес крова са заменом оштећених делова конструкције и црепа, поправку крова у архиви и фарбање ајнфора на објекту Филијале НСЗ Сомбор  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

**СПОЉАШЊИ РАДОВИ**

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe, од цеви за фасадну скелу, висине 1,0m. На сваких 2m поставити стубове и на њих поставити траку за обележавање градилишта. Поставити табле са упозорењем за пролазнике. Унутар ограђеног простора обезбедити место за радни материјал а и скупљање шута. Ограда се користити за све време трајања радова. <b>Обрачун по m'</b>	m'	100,00		
2	Изношење архивске документације и намештаја из архива и заштита пода дебљом ПВЦ фолијом. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
3	У току пре покривања крова по потреби заштитити откривене површине ПВЦ фолијом од атмосферских падавина. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
4	Демонтажа громобранске траке са слемена и демонтажа окца. Траке пажљиво демонтирати, очистити и сачувати за поновну употребу. <b>Обрачун по m'</b>	m'	92,00		
5	Демонтажа хоризонталних олука. Олуке пажљиво демонтирати, очистити и сачувати за поновну употребу. <b>Обрачун по m'</b>	m'	115,00		
6	Скидање кровног покривача од бибер црепа, са скидањем слемена и грбина. Цреп пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу. Оштећене црепове утоварити у камион и одвести на градску депонију. У цену урачуната додатна опрема. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	890,00		
7	Демонтажа опшивке димњака, увалнице, луфтера, атике и вандиксне. Опшивке пажљиво демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m'</b>	m'	85,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови на текућем одржавању зграда и објеката

8	Детаљан преглед кровних летви и скидање оштећених летви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> (око 20% површине крова)	m <sup>2</sup>	180,00		
9	Делимично рушење димњака од опеке у продужном малтеру изнад крова до висине око 30cm испод равни кровног покривача. Димњак са димњачком капом рушити пажљиво, а шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	8,00		
10	Делимично обијање малтера са спољашњег забатног зида. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кламфама очистити спојнице на зидовима до дубине 2cm, око места на ком је пукотина. Очистити и спојнице унутар пукотине. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зид водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	4,00		
11	Делимична демонтажа спушеног плафона од ламперије у архиви. Спуштени плафон пажљиво демонтирати, упакovati, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Употребљив материјал очистити и сачувати за поновну употребу. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,25		
12	Детаљно снимање дела крова изнад отвора насталог демонтажом дела спушеног плафона од ламперије и израда извештаја са препорученим радовима на санацији и потребним количинама материјала, од стране надзорног органа и извођача. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
13	Чишћење и уклањање свог шута и отпадног материјала из објекта и одношење на за то предвиђену депонију, више пута у току извођења припремних радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
I	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка и постављање анкера у спојнице пукотине у забатном зиду у таванском простору. Пукотину затим запунити малтером, па извршити грубо и фино ручно малтерисање дела зида, са спољашње и унутрашње стране, са ПЦМ, ММ75 и ММ50. На све зидове претходно набацити ретки цементни шприц са додатком оштрог песка. Зидове пре тога добро наквасити водом. Пре малтерисања спољашњу страну зида поставити рабицну мрежицу. Квалитет малтера и завршна обрада морају одговарати грађ. нормама за ову врсту радова. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	3,50		
II	<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40см, дебљине 0,60мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20см. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. <b>Обрачун по м'</b>	м'	4,00		
2	Набавка материјала и израда лимене капе од поцинкованог лима, дебљине 0,60 мм, за затварање димњака који се не користе. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	8,00		
3	Опшивање увалнице, поцинкованим лимом, кројене на лицу места према димензијама и облику, дебљине 0,60 мм. Лим поставити преко целе увалнице тако да на суседне кровне равни пређе за бар 25см. Лим поставити у складу са начином постављања бибер црепа по увалницама. (оба прелома извести са видљивим лимом) <b>Обрачун по м²</b>	м²	55,00		
4	Опшивање забатних зидова и њихових увала поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 50см, дебљине 0,60мм. Окапницу препустити за 3цм. <b>Обрачун по м'</b>	м'	30,00		
5	Опшивање увале код зида изнад крова шалтер сале, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40см, дебљине 0,60мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20см. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. <b>Обрачун по м'</b>	м'	9,00		
6	Опшивање атике, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 50см, дебљине 0,60мм. Окапницу препустити за 3см. <b>Обрачун по м'</b>	м'	9,00		
7	Поновна монтажа лежећих хоризонталних олука. <b>Обрачун по м'</b>	м'	115,00		
8	Поновна монтажа громобрана по слемени и грбини и забатним зидовима. Громобранске траке поново спојити са спусним водовима укрсним спојем "трака-трака". <b>Обрачун по м'</b>	м'	92,00		
III	<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ III:</b>	

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Замена оштећених кровних летви, новим летвама и постављање нових кровних летви изнад делимично порушених димњака, као и по новим луфтерима, од четинарске грађе, истих димензија као и постојеће. Уградити их са свим потребним везама. <b>Обрачун по м² (око 20% површине крова)</b>	м²	180,00		
2	Дрвене кровне елементе заштитити од инсеката и других узрока труљења премазима хемијским средством по избору инвеститора и препоруци извођача. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
IV	<b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОАЛ IV:</b>	

V КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка и покривање крова бибер црепом. Покривање извести по узору на постојеће стање. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру, као и набавка и постављање вентилационих црепова. (слемена и грбине 63m', вентилациони црепови 5 ком) <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	890,00		
V УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				ТОТАЛ V:	

VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у ајнфорту. Површине шмирглати, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. У цену урачуната скела. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	175,00		
2	Набавка материјала и обрада зидова у ајнфорту до висине од 100cm акрилним малтером (кулирпласт). Површине шмирглати, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Наношење акрилног матера урадити према упутству произвођача. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	25,00		
VI УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				ТОТАЛ VI:	

VII ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала и поправка оштећења у крову архива, према Извештају са препорученим радовима на поправци и потребним количинама материјала, израђеног од стране Надзорног органа и извођача, а потврђеног од стране Инвеститора. Цена формирана према просечној цени израде квадрата комплетног склопа крова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Враћање намештаја и документације на места на којима су били пре извођења радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
3	Чишћење шута током градње и завршно чишћење објекта. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
VII УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				ТОТАЛ VII:	

УНУТРАШЊИ РАДОВИ					
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe, од цеви за фасадну скелу, висине 1,0m. На сваких 2m поставити стубове и на њих поставити траку за обележавање градилишта. Поставити табле са упозорењем за пролазнике. Унутар ограђеног простора обезбедити место за радни материјала и скупљање шута. Ограда се користи за све време трајања радова. <b>Обрачун по m'</b>	m'	30,00		
2	Изношење намештаја и заштита пода дебљом PVC фолијом у просторијама у којима ће се вршити радови на зидовима и плафонима. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
3	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова и плафона. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кламфама очистити спојнице на зидовима до дубине 2cm. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	450,00		
4	Делимично обијање керамичких плочица заједно са малтером са унутрашњих зидова. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обијају керамичке плочице заједно са малтером. Кламфама очистити спојнице до дубине 2cm. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	15,00		
5	Чишћење и уклањање свог шута и отпадног материјала из објекта и одношење на за то предвиђену депонију, више пута у току извођења припремних радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
I	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Грубо и фино ручно малтерисање унутрашњих делова зидова и плафона са ПЦМ, ММ75 и ММ50. На све зидове претходно набацили ретки цементни шприц са додатком оштрог песка. Зидове пре тога добро наквасити водом. Квалитет малтера и завршна обрада морају одговарати грађевинским нормама за ову врсту радова. У цену урачуната радна скела. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	600,00		
II	<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације накнадним поступком, ињектирањем пенетрата. Израду хидроизолације извести бушењем серије рупа у зидовима, у нивоу подова, у појасу висине 20-30см, на сваких 10-20см у "зиг-заг" распореду. Свака рупа (зависно од методе) је пречника 20-30mm, са нагибом од 10-30 % према доле. Код масивних зидова, дебљине преко 50-60см, бушење се изводи са обе стране зида. У избушене рупе ињектирати хемијски раствор. Ињектирање се изводи: гравитационо (уливањем кроз левак) или пумпом под притиском. Поступак извести по упутству произвођача. <b>Обрачун по kg</b>	kg	25,00		
III УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ III:</b>	

IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала и облагање зидова тоалета зидним керамичким плочицама 25/40 см у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	15,00		
IV УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ IV:</b>	

V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	600,00		
V УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ V:</b>	

VI ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Враћање намештаја и докумнетације на места на којима су били пре извођења радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Чишћење шута током градње и завршно чишћење објекта. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
VI УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ VI:</b>	

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>			
<b>СПОЉАШЊИ РАДОВИ</b>			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
V	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	ТОТАЛ V:	
VI	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ VI:	
VII	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ VII:	
<b>УНУТРАШЊИ РАДОВИ</b>			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
V	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ V:	
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ VI:	
<b>СОМБОР</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

\_\_\_\_\_

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_



## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатских радова на кречењу просторија и постављању ламината у  
Филијали Сремска Митровица

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, скидање итисона и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	294,51		
	I спрат	m <sup>2</sup>	212,28		
	Поткровље	m <sup>2</sup>	212,28		
2	Завршно чишћење подова објекта са праћем и брисањем прозора, врата, керамике, санитариие. Обрачун по m <sup>2</sup> нето површине по опису.				
	Приземље	m <sup>2</sup>	294,51		
	I спрат	m <sup>2</sup>	212,28		
	Поткровље	m <sup>2</sup>	212,28		
I	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, по избору инвеститора. Ламинатна подна облога се поставља као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан, и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	158,22		
	I спрат	m <sup>2</sup>	131,13		
II	<b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>				
	<b>ЗИДОВИ</b>				
	I спрат	m <sup>2</sup>	631,62		
	Поткровље	m <sup>2</sup>	631,62		
	<b>ПЛАФОНИ</b>				
	I спрат	m <sup>2</sup>	212,28		
	Поткровље	m <sup>2</sup>	212,28		
III	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ III:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
<b>СРЕМСКА МИТРОВИЦА</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатских радова на замени столарије у Филијали НСЗ Сремска Митровица  
ОЈ Инђија

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Пажљива демонтажа фасадних дрвених прозора и солбанака. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Напомена: У цену је урачунато и скидање дрвених клупица и вертикала на саставима са зидовима као и венецијанер ролетни. Ценом је обухваћен рад и транспорт. <b>Обрачун по комаду описане позиције.</b>				
	P1 – dim. 1,60 x 1,40 (2,24 m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P2 - dim. 1,40 x 0,80 (1,12 m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
	P3 - dim. 0,60 x 0,60 (0,36 m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
2	Демонтирање заштитних решетки од челичних профила. Решетке пажљиво демонтирати, спустити, упаковати, утоварити у камион и одвести на локацију на којој је предвиђена репарација решетки. У цену је урачунати демонтажа, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на локацију коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по комаду изведене позиције по опису.</b>				
	1,60 x 1,40 (2,24 m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	1,40 x 0,80 (1,12 m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
	0,60 x 0,60 (0,36 m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
I	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпроних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдевени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, d= 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити				

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

	одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном. Спољна окапница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида. У цену је урачуната обрада свих шпалетни прозора. Обрачун по комаду описане позиције.				
	P1 - dim. 1,60 x 1,40 (2,24 m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P2 - dim. 1,40 x 0,80 (1,12 m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
	P3 - dim. 0,60 x 0,60 (0,36 m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
<b>II</b>	<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

<b>III БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Репарација решетки прозора од челичних профила. Делове који недостају или су дотрајаи израдити и поставити по узору на постојеће. Евентуалне варове идеално обрусити и скинути постојећу фарбу. Решетке заштитити два пута темељном бојом и два пута бојити антикорозивном бојом. <b>Обрачун по комаду.</b>				
	1,60 x 1,40 (2,24 m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	1,40 x 0,80 (1,12 m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
	0,60 x 0,60 (0,36 m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
<b>III</b>	<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ III:</b>	

<b>IV РАЗНИ РАДОВИ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Завршно чишћење подова просторија, тротоара око објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију, заједно са прањем прозора. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	паушално		
<b>IV</b>	<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ IV:</b>	

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>			
I	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	ТОТАЛ I:	
II	СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА	ТОТАЛ II:	
III	БРАВАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	РАЗНИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	

<b>ИНЂИЈА</b>	<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
	<b>ПДВ:</b>	
	<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

електро радова за постављање анти-паник расвете у објекту Филијале НСЗ Кикинда  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул.Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ЕЛЕКТРО РАДОВИ (ПОСТАВЉАЊЕ АНТИ-ПАНИК РАСВЕТЕ)					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Антипаник светиљка, са аутономијом рада 3h. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	14,00		
2	Израда сијаличног места проводником типа N2XH 2x1,5mm <sup>2</sup> , положеним по зиду и у спуштеном плафону, и у претходно положеним HFХ цевима и обујмицама - комплет са разводном кутијом (без светиљке и прекидача). N2XH 2x1,5mm <sup>2</sup> <b>Обрачун по m'</b>	m'	94,00		
3	Набавка, испорука и постављање глатких инсталационих цеви појачане чврстине, по зиду и плафону испод малтера или на обујмице. Обрачун по дужном метру. HFХ Ø 16 <b>Обрачун по m'</b>	m'	83,00		
4	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 10А, к-ке окидања В, прекидне моћи 6к. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		
5	Ситан, непредвиђени монтажни материјал и рад. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
I	УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ (ПОСТАВЉАЊЕ АНТИ-ПАНИК РАСВЕТЕ)			ТОТАЛ I:	

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

I	ЕЛЕКТРО РАДОВИ (ПОСТАВЉАЊЕ АНТИ-ПАНИК РАСВЕТЕ)	ТОТАЛ I:
КИКИНДА	УКУПНО (без ПДВ-а):	
	ПДВ:	
	УКУПНО (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатских радова на замени санитарних елемената у тоалету и кречењу просторија у Филијали Зрењанин - ОЈ Сечањ

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја у мокром чвору и чајној кухињи. Санитарију безбедно демонтирати и на захтев инвеститора демонтиране елементе спаковати и однети на депонију предвиђену за то. <b>Обрачун по комаду.</b>				
	WC шоља	ком.	1,00		
	Водокотлић	ком.	1,00		
	Бојлер	ком.	1,00		
2	Обијање зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Шут прикупити изнети и утоварити на камион и одвести на депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>	m <sup>2</sup>	14,00		
3	Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити изнети и утоварити на камион и одвести на депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>	m <sup>2</sup>	10,00		
I	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, у просторијама тоалета, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>	m <sup>2</sup>	10,00		
2	Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, I класе, домаће производње, у просторији тоалета, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Висина постављања плочица h= 155cm. Плочице по избору инвеститора. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>	m <sup>2</sup>	14,00		
II	<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови на текућем одржавању зграда и објеката

III В И К РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка и уградња керамичке WC шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијапана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације. <b>Обрачун по комаду.</b>	ком.	1,00		
2	Набавка и монтажа проточног електричног бојлера у чајној кухињи. Електрични бојлер поставити на зид, повезати са електричном енергијом. <b>Обрачун по комаду.</b>	ком.	1,00		
III УКУПНО В И К РАДОВИ				<b>ТОТАЛ III:</b>	

IV МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у просторијама канцеларије, улаза и санитарног чвора. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>	m <sup>2</sup>	126,00		
IV УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ IV:</b>	

V ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>	m <sup>2</sup>	36,00		
2	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>	m <sup>2</sup>	36,00		
V УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ V:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	В И К РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
V	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ V:	
<b>СЕЧАЊ</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатских радова на замени плочица на улазу и кречењу просторија у Филијали НСЗ Зрењанин ОЈ Житиште

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Скидање пода од керамичких плочица са улазног степеништа, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију грађевинског отпада. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	3,00		
I УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				ТОТАЛ I:	

II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка, транспорт и уградња керамичких плочица улазног степеништа. Керамичке плочице треба да буду неклизатује, I класе, домаће производње. Керамичке плочице поставити у цементном малтеру, по систему фуга на фугу. Подлогу претходно добро испрати и испрскати цементним млеком. Обложене површине морају бити равне. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом отпорном на спољне утицаје у тону приближном тону плочица. Димензије и боја плочица по избору инвеститора. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	3,00		
II УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				ТОТАЛ II:	

III МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b> <b>обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>	m <sup>2</sup>	210,00		
III УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				ТОТАЛ III:	

IV ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	59,96		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

2	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>	m <sup>2</sup>	59,96		
IV	<b>УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ IV:</b>	

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

I	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	ТОТАЛ I:	
II	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
<b>ЖИТИШТЕ</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

грађевинско занатских радова на фарбању столарије у Филијали НСЗ Нови Сад  
ОЈ Беоцин

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Бојење постојећих врата са штоком (5 ком.). Врста боје, поризвођач и тон по избору инвеститора. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком у два слоја. Ценом обухваћен материјал, рад и транспорт <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине.</b>				
	V1 - dim. 0,92m x 2,05m	m <sup>2</sup>	1,89		
	V2 - dim. 0,75m x 2,05m	m <sup>2</sup>	1,54		
	V3 - dim. 0,75m x 2,05m	m <sup>2</sup>	1,54		
	V4 - dim. 0,81m x 2,70m	m <sup>2</sup>	2,19		
	V5 - dim. 0,81m x 2,70m	m <sup>2</sup>	2,19		
2	Бојење постојећих прозора (4 ком.). Врста боје, поризвођач и тон по избору инвеститора. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком у два слоја. Ценом обухваћен материјал, ради транспорт <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине.</b>				
	P1 - dim.0,77m x 2,06m (2 ком.)	m <sup>2</sup>	3,18		
	P2 - dim.1,17m x 0,81m (2 ком.)	m <sup>2</sup>	1,90		
I	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

I	УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:
<b>БЕОЧИН</b>	<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
	<b>ПДВ:</b>	
	<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радови на препокривању крова и прилагођавању улаза за ОСИ на објекту Филијале НСЗ Нови Сад, ОЈ Врбас

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00m висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформе поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити PVC засторима. Користи се за све време трајања радова. Скелу поставити на неколико места око објекта, како би се омогућио приступ крову, а обавезно уз део где је оштећена стреха и на угловима објекта. Тачне позиције одређује Извођач. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	220,00		
2	Монтажа и демонтажа померљиве помоћне цевасте скеле у објекту за рад у просторијама. Скела мора бити изведена по свим важећим прописима. Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
3	Монтажа и демонтажа заштитне ограде, од цеви за фасадну скелу, висине 1,8m. На сваких 2m поставити стубове и на њих поставити траку за обележавање градилишта. Поставити табле са упозорењем за пролазнике. Унутар ограђеног простора обезбедити место за радни материјал а и скупљање шута. Ограда се користити за све време трајања радова. <b>Обрачун по m'</b>	m'	50,00		
4	Заштитити намештај у делу просторија где је дашчана таваница молерском фолијом, а изнети намештај из просторија где је каратаван. Подове у просторијама где је каратаван такође заштитити јачом PVC фолијом. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
5	Демонтажа оштећених хоризонталних олука. Олуке пажљиво демонтирати и однети на градску депонију. <b>Обрачун по m'</b>	m'	9,00		
6	Скидање оштећених делова кровног покривача: бибер црепа, слеменика... Делове пажљиво демонтирати, спустити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
7	Пажљиво демонтирање оштећене дрвене стрехе. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m'</b>	m'	14,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

8	Чишћење крова од корова. У току чишћења водити рачуна да се не оштети кров, кровни покривач, олице или неки спојеви. Водити рачуна о безбедности радника и пролазника у току чишћења. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	150,00		
9	Демонтажа спуштеног плафона. Гипс-картонске плоче пашљиво скинути, очистити и сачувати за поновну понтажу. Оштећене гипс-картон плоче и делове потконструкције такође демонтирати, скупити и одвести на за то предвиђену депонију. Демонтирати и неоштећене делове потконструкције по потреби у сврху обијања малтера са каратавана или снимања недоступних делова таванице. Тачне делове неоштећене потконструкције које треба демонтирати одређују Извођач и Надзорни орган у складу са затеченим стањем. приликом демонтаже спуштеног плафона демонтирати и инсталацију вештачког осветљења и остале елементе причвршћена на плафона. Све сачувати за поновну уградњу. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
10	Детаљно снимање крова и израда Извештаја са препорученим радовима на препокривању крова и потребним количинама материјала, од стране Надзорног органа и Извођача. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
11	Обијање малтера са плафона где је каратаван, да би се спречила могућност поновног обрушавања истог. Кламфама очистити спојнице до дубине 2cm. Површине опека очистити челичним четкама. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	150,00		
12	Демонтажа улазног портала. Портал однети на место које одреди Инвеститор. <b>Обрачун по комаду</b>	ком	1,00		
13	Чишћење и уклањање свог шута и отпадног материјала и одношење на за то предвиђену депонију, више пута у току извођења припремних радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
<b>I</b>	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

<b>II ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>г.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Набавка и постављање анкера у спојнице пукотине у каратавану. Пукотину затим запунити малтером. Квалитет малтера и завршна обрада морају одговарати грађевинским нормама за ову врсту радова. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	8,00		
<b>II</b>	<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33см, дебљине 0,60mm. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од поцинкованог флаха 25х5mm и нитовати са предње стране олука нитнама Ø4 mm, на размаку до 80см. <b>Обрачун по m'</b>	m'	9,00		
III УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ				TOTAL III:	

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Замена оштећених даски стрехе, новим даскама, од четинарске грађе, истих димензија као и постојеће. Уградити их са свим потребним везама. Стреху заштитити од инсеката и других узрока труљења премазима хемијским средством по избору инвеститора и препоруци извођача. <b>Обрачун по m'</b>	m'	14,00		
IV УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ				TOTAL IV:	

V КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Набавка бибер црепа и слеменика за замену оштећених делова. Покривање извети по узору на постојеће стање. Тачну количину израчунати на лицу места. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Препокривање крова. Пажљива демонтажа неоштећених а померених бибер црепова и слеменика, чишћење и враћање на масто по узору на постојећи слог крова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
V УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				TOTAL V:	

VI СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Израда/поновна монтажа спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама. Потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила причвршћених висилицама за носиви део плафона и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Поново монтирати сачуване елементе спуштеног плафона и извршити набавку додатног материјала за замену оштећених делова. У цену урачунати и набавку додатног материјала. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
VI УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				TOTAL VI:	

VII РАДОВИ НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ УЛАЗА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
1	Скидање површинског дела хумуса и ручни ископ земље до дубине од 30см. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Прецизне нивелете измерити у току извођења радова. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати по околном терену. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	14,50		
2	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 20цм, испод бетонске подлоге рампе. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1см. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	14,50		
<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
3	Израда бетонског платоа испод рампе од лако армираног бетона, дебљине 10см, марке МБ 30. Армирати мрежастом арматуром Q-188. Поставити арматурна ојачања на местима ослањања рампе. Горњу површину обрадити до углачаности и бетон неговати. Извести пад према зеленој површини. Извести дилатације на свака 3м. У цену улази оплата и арматура. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	14,50		
<b>МЕТАЛНА РАМПА</b>					
4	У односу на услове на терену предлаже се рампа нагиба око 7,2%, са три подеста (одморишта). Висина коју је потребно савладати је око 90см. Укупна дужина рампе је око 12,5т. Светла ширина рампе је 90 см, око које се постављају двовисински рукохвати (на 70 и 90см). Рукохвати су пречника 4см, контрадне боје у односу на боју позадине. Површина рампе је од челичног профилисаног лима, који је чврст, раван и отпоран на клизање. Конструкцију рампе правити од челичних кутијастих профила. Димензионисање металне конструкције извршити према прорачуну. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
<b>УЛАЗНИ ПОРТАЛ</b>					
5	Набавка и потављање улазног портала. Портал од алуминијумских профила са термопрекидом, са испуном од двоструког стакла, пуњено аргоном. Портал са два крила врата која се отварају ка споља и фиксним надсветлом. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
<b>VII УКУПНО РАДОВИ НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ УЛАЗА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ</b>				<b>ТОТАЛ VII:</b>	

VIII ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Набавка материјала и поправка оштећења у крову архива, према Извештају са препорученим радовима на поправци и потребним количинама материјала, израђеног од стране Надзорног органа и извођача, а потврђеног од стране Инвеститора. Цена формирана према просечној цени израде квадрата комплетног склопа крова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		

*Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката*

2	Враћање намештаја и докумнетације на места на којима су били пре извођења радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
3	Чишћење шута током градње и завршно чишћење објекта. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
<b>VIII</b>	<b>УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL VIII:</b>	

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		TOTAL I:
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		TOTAL II:
III	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		TOTAL III:
IV	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		TOTAL IV:
V	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ		TOTAL V :
VI	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ		TOTAL VI :
VII	РАДОВИ НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ УЛАЗА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ		TOTAL VII:
VIII	ОСТАЛИ РАДОВИ		TOTAL VIII:
<b>ВРБАС</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ -а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПРВ-ом):</b>	

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на кречењу просторија, замени прозора и хобловању паркета у Филијали Нови Сад - ОЈ Жабаљ

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Демонтирање заштитних решетки прозора од челичних кутијастих профила и флахова. Решетке пажљиво демонтирати, спустити, упаковати, утоварити у камион и одвести на локацију на којој је предвиђена репарација решетки. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. У цену урачуната демонтажа, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на локацију на коју одреди инвеститор. <b>Обрачун по комаду изведене позиције по опису.</b>				
	P1 - dim. 136x96cm (1,31m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P2 - dim. 136x96cm (1,31m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P3 - dim. 136x97cm (1,32m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
2	Пажљива демонтажа спољних дрвених прозора у конструкцији од дрвених профила са испуном стакла. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. У цену урачуната демонтажа, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. <b>Обрачун по комаду изведене позиције по опису.</b>				
	P1 - dim. 136x96cm (1,31m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P2 - dim. 136x96cm (1,31m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P2 - dim. 136x97cm (1,32m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
I	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпроних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдевени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, д= 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити				

	<p>одговарајуће покривне лајсне.                  Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm) ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном.                  Спољна окапница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида.  <b>Обрачун по комаду уграђеног прозора.                  У цену урачуната и потребна скела за демонтажу и монтажу, и обрада шпалетни прозора.</b></p>				
	P1 - dim. 136x96cm (1,31m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P2 - dim. 136x96cm (1,31m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P3 - dim. 136x97cm (1,32m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
<b>II</b>	<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>			<b>TOTAL II:</b>	

<b>III БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	<p>Репарација решетке прозора од челичних кутијастих профила и флахова. Делове које недостају или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће. Евентуалне варове идеално обрусити и скинути постојећу фарбу.                  Решетке заштитити два пута темељном бојом и два пута бојити антикорозивном бојом.  <b>Обрачун по комаду.</b></p>				
	P1 - dim. 136x96cm (1,31m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P2 - dim. 136x96cm (1,31m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P3 - dim. 136x97cm (1,32m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
<b>III</b>	<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL III:</b>	

<b>IV ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	količina	jed. cena	UKUPNO
1	<p>Стругање и лакирање постојећег паркета. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута лаком по избору пројетанта. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком.  <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обрађене површине.</b></p>	m <sup>2</sup>	12,00		
<b>IV</b>	<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL IV:</b>	

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови на текућем одржавању зграда и објеката

V МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>	m <sup>2</sup>	150,00		
V УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				ТОТАЛ V:	

VI РАЗНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Обрада шпалетне (ивице око прозора) после замене старе столарије. Обрада се врши: гипс картон плочом, грађевинским лепком, алу лајсна, бандажирање свих спојева, глетовање, наливање силикона, кречење обрађеног дела зида. Извођење гипсарско - молерских радова по принципу суве монтаже. <b>Обрачун по m'.</b>	m'	33,74		
2	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	47,92		
3	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитариије. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>	m <sup>2</sup>	47,92		
VI УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ				ТОТАЛ VI:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	ТОТАЛ I:	
II	СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА	ТОТАЛ II:	
III	БРАВАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
V	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ V:	
VI	РАЗНИ РАДОВИ	ТОТАЛ VI:	
<b>ЖАБАЉ</b>		<b>УКУПНО</b> (без ПДВ -а):	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО</b> (са ПРВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на крову дворишне зграда и постављање противклизних трака и рукохвата на улазним и унутрашњим степеницама Филијале НСЗ Панчево  
 Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Демонтажа (скидање) дела ребрастог лима у средини објекта (у зони продирања влаге) у ширини док се не дође до дубље подвученог равног лима (оријентационо два метра). После завршетка радова трапезасти лим вратити на место на којем је био. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
I УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ ЛИМЕНОГ ОПШАВА И ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Нови лимени опшав од краја крова извести од поцинкованог лима развијене ширине 100см а у дужини приближно 200см, односно док се не дође до опшава који је исти или приближне ширине као нови. Спајање лима са постојећим лимовима извести пертловањем у зони ребра трапезастог лима. Опшав препустити у лимени олука са завршно урађеном савијеном окапницом. <b>Обрачун по м' лима развијене ширине 100см</b>	м'	2,00		
2	Уградња грејача целом дужином хоризонталних олука и један метар у вертикалне олуке. Уградња подразумева инсталационе траке, челично уже за вертикале, одстојнике за вертикале и спољњи термостат. Сву опрему уградити према упуству произвођача. Инсталацију повезати са електро мрежом објекта. За коначан обрачун количина и рада обратити се одабраном произвођачу. <b>Обрачун по м' уграђеног грејача са свом опремом</b>	м'	26,00		
II УКУПНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ ЛИМЕНОГ ОПШАВА И ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ				<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка и постављање противклизних гумених трака дебљине 2mm, на унутрашње дрвене степенице (41x120/12) са абразивном површином у ходнику и на газистима степеница. Очистити подлогу средством за одмашћивање, темељно испрати и осушити подлогу. Нанети прајмер на местима где ће се трака лепити. Потребно је заоблити углове на крајевима траке пре лепљења. Код степеништа поставити траке 12 до 15mm од ивице степеника. На степеништу поставити траке ширине 2,5cm у црној боји. На подесту постављати траке на размаку 15cm. <b>Обрачун по м'</b>	м'	49,20		
2	Лепљење противклизних трака по керамичким плочицама којима је обложено степениште. Траке су ширине 25mm, лепе се директно на плочице које се претходно очисте и одмасте. Лепе се три траке на међусобном размаку од 25mm. Прва трака креће од ребрастог дела плочица. <b>Обрачун по м'</b>	м'	35,00		
III УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ III:</b>	

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

IV БРАВАРСКИ РАДОВИ					
1	Набавка материјала, израда и монтажа алуминијумског рукохвата, кружног пресека, са припадајућим елементима потребним за типловање у зид. Боја рукохвата по избору инвеститора. Напомена: Тачне мере узети на лицу места. <b>Обрачун по m'</b>		m'	2,20	
IV	<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				<b>ТОТАЛ IV:</b>

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ ЛИМЕНОГ ОПШАВА И ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ	ТОТАЛ II:	
III	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	БРАВАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
<b>ПАНЧЕВО</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на молерско - фарбарским радовима у Филијали НСЗ Панчево ОЈ Опово  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове (осим где су керамичке плочице) прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>	m <sup>2</sup>	18,00		
2	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарije. <b>Обрачун по m<sup>2</sup>.</b>	m <sup>2</sup>	18,00		
I	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>	m <sup>2</sup>	51,45		
2	Скидање старе боје и бојење металне решетке, бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На решетку нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Ценом је обухваћен материјал, рад, и транспорт. <b>Обрачун по комаду.</b> 2,97 x 2,68 (7,96 m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
II	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
ОПОВО		УКУПНО (без ПДВ-а):	
		ПДВ:	
		УКУПНО (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Образац 46

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 2. Филијала Београд, Филијала Бор, Филијала Смедерево, Филијала Смедерево – ОЈ Смедеревска Паланка, Филијала Смедерево – ОЈ Велика Плана, Филијала Зајечар**

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатских радова на замени дотрајалих канализационих цеви, облагању подова, малтерисању зидова и прилагођавању улаза за ОСИ на објекту Филијале НСЗ Београд, Гундулићев венац бр. 23-25  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр.8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуштима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Ручно обијање плочица и малтера око канализационе вертикале на четвртном спрату и демонтажа дела вертикале. <b>Обрачун по m'</b>	m'	4,50		
2	Ручно обијање плочица и штемање зида око канализационе вертикале на трећем спрату и демонтажа дела вертикале. Положај вертикале није видљив, па радове вршити, према оријентационој скици датој у графичким прилозима, од продора кроз међуспратну конструкцију пратећи пружање вертикале. Приликом извођења радова водити рачуна о електро енергетским инсталацијама ниског напона, инсталацијама слабе струје, коаксијалним кабловима и сл., како не би дошло до оштећења наведених инсталација. <b>Обрачун по m'</b>	m'	4,00		
3	Демонтажа две шоље на трећем спрату. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		
4	Ручно обијање плочица, уклањање слојева пода на трећем спрату и демонтажа развода канализације. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	13,00		
5	Демонтажа спуштеног плафона на другом спрату са демонтажом светиљки прикачених на њега. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	13,00		
6	Демонтажа две wc шоље на другом спрату. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		
7	Ручно обијање плочица и малтера око канализационе вертикале на другом спрату и демонтажа дела вертикале. <b>Обрачун по m'</b>	m'	3,70		
8	Изношење намештаја и заштита пода у просторији на првом спрату у којој ће се вршити демонтажа развода канализације по плафону. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
9	Демонтажа спуштеног плафона на првом спрату са демонтажом светиљки прикачених на њега. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	13,00		
10	Демонтажа развода канализације тоалета на другом спрату која је изведена по плафону просторије на првом спрату. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	13,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови на текућем одржавању зграда и објеката

11	Шлицовање међу спратне конструкције између првог и другог спрата на месту где ће се извести монтажа сливника, према приложеним скицама. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
12	Ручно обијање плочица и штемање зида око канализационе вертикале на првом спрату, међуспрату делу сутерена и демонтажа дела вертикале. Положај вертикале није видљив на овим местима, па радове вршити, према оријентационој скици датој у графичким прилозима, од продора кроз међуспратну конструкцију пратећи пружање вертикале. Приликом извођења радова водити рачуна о електроенергетским инсталацијама ниског напона, инсталацијама слабе струје, коаксијалним кабловима и сл., како не би дошло до оштећења наведених инсталација <b>Обрачун по м'</b>	м'	7,00		
13	Демонтажа канализационе вертикале у ајнфорту, чији је положај видљив у зиду, јер је приликом претходних поправки само малтерисано и демонтажа видљивог дела канализационе вертикале у сутерену. <b>Обрачун по м'</b>	м'	3,80		
14	Уклањање свог шута и отпадног материјала из објекта и одношење на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
I	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви заједно са фазонским комадима. Цеви се монтирају качењем о конструкцију у строго пројектованом паду од 1,5%. Под овом позицијом подразумева се и заптивни материјал за спојеве цеви. <b>Обрачун по м'</b>				
	Ø 50mm м'	м'	17,00		
	Ø 75mm м'	м'	100,00		
	Ø 110mm м'	м'	23,00		
	Ø 125mm м'	м'	4,00		
2	Набавка и монтажа подних сливника са пластичним кућиштем и хромираном решетком. Обрачун за комплет монтиран хоризонтални сливник Ø 50mm. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	4,00		
3	Набавка и монтажа вентилационе капе од тврдог PVC- а. Обрачун за комплет монтирану вентилациону капу Ø 150mm. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
4	Набавка и монтажа неповратне клапне у канализационом шахту у сутерену на цеви која води ка уличној мрежи. Препоручује се уградња клапне кроз отвор шахта. Обрачун за комплет монтирану клапну Ø 160mm. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
II	<b>УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Грубо и фино машинско малтерисање унутрашњих делова зидова и плафона са ПЦМ, ММ75 и ММ50, на местима где су извођени радови на замени канализационих цеви. На све зидове претходно набацити ретки цементни шприц са додатком оштрог песка. Зидове пре тога добро наквасити водом. Квалитет малтера и завршна обрада морају одговарати грађевинским нормама за ову врсту радова. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	10,00		
2	Израда рабицираног цементног естриха пливајућих подова у санитарном чвору 3. спрата са дилатационим спојницама, од цементне глазуре 3,5 до 4,0cm минималне чврстоће 225 кПа/cm <sup>2</sup> . Цементна глазурa мора бити добро набијена и компактна, а површина потпуно равна и без таласа. По обиму просторије глазурa не сме бити спојена са зидовима већ се завршава уз вертикални део стиропор трака. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	13,00		
3	Крпљење рупе која је настала бушењем међуспратне конструкције због монтаже сливника, заливањем цементним естрихом. Површина мора бити глатка и прописно урађена. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	0,40		
III УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ III:</b>	

IV ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Набавка и израда хидроизолације (хидроизолациони премаз) преко рабицираног цементног естриха. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Поставити по упутству произвођача. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине</b>	m <sup>2</sup>	13,00		
2	ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА Набавка и израда термоизолације од XPS-а (стиродур), дебљине 3cm, испод рабицираног цементног естриха са слојем PVC фолије. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Поставити по упутству произвођача. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	13,00		
IV УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ IV:</b>	

V СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Набавка материјала и облагање видљивих делова канализационих вертикала (2. и 4. спрат) гипс-картон плочама, дебљине 12,5mm, додатно импрегнираних против упијања влаге, са постављањем одговарајуће потконструкције. Облагање извршити према упутству произвођача. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	4,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

2	Набавка материјала и израда спуштених плафона са видљивим растером на 1. и 2. спрату од гипс-картон плоча, дебљине 12,5mm, додатно импрегнираних против упијања влаге, са постављањем одговарајуће потконструкције. Облагање извршити према упутству произвођача. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	26,00		
<b>V</b>	<b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ V:</b>	

<b>VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед. цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Набавка материјала и облагање зидова тоалета на 3. спрату зидним керамичким плочицама 25/40cm у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,00		
2	Набавка материјала и облагање канализационих вертикала на 2. и 4. спрату зидним керамичким плочицама преко гипс-картона уз претходно наношење лепка и постављање мрежице. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	4,00		
3	Набавка материјала и облагање подова тоалета на 3. спрату подним керамичким плочицама 33/33cm у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Под извести на нагибом од 2% према сливнику. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	13,00		
4	Набавка материјала и облагање дела пода тоалета на 2. спрату где је монтиран сливник подним керамичким плочицама 33/33cm у цементном малтеру. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	0,40		
<b>VI</b>	<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ VI:</b>	

<b>VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед. цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	175,00		
<b>VII</b>	<b>УКУПНИ МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ VII:</b>	

VIII ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Косо-подизна електрична платформа предвиђена за угао степеништа од 0° до 47°, носивости до 300kg, са брзином кретања 0,1 m/s. Димензије платформе стандардне (800x1000mm), са двостраним прилазом. Боја платформе по избору инвеститора. Обрачун са демонтажом постојеће и монтажом нове платформе. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
2	Враћање намештаја, светилки и вц шоља на места на којима су били пре извођења радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
3	Чишћење шута током градње и завршно чишћење објекта. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
<b>VIII</b>	<b>УКУПНИ ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL VIII:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	TOTAL I:	
II	ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	TOTAL II:	
III	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	TOTAL III:	
IV	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	TOTAL IV:	
V	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	TOTAL V:	
VI	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	TOTAL VI:	
VII	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	TOTAL VII:	
VIII	ОСТАЛИ РАДОВИ	TOTAL VIII:	
<b>БЕОГРАД</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на малтерисању и бојењу фасаде на улазном делу, уградњи венецијанера у канцеларијама, звучне изолације кабинета између две канцеларије и фарбање рампе за ОСИ на згради Филијале НСЗ Бор

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Скидање оштећеног малтера до цигле са гуљењем до здравог дела малтера по фасади. Скидање шпахлом оштећених делова боје фасаде до здравог дела фасаде. У цену урачуната и скела. Приликом извођења радова сав шут и отпадни материјал изнети из објекта и однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Малтерисање фасаде цементним малтером са претходним прскањем цементним млеком. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	5,00		
3	Набавка материјала и бојење фасадном бојом као постојећа. Боје су из палете боја РАЛ, пронаћи што сличнију постојећој, боји се истурени део 1. Спрата (еркер) у нивоу до парапета прозора. Боју наносити према упутству произвођача. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	30,00		
I	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ПОСТАВЉАЊЕ ВЕНЕЦИЈАНЕР РОЛЕТНИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Набавка и монтажа венецијанер ролетни од алуминијумских површинских ламела ширине 16mm. Прозори су трокрилни где су крајња крила фиксна, а средишње има закретно-нагибно отварање (има их 9 комада). Венецијанер ролетне уградити са унутрашње стране на свако крило засебно (фиксно и покретно). Ролетне морају имати опрему са механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Отвор окна димезија 80/150cm 0,80m x 1,50m = 1,20m <sup>2</sup> x 18ком = 21,60m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,60		
	Отвор окна димезија 80/140 cm 0,80m x 1,40m = 1,12m <sup>2</sup> x 9ком = 10,08m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,08		
II	<b>УКУПНО ПОСТАВЉАЊЕ ВЕНЕЦИЈАНЕР РОЛЕТНИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ИЗРАДА ЗВУЧНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА Набавка и постављање 3cm пресоване камене вуне по зиду који раздваја две канцеларије на 1. спрату. Преко вуне поставити пластичну мрежицу по којој се ставља емулзија која се завршно обради као глатка. Мрежица и емулзија се користе као за израду "демит" фасаде. Завршно зид изглетовати и офарбати белом полидисперзивном бојом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	15,00		
III УКУПНО ИЗРАДА ЗВУЧНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ				ТОТАЛ III:	

IV ФАРБАЊЕ РАМПЕ ЗА ОСИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Бојење челичне конструкције рампе за особе са инвалидитетом, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очитити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Бојити два пута бојом за метал. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине</b>	m <sup>2</sup>	7,20		
2	Бојење металне ограде, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очитити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју. Бојити два пута бојом за метал. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине</b>	m <sup>2</sup>	12,00		
IV УКУПНО ФАРБАЊЕ РАМПЕ ЗА ОСИ				ТОТАЛ IV:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА					
I	МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ			ТОТАЛ I:	
II	ПОСТАВЉАЊЕ ВЕНЕЦИЈАНЕР РОЛЕТНИ			ТОТАЛ II:	
III	ИЗРАДА ЗВУЧНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ			ТОТАЛ III:	
IV	ФАРБАЊЕ РАМПЕ ЗА ОСИ			ТОТАЛ IV:	
БОР		УКУПНО (без ПДВ-а):			
		ПДВ:			
		УКУПНО (са ПДВ-ом):			

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на кречењу у Филијали НСЗ Смедерево

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	236,00		
2	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	236,00		
I УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ				ТОТАЛ I:	

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>	m <sup>2</sup>	708,00		
II УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				ТОТАЛ II:	

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

I	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
<b>СМЕДЕРЕВО</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:



### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на изради платоа око објекта, кречењу зидова и плафона и замени канализационе цеви на објекту Филијале НСЗ Смедерево, ОЈ Смедеревска Паланка  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ИСПРЕД ОБЈЕКТА (ЈУГОЗАПАДНА СТРАНА)					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Ручни ископ земље на зеленој површини са уклањањем цвећа и растиња. У кругу око дрвета од 30см не дирати земљу. Ископ урадити са падом од краја бетонског тротоара око зграде до бетонског ивичњака пута где дубина ископа треба да буде 20см. Земљу однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	30,00		
2	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10см, односно тако да почетна тачка буде 10см испод горње коте бетонског ивичњака пута и одатле даје у контра паду (успону) од 1% ка објекту. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1см. На крају објекта урадити шалунг за бетонски зид дебљине 15см који ће бити бедем ново формираном платоу. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	33,00		
I	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ИСПРЕД ОБЈЕКТА (ЈУГОЗАПАДНА СТРАНА)			ТОТАЛ I:	
II БЕТОНСКИ РАДОВИ (ЈУГОЗАПАДНА СТРАНА)					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Израда платоа од лако армираног бетона, дебљине 10см, марке МБ30. Стазу армирати мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину стазе обрадити до углачаности и бетон неговати. Извести дилатације у растеру на максимално 3m размака. У цену улази оплата и арматура. Плато извести према паду добијеном постављањем шљунка. На крају објекта избетонирати бетонски зид дебљине 15см који је бедем ноформираном платоу. Олук на крају објекта скратити до нивоа новог плато а и усмерити га да упушта воду на плато како би отишла на асфалтирани део улице. Око дрвета оставити неизбетонирано 30см. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	33,00		
II	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ (ЈУГОЗАПАДНА СТРАНА)			ТОТАЛ II:	

III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ИЗА ОБЈЕКТА (СЕВЕРОИСТОЧНА СТРАНА)					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Уклањање земље и шута на југоисточној страни (према гаражи) до нивоа бетона уз сам објекат. Уклонити земљу све до гараже и део иза ње. Ископ урадити са падом од објекта ка гаражи. Земљу однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	20,00		
III	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ИЗА ОБЈЕКТА (СЕВЕРОИСТОЧНА СТРАНА)			ТОТАЛ III:	

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови на текућем одржавању зграда и објеката

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ (СЕВЕРОИСТОЧНА СТРАНА)					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Обијање бетона иза објекта (североисточна страна) и одношење шута на за то предвиђену депонију. Бетон иза објекта је изведен из три дела, први део до објекта се задржава, а преостала два ваде све до бетонског зида који носи металну ограду. После вађења бетона извадити део земље испод њега тако да се добије дубина од 16см мерено од горње ивице задржаног бетона. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	23,00		
2	Набавка и разасирање шљунка где је извађен бетон у слоју дебљине 8 см, односно са падом од 1% према металној огради парцеле. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 см. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	23,00		
3	Израда платоа од лако армираног бетона, дебљине 8см, марке МБ30. Плато армирати мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину платоа обрадити до углачаности и бетон неговати. Извести дилатације у растеру на максимално 3 m размака. У цену улази оплата и арматура. Плато извести са падом од 1% од постојећег бетона према огради парцеле. Уз ограду парцеле у бетону извести полукружни бетонски ригол ширине 20см. Ригол направити са падом од 0,50% према улици Иве Бајазита. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	23,00		
IV УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ (СЕВЕРОИСТОЧНА СТРАНА)				<b>ТОТАЛ IV:</b>	

V БЕТОНСКИ РАДОВИ ПРЕМА УЛИЦИ ИВЕ БАЈАЗИТА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Вађење бетонског заштитног тротоара уз објекат према улици Иве Бајазита и одношење шута на за то предвиђену депонију. Бетон на овом месту је у лошем стању, после вађења бетона извадити део земље испод њега тако да се добије дубина од 16см мерено од садашње висине бетона. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	11,00		
2	Набавка и разасирање шљунка где је извађен бетон у слоју дебљине 8см, ширине 80см, са падом од 1% према улици Иве Бајазита. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1см. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	11,00		
3	Израда платоа од лако армираног бетона, дебљине 8см, ширине 80см, марке МБ30. Плато армирати мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину платоа обрадити до углачаности и бетон неговати. Извести дилатације у растеру на максимално 3m размака. У цену улази оплата и арматура. Плато извести са падом од 1% од објекат према улици Иве Бајазита. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	11,00		
V УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ ПРЕМА УЛИЦИ ИВЕ БАЈАЗИТА				<b>ТОТАЛ V:</b>	

VI КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈА У ПРИЗЕМЉУ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај изнети у ходник или средину просторије и прекрити молерским најлоном, под канцеларије прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона канцеларија у којима је напукао зид (три канцеларије уз улазну фасаду десно од ходника) и канцеларије која је страдала од продирања влаге (канцеларија на крају ходника). Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. По завршетку радова скупити најлоне, очистити подове, врата и прозоре и вратити канцеларијски намештај у првобитан положај. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	280,00		
<b>VI</b>	<b>УКУПНО КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈА У ПРИЗЕМЉУ</b>			<b>ТОТАЛ VI:</b>	

VII ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја. Демонтирати санитарне уређаје, очистити и сложити у магацин и припремити за поновну употребу. Обрачун по комаду. У цену урачунати поновну монтажу санитарија са пратећим деловима и евентуалном заменом оштећених делова. Обрачун по комаду				
	Држачи за WC папир	ком	2,00		
2	Обијање подних керамичких плочица заједно са малтером. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на место предвиђено на то. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00		
3	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на место предвиђено за то. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,00		
4	Пажљива демонтажа ливено гвоздене цеви, од рачве, до колектора, са пажљивим штемањем зидних и подних плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију предвиђену за то. Обрачун по m'	m'	3,50		
<b>VII</b>	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			<b>ТОТАЛ VII:</b>	

VIII В И К РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Набавка и постављање нове канализационе ливено гвоздене цеви Ø100 са пратећим елементима у муфове предвиђене на већ постојећој рачви. Спојеве рачви и нове ливено гвоздене канализационе цеви, закалемити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију предвиђену за то.				
	Обрачун по м'	м'	3,50		
VIII УКУПНО В И К РАДОВИ				ТОТАЛ VIII:	
IX КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Набавка, транспорт и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, I класе, домаће производње, у просторијама тоалета, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Плочице по избору инвеститора.				
	Обрачун по м <sup>2</sup> израђених керамичких плочица	м <sup>2</sup>	1,00		
2	Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, I класе, домаће производње, у просторији тоалета, по систему фуга на фугу у цементном малтеру. За ширину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у тону приближном тону плочица. Висина постављања плочица h= 210cm. Плочице по избору инвеститора.				
	Обрачун по м <sup>2</sup> финално постављених керамичких плочица	м <sup>2</sup>	2,00		
IX УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				ТОТАЛ IX:	
X ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Изношење постојећих санитарних елементата. Санитарне елементе депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и враћање санитарних елемената на првобитну позицију.				
	Обрачун паушално	пауш.	паушално		
2	Чишћење и прање санитарније, керамичких плочица, прозора, врата и подова по завршетку радова. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава.				
	Обрачун паушално	пауш.	паушално		
X УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				ТОТАЛ X:	

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>			
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ИСПРЕД ОБЈЕКТА (ЈУГОЗАПАДНА СТРАНА)	ТОТАЛ I:	
II	БЕТОНСКИ РАДОВИ (ЈУГОЗАПАДНА СТРАНА)	ТОТАЛ II:	
III	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ИЗА ОБЈЕКТА (СЕВЕРОИСТОЧНА СТРАНА)	ТОТАЛ III:	
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ (СЕВЕРОИСТОЧНА СТРАНА)	ТОТАЛ IV:	
V	БЕТОНСКИ РАДОВИ ПРЕМА УЛИЦИ ИВЕ БАЈАЗИТА	ТОТАЛ V:	
VI	КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈА У ПРИЗЕМЉУ	ТОТАЛ VI:	
VII	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	ТОТАЛ VII:	
VIII	В И К РАДОВИ	ТОТАЛ VIII:	
IX	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IX:	
X	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ X:	
<b>СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА</b>		<b>УКУПНО</b> (без ПДВ-а):	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО</b> (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на замени ламината и кречењу просторија у Филијали Смедерево - ОЈ Велика Плана

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Скидање подне облоге од ламината заједно са обимним лајснама и подлогом. Скинути под утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачуната демонтажа, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	40,00		
I УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, по избору инвеститора. Ламинатна подна облога се поставља као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан, и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	40,00		
II УКУПНО ПОДОПОЛАГЧКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ II:</b>	

III МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова</b>	m <sup>2</sup>	240,00		
III УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ III:</b>	

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

IV РАЗНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>	m <sup>2</sup>	80,00		
2	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>	m <sup>2</sup>	80,00		
IV	<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ IV:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	ТОТАЛ I:	
II	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	РАЗНИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
<b>ВЕЛИКА ПЛАНА</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на замени улазног АЛ портала, замени дотрајалих водоводних цеви и изради преградног зида у просторијама за ЦИПС у објекту Филијале НСЗ Зајечар  
 Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ЗАМЕНА АЛУМИНИЈУМСКОГ ПОРТАЛА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Вађење комплетног постојећег портала са одсецањем веза са објектом, чишћењем ходника и дела улице од евентуалног шута и отпадног материјала и одношењем истог и портала на за то предвиђену градску депонију. Приликом извођења радова обезбедити део коридора улице у зони радова да би се одвијало несметано кретање пешака. Такође омогућити периодичан улазак у просторије НСЗ-а. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
2	Набавка и уградња новог портала од алуминијумских профила са термо прекидом у светло сивој боји (што сличније постојећем порталу) са испуном од двоструког ниско емисионог стакла 4+12+4mm. Портал има исту конфигурацију као постојећи, односно састоји се из двокрилних закретних врата централно постављених са фиксним обостраним досветлима из једног дела у висини врата и фиксним надсветлом из два дела целом ширином отвора. Врата се отварају ка улици, рукохват од округле цеви (на оба крила врата) постављене вертикално целом висином врата, брава са цилиндар улошком са пет кључева. После уградње портала сва оштећења на зидовима настала приликом вађења старог и уградње новог портала поправити (замалтерисати и префарбати), односно довести зид у првобитно стање, како са унутрашње, тако и са спољашње стране. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
I	<b>УКУПНА ЗАМЕНА АЛУМИНИЈУМСКОГ ПОРТАЛА</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	



II ВОДОВОДНИ РАЗВОД ОД САТА ДО СПРАТА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	<p>Одсецање постојеће цеви после водомерног сата са ПРЕТХОДНИМ завртањем довода воде. Цев одсећи у дужини од 1,00m и пломбирати крај цеви.</p> <p>Набавка и уградња поцинчаних водоводних цеви сасвим фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи.</p> <p>У цену монтаже улази: Сечење цеви, нарезивање за израду спојева, качење цеви на зид и плафон. Под овом позицијом подразумева се и сав потребан материјал за заптивање спојева као и пробијање зида између ходника са степеништем стамбеног простора и санитарног чвора на спрату просторија НСЗ-а где водоводна цев улази у просторије НСЗ-а.</p> <p>Нови вод се од водомера издиже до плафона подрума, по плафону подрума прелази на другу страну ходника (уз зид који је заједнички са просторијама НСЗ-а), а даље уз њега и косину степеништа (са доње стране степенишног крака) до места где почињу просторије НСЗ-а где би ушао у исте Поцинчана цев од 1" (Ø 25)</p> <p><b>Обрачун по m цеви</b></p>	m	12,00		
2	<p>Набавка и уградња PPR водоводних цеви са свим фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. У цену монтаже улази: сечење цеви, израда спојева (заваривањем), качење цеви на зид и плафон. Под овом позицијом подразумева се и сав потребан материјал за заптивање спојева као и пробијање зида унутар санитарног чвора, кухиње и ходника где водоводна цев пролази.</p> <p>Нови развод унутар просторија НСЗ-а се изводи од PPR цеви пречника 25 и 20mm. Овај развод се води уз плафон просторије до судопере у кухињи (20mm) и лавабоа у санитарном чвору са две вц кабине (25mm). Нови вод прикључити на постојећи развод код наведених санитарија, наћи прикључак на постојећи вод и пломбирати га.</p> <p><b>Обрачун по m' цеви</b></p>				
	PPR цев 20mm	m	6,00		
	PPR цев 25mm	m	5,00		
3	<p>Испитивање цевовода на пробни притисак и дезинфекција цевовода. Под овом позицијом се подразумева испробавање цевовода на притисак из градске мреже и уношење дезинфекционог средства у цевовод и његово бактериолошко испитивање. Ако после шест часова нема цурења на новој мрежи, сматра се да је цевовод у реду. Воду однети на санитарн испитивање.</p> <p><b>Обрачун паушално</b></p>	паушал	1		
II	<b>УКУПНИ ВОДОВОДНИ РАЗВОД ОД САТА ДО СПРАТА</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	<p>Пре почетка извођења радова изнети сав намештај из просторија ЦИПС-а у велики ходник или на место које одреди директор филијале. Под просторија прекрити фолијом како би се заштитио од оштећења. После завршених радова вратити намештај у просторије.</p> <p>Уклањање постојећег преградног зида између просторија ЦИПС-а са одношењем шута и отпадног материјала на зато предвиђену депонију. Приликом уклањања овог зида постојећа врата и прозор у њему пажљиво демонтирати и оставити јер се они поново уграђују у нови зид. Такође све електроинсталације слабе и јаке струје које се налазе на зиду демонтирати и монтирати на нови зид или место које каже директор филијале. Унутрашњу јединицу клима уређаја пребацити на плафон или спољни зид. Радијатор који се налази уз зид који се вади демонтирати и поставити уз прозор иза њега са поновном успоставом везе са системом грејања.</p> <p>Избијање отвора за нова врата. Отвор се прави у постојећем гипс картонском зиду у просторији обележеној бројем 2 на скици. Сав шут и отпадни материјал однети на зато предвиђену депонију. Приликом избијања отвора све електро инсталације слабе и јаке струје које се налазе на зиду демонтирати и монтирати тако да поново буду у функцији.</p> <p><b>Обрачун паушално</b></p>	паушал			
III	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			<b>TOTAL III:</b>	
IV ГИПСАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
2	<p>Израда преградног зида дебљине 155mm, двострука метална подконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама ГKB 12,5mm, систем KNAUF W115 или слично. Преградн зид израдити од двоструких поцинкованих профила CW50+50, поставити камену вуну (ТП 250kg/m³) дебљине 50mm и обложити двоструким гипс картонским плочама, по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У зид уградити врата и прозор који су били у постојећем зиду на местима у зиду како су били раније. У цену улази сав материјал, руке и евентуална радна скела.</p> <p><b>Обрачун по m²</b></p>	m²	11,00		
3	<p>Уградња нових унутрашњих врата. Врата су унутрашња, дрвени рам, крило дупло шперована, дрвене лајсне са обе стране и дрвени праг. Врата су димензија 81/198,50cm (светла мера). Врата имају браву са обичним кључем.</p> <p><b>Обрачун по комаду</b></p>	ком.	1,00		
4	<p>Глетовање и фарбање белом полудисперзивном бојом комплетних просторија ЦИПС-а са санацијом оштећења насталих уклањањем постојећег и уградњом новог зида.</p> <p><b>Обрачун по m²</b></p>	m²	130,00		
IV	<b>УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL IV:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ЗАМЕНА АЛУМИНИЈУМСКОГ ПОРТАЛА	ТОТАЛ I:	
II	ВОДОВОДНИ РАЗВОД ОД САТА ДО СПРАТА	ТОТАЛ II:	
III	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	ТОТАЛ III:	
IV	ГИПСАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
<b>ЗАЈЕЧАР</b>		<b>УКУПНО</b> (без ПДВ-а):	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО</b> (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Образац 4в

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 3. Филијала Лозница, Филијала Крагујевац, Филијала Крагујевац – ОЈ Лапово Филијала Пријепоље, Филијала Ужице, Филијала Чачак – ОЈ Горњи Милановац, Филијала Јагодина, Филијала Краљево**

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатских радова на замени вентилационих канала, замена подних облога и столарије и кречењу просторија, у објекту Филијале НСЗ Лозница

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Демонтирање спољних дрвених прозора, у конструкцији од дрвених профила и испуном од стакла, и дрвених унутрашњих врата. У цену урачуната демонтажа, вертикални транспорт, превоз, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. <b>Обрачун по комаду изведене позиције по опису.</b>				
	P1 - dim. 235cmx220cm (5,17m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
	P2 - dim. 238cmx219cm (5,21m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
	P3 - dim. 80cmx120cm (0,96m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P4 - dim. 238cmx247cm (5,88m <sup>2</sup> )	ком.	3,00		
	V - dim.90cmx200cm (1,80m <sup>2</sup> )	ком.	5,00		
2	Скидање подне облоге од ламината заједно са обимним лајснама и подлогом. Скинути под утоварити и одвести на депонију предвиђену за то. У цену урачуната демонтажа, вертикални транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	225,36		
I	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ЗАМЕНА ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА У САНИТАРНОМ ЧВОРУ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Скидање постојећег спуштеног плафона од гипс картонских плоча и вађење постојећих вентилационих канала. Отпадни материјал и шут однети на за то предвиђену депонију. Вентилаторе искључити из струје, изоловати крајеве електро каблова до поновног прикључења истих. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Израда и монтажа нових вентилационих канала од поцинчаног лима, квадратног пресека 10x10 цм. Ако ваздушни простор спуштеног плафона не дозвољава ову димензију, урадити могући правоугаони облик исте површине пресека. Раде се два канала, један за убацивање ваздуха у санитарни чвор и други за избацивање ваздуха из санитарног чвора. Уградити нове вентилаторе у канале на	паушал	1		

	позиције где су били постојећи. На други крај сваког канала уградити ПВЦ вентилациону решетку. Вентилаторе спојити са постојећом електро инсталацијом. Обрачун паушално				
3	Израда и монтажа спуштеног плафона од гипс картонских плоча. Плафон се ради у зони вц кабина санитарног чвора који користи НСЗ и санитарног чвора који користи Грдска управа. Уградити влагоотпорне гипс картонске плоче са подконструкцијом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> плафона</b>	m <sup>2</sup>	5,50		
4	Вађење зида изнад надвратника врата (у ширини врата) оставе у санитарном чвору. Бочне делове зидова, горњи део надвратника и део плафона у зони извађеног зида омалтерисати кречним малтером. Сав шут однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
II	<b>УКУПНА ЗАМЕНА ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА У САНИТАРНОМ ЧВОРУ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III <b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка, израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, тврдих ПВЦ профила отпроних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, што се обезбеђује снабдевањем сваке позиције паром ваздушних канала. Прозори морају бити снабдевени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дугорајно коришћење (најмање 15000 застопних отварања и затварања). Морају имати најмање три заптивне ЕПДМ гумене траке по обиму рамова и крила. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, д= 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо). Уградњу прозора вршити анкеровање на мах. растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (мин 3cm) ширу од подпрозорног зида, а бочне стране затворити покривном лајсном. Спољна окапница - солбанк израђена је од челичног пластифицираног лима, дебљине 0.6mm, причвршћена котвама да онемогући продор воде између дна прозора и зида. У цену урачуната и потребна скела за демонтажу и монтажу. <b>Обрачун по комаду уграђеног прозора.</b>				
	P1 - dim. 235cmx220cm (5,17m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
	P2 - dim. 238cmx219cm (5,21m <sup>2</sup> )	ком.	2,00		
	P3 - dim. 80cmx120cm (0,96m <sup>2</sup> )	ком.	1,00		
	P4 - dim. 238cmx247cm (5,88m <sup>2</sup> )	ком.	3,00		
2	Набавка, израда и уградња унутрашњих врата. Врата пуна, дуплошперована, завршно бојена бојом за дрво и лакирана, у боји по избору инвеститора. Довратници од фурнираног масива, са обострано штелујућим первајз лајснама.				

	<p>Патентнт - брава "буренце" са инокс кваком. Монтажа сувим потупком. Предвидети гумене одбојнике (крило - под) за ограничавање поља отварања.</p> <p>Напомена: пре наручивања врата проверити тачну висину истих због постављања ламината и подизање завршне коте пода.</p> <p><b>Обрачун према комаду.</b></p>				
	V - dim.90cmx200cm (1,80m <sup>2</sup> )	ком.	5,00		
<b>III</b>	<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА</b>			<b>TOTAL III:</b>	

<b>IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	<p>Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће.</p> <p>Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.</p> <p>Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора.</p> <p>Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње.</p> <p><b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b></p>	m <sup>2</sup>	985,00		
<b>IV</b>	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL IV:</b>	

<b>V ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	<p>Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 8mm, за средња оптерећења (класа 31), по избору инвеститора.</p> <p>Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан, и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити флиц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажњиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити одговарајуће лајсне и на сваких 80cm их прчврстити за зид. Сучељавања геровати.</p> <p>Напомена: Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.</p> <p><b>Обрачун по m<sup>2</sup></b></p>	m <sup>2</sup>	225,36		
<b>V</b>	<b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL V:</b>	

<b>VI РАЗНИ РАДОВИ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	<p>Обрада шпалетне (ивице око прозора) после замене старе столарије. Обрада се врши: гипс картон плочом, грађевинским лепком, алу лајсна, бандажирање свих спојева, глетовање, наливање силикона, кречење обрађеног дела зида.</p>				

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

	Извођење гипсарско - молерских радова по принципу суве монтаже. <b>Обрачун по m'.</b>	m'	38,00		
2	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	241,00		
3	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> нето површине по опису.</b>	m <sup>2</sup>	241,00		

<b>VI</b>	<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>	<b>ТОТАЛ VI:</b>	
-----------	----------------------------	------------------	--

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

I	ДЕМОНТИРАЊЕ И РУШЕЊЕ	ТОТАЛ I:	
II	ЗАМЕНА ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА У САНИТАРНОМ ЧВОРУ	ТОТАЛ II:	
III	СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА	ТОТАЛ III:	
IV	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
V	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	ТОТАЛ V:	
VI	РАЗНИ РАДОВИ	ТОТАЛ VI:	

<b>ЛОЗНИЦА</b>	<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
	<b>ПДВ:</b>	
	<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на поправци олука са уградњом грејача у олуке, кречење просторија и израду хидроизолације на крову изнад систем сале на објекту Филијале НСЗ Крагујевац  
 Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

### ПОПРАВКА ОЛУКА СА ДОДАВАЊЕМ ВЕРТИКАЛЕ, УГРАДЊА ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед. цена	УКУПНО
1	Изношење намештаја и заштита пода дебљом PVC фолијом у просторијама у којима ће се вршити радови на кречењу зидова и плафона: просторије на 2.спрату су број 25, 25А и 25Б (просторије ЦИПС-а) и на 4. спрату број 42, 43, 44, 47 и 48. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
2	Чишћење и уклањање свог шута и отпадног материјала из објекта и одношење на зато предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
I УКУПНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				ТОТАЛ I:	

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	476,00		
II УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				ТОТАЛ II:	

III РАДОВИ НА УГРАДЊИ ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка и уградња грејача у хоризонталне и вертикалне олуке, инсталационих трака, челичног ужета за вертикале, одстојника за вертикале и спољњег термостата. Сву опрему уградити према упуству произвођача. Инсталацију повезати са електро мрежом објекта. За коначан обрачун количина и рада обратити се одабраном произвођачу. <b>Обрачун по m'</b>				
	Хоризонтални олуци = 2 x 20m	m'	40,00		
	Вертикални олуци = 4 x 15m	m'	60,00		
III УКУПНИ РАДОВИ НА УГРАДЊИ ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ				ТОТАЛ III:	

IV ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Враћање намештаја и докумнетације на места на којима су били пре извођења радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
IV УКУПНИ ОСТАЛИ РАДОВИ				ТОТАЛ IV:	



ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА КРОВУ ИЗНАД СИСТЕМ САЛЕ					
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење намештаја и заштита пода дебљом PVC фолијом у обе просторије систем сале. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
2	Чишћење и уклањање свог шута и отпадног материјала са крова систем сале и из просторија систем сале након кречења и одношење на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
I	<b>УКУПНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	105,00		
II	<b>УКУПНИ МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА СИСТЕМ САЛЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Постављање нове хидроизолације "SIKA" PVC мембране типа Sikaplan 15G-03. Нова "SIKA" мембрана се поставља лепљењем, без скидања постојеће хидроизолације од битумена. На припремљену (очишћену) подлогу се поставља наведена мембрана у свему према упутству произвођача. Мембрана се уз атику и објекат НСЗ-а уздиже 30цм. Прилоком лепљења мембране пратити постојећи пад крова. Ако се примети да он негде није одговарајући, исправити га додавањем више слојева мембране. Све радове извести према упутству произвођача. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	40,00		
III	<b>УКУПНИ РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА СИСТЕМ САЛЕ</b>			<b>ТОТАЛ III:</b>	

IV ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Враћање намештаја и докумнетације на места на којима су били пре извођења радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
IV	<b>УКУПНИ ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ IV:</b>	

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>			
<b>ПОПРАВКА ОЛУКА И</b>			
<b>УГРАДЊА ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА</b>			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	РАДОВИ НА УГРАДЊИ ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ	ТОТАЛ III:	
IV	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
<b>ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА КРОВУ ИЗНАД СИСТЕМ САЛЕ</b>			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА СИСТЕМ САЛЕ	ТОТАЛ III:	
IV	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
<b>КРАГУЈЕВАЦ</b>		<b>УКУПНО</b> (без ПДВ-а):	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО</b> (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на постављању фолије на кровну конструкцију, глетовање и кречење просторија на објекту Филијале НСЗ Крагујевац, ОЈ Лапово,  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА КРОВНУ КОНСТРУКЦИЈУ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Баца и део крова који се налази изнад просторија филијале потребно је поправити на следећи начин: По унутрашњој страни рогова и летава треба прикуцати паропропусну – водонеопропусну фолију почев од врха крова према доле са уклапањем врха баце и две увалнице крова баце. Фолију упустити у хоризонталне олукe изведене између баца. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> фолије</b>	m <sup>2</sup>	30,00		
I	УКУПНО ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА КРОВНУ КОНСТРУКЦИЈУ			ТОТАЛ I:	

II КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈЕ И САНИТАРНОГ ЧВОРА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај изнети у ходник и прекрити молерским најлоном, под канцеларије прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона канцеларије и санитарног чвора. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. По завршетку радова скупити најлоне, очистити подове, врата и прозоре и вратити канцеларијски намештај у првобитан положај. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	90,00		
II	УКУПНО КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈЕ И САНИТАРНОГ ЧВОРА			ТОТАЛ II:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА КРОВНУ КОНСТРУКЦИЈУ	ТОТАЛ I:	
II	КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈЕ И САНИТАРНОГ ЧВОРА	ТОТАЛ II:	
<b>ЛАПОВО</b>		<b>УКУПНО</b> (без ПДВ-а):	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО</b> (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на поправци унутрашњих олука, израду новог капка за излаз на таван, кречење зидова након поправке олука и капка, замену неодговарајућих гаражних врата и постављање противклизних трака на објекту Филијале НСЗ Пријепоље

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПОПРАВКА ВЕРТИКАЛНОГ УНУТРАШЊЕГ ОЛУКА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Скидање решетке (поклопца) вертикале и вађење вертикале из канала. Вертикала се вади у мери колико је то могуће, мери се пречник отвора и сходно томе одлучује о пречнику нове пластичне вертикале. Стару вертикалу и отпадни материјал однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
2	Убацивање нове пластичне вертикале од пластичне канализационе цеви у отвор добијен вађењем старе вертикале. Пожељан пречник цеви је 110mm, права димензија ће се добити утврђивањем стања на терену, односно мерењем отвора ће се добити могућа величина нове вертикале. Вертикалу уградити целом висином канала. У почетак вертикале на крову упустити лим хотизонталног олука унутар вертикале и причврстити га за вертикалу како не би дошло до одвајања, односно до слегања вертикале. На крају монтирати стару решетку (поклопац) на отвор вертикале. <b>Обрачун по m' вертикале</b>	m'	12,00		
I УКУПНА ПОПРАВКА ВЕРТИКАЛНОГ УНУТРАШЊЕГ ОЛУКА				ТОТАЛ I:	

II ИЗРАДА НОВОГ КАПКА ЗА ИЗЛАЗАК НА КРОВ ОБЈЕКТА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Нови капак урадити од кутијастих металних профила 40/40mm унутрашњих мера отвора 1,35x1,05m (тачне мере узети на лицу места као спољне мере "L" профила увећане за 2cm). Капак прекрити челичним лимом оји је по ивицама вертикално заломљен 3cm. Лим треба да буде димензија бетонског издигнућа, односно 1,40mса 1,10m. Везу поклопца и "L" профила остварити са две шарке причвршћене на метални рам поклопца и "L" профил са отварањем према споља. Шарке се постављају на страну супротну од оне на којој су мердевине за излаз на кров са металном шипком за отварање и држање поклопца отвореног. Шипка је кутијаста метални профил као за оквир капка, причвршћује за поклопац преко алке која јој даје покретљивост да може да функционише. На поклопац се са унутрашње стране у величини отвора "L" профила лепи стиропор дебљине 5 cm. <b>Обрачун по комаду капка</b>	ком.	1,00		
II УКУПНА ИЗРАДА НОВОГ КАПКА ЗА ИЗЛАЗАК НА КРОВ ОБЈЕКТА				ТОТАЛ II:	

III ЗАМЕНА НЕОДГОВАРАЈУЋИХ ГАРАЖНИХ ВРАТА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Вађење постојећих гаражних врата (два комада). Пажљиво демонтирати врата и спојеве причвршћене за зидове објекта. Врата однети на место које одреди инвеститор, евентуални шут и отпадни материјал на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
2	Набавка и уградња гаражних сегментних врата са отварањем уз плафон, електромотором са даљинском командом. Врата су беле боје, сегменти од чврсте ламеле са изолацијом 42/20mm. <b>Зидарски отвори за врата су димензија 250/360 см. Врата нису остакљена. Електромотор је монофазни плафонски. Произвођачке мере узети на лицу места.</b> <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
3	Набавка и уградња гаражних сегментних врата са отварањем уз плафон, електромотором са даљинском командом. Врата у себи имају мала врата за пешачки пролаз. Врата су беле боје, сегменти од чврсте ламеле са изолацијом 42/20mm. <b>Зидарски отвори за гаражна врата су димензија 250/360 см. Врата нису остакљена. Електромотор је монофазни плафонски. Произвођачке мере узети на лицу места.</b> <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
4	<b>Обезбедити напон струје за снабдевање електромотора за врата напојним каблом ПГП 3x1,5; 16А. Обрачун по м'.</b>	м'	20,00		
III	<b>УКУПНА ЗАМЕНА НЕОДГОВАРАЈУЋИХ ГАРАЖНИХ ВРАТА</b>			<b>TOTAL III:</b>	

IV КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈА НА 1. И 2. СПРАТУ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај изнети у ходник или средину просторије и прекрити молерским најлоном, под канцеларије прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих делова зидова и плафона канцеларија у којима су исти страдали од продирања влаге (канцеларије и делови ходника уз унутрашњу олучну вертикалу која се мења ка и просторија у којој је капак за излаз на кров). Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити <del>полудисперзивном</del> <b>дисперзивном</b> белом бојом први и други пут. По завршетку радова скупити најлоне, очистити подове, врата и прозоре и вратити канцеларијски намештај у првобитан положај. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	50,00		
IV	<b>УКУПНО КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈА НА 1. И 2. СПРАТУ</b>			<b>TOTAL IV:</b>	

V ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка и постављање противклизних гумених трака дебљине 2mm, са абразивном површином на улазном и унутрашњем степеништу (улазно степениште - 10 степеника; унутрашње степениште - 19 степеника). Очистити подлогу средством за одмашћивање, темељно испрати и осушити подлогу. Нанети прајмер на местима где ће се трака лепити. Потребно је заоблити углове на крајевима траке пре лепљења. Код степеништа поставити траке 12 до 15 mm од ивице степеника. На степеништу поставити траке ширине 2,5cm у боји по избору инвеститора. На подесту постављати траке на размаку 15cm. <b>Обрачун по m'.</b>	m'	56,80		
<b>V УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>				<b>ТОТАЛ V:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПОПРАВКА ВЕРТИКАЛНОГ УНУТРАШЊЕГ ОЛУКА		ТОТАЛ I:
II	ИЗРАДА НОВОГ КАПКА ЗА ИЗЛАЗАК НА КРОВ ОБЈЕКТА		ТОТАЛ II:
III	ЗАМЕНА НЕОДГОВАРАЈУЋИХ ГАРАЖНИХ ВРАТА		ТОТАЛ III:
IV	КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА КАНЦЕЛАРИЈА НА 1. и 2. СПРАТУ		ТОТАЛ IV:
V	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		ТОТАЛ V:
<b>ПРИЈЕПОЉЕ</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова за преграђивање систем сале, поправку дворишне капије која не може да се затвори, замена санитарних елемената у мокрим чворовима са претварањем једног у чајну кухињу и уградњу ПВЦ прозора, замена олука на гаражи, бетонирање стазе, хидроизолација зидова од влаге, постављање противклизних трака, постављање плочица у архиви на објекту Филијале НСЗ Ужице  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРЕГРАЂИВАЊЕ СИСТЕМ САЛЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Систем сала се преграђује преградом од гипс картонских плоча причвршћених на сопствену металну конструкцију постављених обострано. Између гипс картонских плоча се поставља изолација од камене вуне дебљине 8см. Отвор за прилаз ново формираном простору за рачунарски хардвер је из преосталог дела просторије кроз нова дрвена врата лоцирана поред врата из ходника, односно на 1m од зида ходника, отвор врата 92/210см. Преграда почиње од прозора у левој страни (гледано од ходника ка спољнем зиду) и завршава се поред врата из ходника. Преграда се глетује, а затим се кречи комплетна просторија, односно обе просторије (зидови и плафони). <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	27,30		
2	Пре почетка извођења радова на кречењу обе просторије канцеларијски намештај изнети у ходник или средину просторије и прекрити молерским најлоном, под канцеларије прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона обе канцеларије. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. По завршетку радова скупити најлоне, очистити подове, врата и прозоре и вратити канцеларијски намештај у првобитан положај. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	54,60		
3	Набавка и уградња унутрашњих врата димензија 92/198см. Врата су са дрвеним штоком, крилом од фурнира, металним шаркама и бравом са обичним кључем. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
I	<b>УКУПНО ПРЕГРАЂИВАЊЕ СИСТЕМ САЛЕ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	



II ПОПРАВКА ДВОРИШНЕ КАПИЈЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Скидање крила старе капије за колски улаз и дела ограде са десне стране (гледано са улице). Вађење постојећих округлих металних стубова (носача капије). Копање рупа за темељне стопе нових стубова капије димензија 50/50/100см. Леви стуб (гледано са улице се изводи на месту постојећег, а десни стуб (гледано са улице)уз бетонску ограду фудбалског стадиона. Сав шут и отпадни материјал однети на за то предвиђено место. Крила старе капије, металне стубове и део ограде који је скинут однети на место које одреди инвеститор. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Дворишна капија се изводи нова као двокрилна са закретним отварањем унутар парцеле. Нова капија ће имати ширину садашње капије за колски прилаз заједно са делом ограде до десне границе парцеле (гледано са улице), односно 4,65m, крила се раде идентичне ширине. Капија се причвршћује за нове металне стубове пречника 200mm, висине 1,50m изнад земље са укопавањем од 1,00m. Стубови се темеље у терен преко бетонске темељне стопе димензија 50/50/100 см. Бетонске стопе извести на подлози од шљунка дебљине 10см, бетоном марке МБ20 армираног са мрежастом арматуром Q 133 постављеном по вертикалним ивицама и на дно стопе. Стопе се издижу од коте терена за 30 см, сем у зони отварања крила пешаког улаза у парцелу. Капија се изводи од кутијастих металних профила, форме и висине као постојећа. Постојећи мали стуб уз који се затвара крило пешачке капије се демонтира и поново монтира заједно са новим стубом. Капију издигнути од терена довољно да се омогући њено отварање унутар парцеле, пошто терен има пад према улици. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
II	<b>УКУПНА ПОПРАВКА ДВОРИШНЕ КАПИЈЕ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ЗАМЕНА САНАИТАРНИХ ЕЛЕМЕНАТА У МОКРОМ ЧВОРУ У ПРИЗЕМЉУ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Демонтажа оба лавабоа са славинама, вц шоље са водокотлићем и чувавца заједно са бетонским постољем у који је уграђен. Стругање боје са зидова до малтера као припрема за лепљење зидних керамичких плочица. Одношење шута и отпадног материјала на за то предвиђену депонију. Демонтиране санитарije однети на место које одреди инвеститор. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	<b>Извршити бетонирање рупе настале након демонтаже чувавца са постољем, са свим потребним предрадњама.</b> <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
3	Набавка и лепљење зидних керамичких плочица на постојеће плочице и малтер зида по свим зидовима пуном висином истих. Плочице се лепе у систему фуга на фугу са испуном фугмасом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	60,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

3	Набавка и легљење подних керамичких плочица по терацо поду са ПРЕТХОДНИМ чишћењем истог (одмашћивањем). Све плочице се лепе у систему фуга на фугу са испуном фугмасом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	7,00		
4	Набавка и монтажа керамичког умиваоника димензија 58x46cm. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцема и поставити маску. Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		
5	Набавка и уградња зидне једноручне изливне батерије (мешаљке) за топлу и хладну воду са покретним изливом за умиваоник. Уз једну славину монтирати постојећи електрични бојлер од 10l. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		
6	Набавка и монтажа проточног електричног бојлера за монтажу поред лавабоа. Електрични бојлер поставити на зид, повезати са електричном енергијом. <b>Обрачун за комплет монтиран бојлер</b>	ком.	1,00		
7	Набавка и монтажа огледала димензија 100x80mm са керамичким оквиром и етажером испред огледала. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		
8	Набавка и уградња керамичке вц шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијапана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		
9	Набавка и уградња зидног држача вц папира од инокса и вц четке са држачем од инокса. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		
<b>III</b>	<b>УКУПНА ЗАМЕНА САНИТАРНИХ ЕЛЕМЕНАТА У МОКРОМ ЧВОРУ У ПРИЗЕМЉУ</b>			<b>TOTAL III:</b>	

<b>IV ЗАМЕНА САНИТАРНИХ ЕЛЕМЕНАТА У МОКРОМ ЧВОРУ У ПОДРУМУ</b>					
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Демонтажа вц шоље и умиваоника, оба радијатора у претпросторима и дела видљиве водоводне мреже у простору који се руши. Вађење прозора. Рушење преградних зидова са вратима и дела заједничког зида између претпростора, односно да остане 40cm зида од вц кабине која је у функцији. Сав шут и оптадни материјал однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Зидање новог зида за улазак у wc кабину. Зид почиње од испупчења у претпростору уз стара врата за вц кабину (лепи се уз испупчење). Зид се зида од пуне опеке дебљине 12cm. У зид се убацују постојећа врата. Такође се врши дозиђивање зида у зони прозора тако да простори вц кабине и кухиње не буду повезани. Овај део зида се изводи до краја спољашњег зида. Зидање вршити у продужном малтеру. Након завршетка зидања зид се обострано малтерише кречним малтером. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		

4	Лепљење зидних керамичких плочица на постојеће плочице и малтер зида у вц кабини и простору чајне кухиње (део старе вц кабине). Плочице се лепе пуном висином зида. Плочице се лепе у систему фуга на фугу са испуном фугмасом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	20,00		
5	Лепљење подних керамичких плочица по постојећим керамичким плочицама. Све плочице се лепе у систему фуга на фугу са испуном фугмасом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	9,00		
6	Набавка и монтажа керамичког умиваоника димензија 58x46cm. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са постојећим одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцема и поставити маску. Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
7	Набавка и уградња зидне једноручне изливне батерије (мешалке) за топлу и хладну воду са покретним изливом за умиваоник. Уз славину монтирати постојећи електрични бојлер од 10l. Славину повезати на постојећу водоводну инсталацију видљиво изведена. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
8	Набавка и монтажа огледала димензија 100x80mm са керамичким оквиром и етажером испред огледала. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
9	Набавка и уградња керамичке вц шоље са водокотлићем, причвршћене за под, са даском и поклопцем од медијалана. Водокотлић се причвршћује на зид. Спој шоље са канализационом вертикалом је преко постојеће инсталације. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
10	Набавка и уградња зидног држача вц папира од инокса и вц четке са држачем од инокса. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
11	Уградња постојећег сета чајне кухиње који се састоји од судопере, уградне плоче са две рингле и малог фрижидера. Сет се уграђује уз фасадни зид. Водовод и канализацију повезати са постојећим инсталацијама осталих од вц шоље. <del>Довести електроинсталације за прикључење бојлера, уградне рингле и фрижидера.</del> <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
12	Потребно је да електроинсталације (уградне плоче са две рингле, фрижидер и бојлер) због снаге потрошње посебно издвојити- директно од спратне табле. У цену урачунати и дужину кабла РРУ 5x2.5 за довођење електроинсталација за бојлер, фрижидер и уградне плоче са две рингле. <b>Обрачун по m'</b>	m'	15		
12	Набавка и монтажа прозора од петокоморних ПВЦ профила устакљених изо стаклом 4+6+4 mm. Прозори имају закретно и нагибно отварање. Прозор димензија 45/50cm <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	2,00		

13	После завршетка свих радова радијаторе монтирати у простор вц кабине и чајне кухиње на постојећу мрежу грејања која се у овом случају скраћује. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
<b>IV</b>	<b>УКУПНО ЗАМЕНА САНИТАРНИХ ЕЛЕМЕНАТА У МОКРОМ ЧВОРУ У ПОДРУМУ</b>			<b>TOTAL IV:</b>	
<b>V</b>	<b>УГРАДЊА ПРОЗОРА НА УСТАКЉЕНОМ ДЕЛУ СПОЉАШЊЕГ СТЕПЕНИШТА</b>				
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Набавка и монтажа прозора од ПВЦ <b>петкоморног</b> профила устакљеног равним стаклом <b>дебљине 4mm</b> . Прозор има закретно отварање за које се због високог паритета изводи продужена ручка за отварање причвршћена за зид. Прозор се уграђује на крајој страни степенишног подеста (део који гледа према гаражама) у горњем делу већ изведене преграде која се вади за потребе постављања новог прозора. <b>У цену урачунати обраду шпалетни зидова после вађења преграде.</b> Прозор димензија 160/85cm <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
<b>V</b>	<b>УКУПНО УГРАДЊА ПРОЗОРА НА УСТАКЉЕНОМ ДЕЛУ СПОЉАШЊЕГ СТЕПЕНИШТА</b>			<b>TOTAL V:</b>	

<b>VI</b>	<b>ЗАМЕНА ОЛУКА НА ГАРАЖИ</b>				
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Демонтажа (скидање) хоризонталног и вертикалног олука на гаражи са скидањем држача од поцинкованог флага. Очистити крај крова (место где се поставља нови олука). Отпадни материјал однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Набавка и монтажа viseћег правоугаоног олука од поцинкованог лима, развијене ширине 33cm, ширине олука 10cm, дебљине 0,60mm. Олука спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3cm и летовати калајем најмање 40%. Држаче viseћих олука урадити од поцинкованог флага 25x5mm и нитовати са предње стране олука нитнама 0,4mm, на размаку од 80cm. <b>Напомена: Кровни покривач на гаражи је од ребрастог лима.</b> <b>Обрачун по m' олука</b>	m'	10,50		
3	Набавка и монтажа вертикалне олуке цеви развијене ширине 40cm, пресека 10x10cm, дебљине 0,60mm. Делови олуке цеви морају да улазе један у други минимум 5cm и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 2cm. Завршетак олуке цеви као на постојећем олуку (савијен излив на бетонски плато). <b>Обрачун по m' олука</b>	m'	3,00		
<b>VI</b>	<b>УКУПНО ЗАМЕНА ОЛУКА НА ГАРАЖИ</b>			<b>TOTAL VI:</b>	

<b>VII</b>	<b>БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД ДВОРИШНЕ КАПИЈЕ ДО ОБЈЕКТА</b>				
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Вађење постојећег бетона стазе са горњим слојем шљунка. Сав шут однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Пре бетонирања нове бетонске стазе освежити постојећи слој шљунка новим слојем дебљине 5cm са којим уједно урадити и нивелацију. Бетонирање стазе од лако армираног	m <sup>2</sup>	17,00		

	бетона дебљине 10cm, марке бетона МВ 30. Стазу армирати мрежастом арматуром Q131 (Ø 6 на 15cm). Стазу изделити попречним фугама на сваких 150 cm. Горњу површину стазе обрадити пердашењем, бетон неговати док се не стегне. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
<b>VII</b>	<b>УКУПНО БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД ДВОРИШНЕ КАПИЈЕ ДО ОБЈЕКТА</b>				<b>ТОТАЛ VII:</b>

<b>VIII ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВ КЛИЗНИХ ТРАКА НА СПОЉАШЊЕМ СТЕПЕНИШТУ</b>					
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Лепљење против клизних трака по керамичким плочицама којима је обложено степениште. Траке су ширине 25 mm, лепе се директно на плочице које се предходно очисте и одмасте. Лепе се три траке на међусобном размаку од 25 mm. Прва трака креће 5 cm од почетка плочице. Траке на подестима се лепе на размаку од 10 cm једна од друге. <b>Обрачун по m'</b>	m'	120,00		
<b>VIII</b>	<b>УКУПНО ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВ КЛИЗНИХ ТРАКА НА СПОЉАШЊЕМ СТЕПЕНИШТУ</b>				<b>ТОТАЛ VIII:</b>

<b>IX ПОСТАВЉАЊЕ ПОДНИХ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА</b>					
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>Јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Изношење свих ствари из архиве са враћањем истих после завршетка радова. Скидање преосталих "виназ" плочица, гуљење лепила којим су лепљене, чишћење и одмашћивање подне бетонске плоче за припрему за лепљење нових плочица. Очистити зидове у висини 15cm од пода за лепљење сокле. Сав шут однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Постављање подних керамичких плочица димензија 30x30cm у боји и дезену по избору инвеститора. Плочице су 1. класе, постављају се лепљењем лепком за плочице. Подлогу предходно нивелисати, плочице поставити равно. Постављене плочице фуговати фуг масом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	13,50		
3	Постављање сокле од подних керамичких плочица висине 15cm. Плочице лепити лепком за плочице на предходно очишћену и припремљену и равну подлогу зида. Постављене плочице фуговати фуг масом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,10		
<b>IX</b>	<b>УКУПНО ПОСТАВЉАЊЕ ПОДНИХ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА</b>				<b>ТОТАЛ IX:</b>

<b>X ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ЗИДОВА ОД ВЛАГЕ</b>					
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Гуљење набубрелог малтера од влаге до здравог малтера и зида на који је малтерисан. Очистити тако добијену подлогу. Чишћење пода котларнице од прашине и прљавштине као и прање пода (одмашћивање), сав шут однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Хидроизолација зидова "SIKA" премазом типа Sikagard-905W. Премаз извести у свему према упутству произвођача. Премазом захватити и 50 cm сувог малтера свуда око припремљеног места продора влаге. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	25,00		

3	Хидроизолација пода котларнице "SIKA" премазом типа Sikagard-905W. Премаз извести у свему према упутству произвођача. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	30,00		
4	Малтерисање кречним малтером унутрашњих зидова са којих је огуљен малтер. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	20,00		
5	Бојење унутрашњих зидова полудисперзивном бојом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	20,00		
<b>X</b>	<b>УКУПНО ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ЗИДОВА ОД ВЛАГЕ</b>			<b>ТОТАЛ X:</b>	

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

I	ПРЕГРАЂИВАЊЕ СИСТЕМ САЛЕ	ТОТАЛ I:	
II	ПОПРАВКА ДВОРИШНЕ КАПИЈЕ	ТОТАЛ II:	
III	ЗАМЕНА САНИТАРНИХ ЕЛЕМЕНАТА У МОКРОМ ЧВОРУ У ПРИЗЕМЉУ	ТОТАЛ III:	
IV	ЗАМЕНА САНИТАРНИХ ЕЛЕМЕНАТА У МОКРОМ ЧВОРУ У ПОДРУМУ	ТОТАЛ IV:	
V	УГРАДЊА ПРОЗОРА НА УСТАКЉЕНОМ ДЕЛУ СПОЉАШЊЕГ СТЕПЕНИШТА	ТОТАЛ V:	
VI	ЗАМЕНА ОЛУКА НА ГАРАЖИ	ТОТАЛ VI:	
VII	БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД ДВОРИШНЕ КАПИЈЕ ДО ОБЈЕКТА	ТОТАЛ VII:	
VIII	ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВ КЛИЗНИХ ТРАКА НА СПОЉАШЊЕМ СТЕПЕНИШТУ	ТОТАЛ VIII:	
IX	ПОСТАВЉАЊЕ ПОДНИХ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА	ТОТАЛ IX:	
X	ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ЗИДОВА ОД ВЛАГЕ	ТОТАЛ X:	

<b>УЖИЦЕ</b>	<b>УКУПНО</b> (без ПДВ-а):	
	<b>ПДВ:</b>	
	<b>УКУПНО</b> (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинских радова на бетонирању улазног степеништа и бојењу оградe на објекту Филијале НСЗ Чачак, ОЈ Горњи Милановац

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe, од цеви за фасадну скелу, висине 1,0m. На сваких 1,5m поставити стубове и на њих поставити траку за обележавање градилишта. Поставити табле са упозорењем за пролазнике. Унутар ограђеног простора обезбедити место за радни материјал а и скупљање шута. Ограда се користи за све време трајања радова. <b>Обрачун по m'</b>	m'	5,50		
2	Рушење платоа од бетона. Рушење извести заједно са скидањем подлоге и свих слојева. Одвојити тврди материјал и одвести на предвиђену депонију. Шут прикупити, изнети, товарити на камион и одвести на градску депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	47,00		
3	Обијање степеника и припадајућег ободног зида до здравог бетона. Обијање вршити пажљиво. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на предвиђену депонију. <b>Обрачун по m'</b>	m'	16,00		
4	Обијање подеста до здравог бетона. Обијање вршити пажљиво. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на предвиђену депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	7,00		
I	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Додатни ручни ископ земље са депоновањем, да би се бочне стране правилно одсекле, а дно нивелисало, до пројектоване дубине у односу на задате коте на скици. Прецизне нивелете измерити у току испланирати радова. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати по околном терену. <b>Обрачун по m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	9,00		
2	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 20cm, испод платоа. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1cm. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	47,00		
II	<b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III БЕТОНСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Израда платоа од лако армираног бетона, дебљине 8cm, марке МВ30. Стазу армирати мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину стазе обрадити до углачаности и бетон неговати. Извести дилатације у растеру од максимално 5x5m. У цену улази оплата и арматура. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	47,00		
2	Израда бетонских степеника и припадајућег ободног зида од набијеног бетона МВ30. Израдити оплату степеника. Степенике бетонирати преко очишћене подлоге, претходно испрскане цементним млеком. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. <b>Обрачун по m'</b>	m'	16,00		
3	Израда бетонског подеста од набијеног бетона МВ30. Израдити оплату за подест. Бетонирати преко очишћене подлоге, делове који су обијени, тако да се добије уједначена површина. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	7,00		
III УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ III:</b>	

IV ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала и бојење ограда. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограда нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. <b>Обрачун по m' ограда (хоризонталне пројекције)</b>	m'	35,00		
IV УКУПНО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ IV:</b>	

V ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Чишћење шута током градње и завршно чишћење. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
V УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ V:</b>	



РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	БЕТОНСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
V	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ V:	
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ		УКУПНО (без ПДВ-а):	
		ПДВ:	
		УКУПНО (са ПДВ-ом):	

Датум:

\_\_\_\_\_

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на постављању новог лименог опшава на бетонски окап око објекта и грејача за отапање снега и леда, глетовање зидова од влаге и кречење свих просторија на објекту Филијале НСЗ Јагодина

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Скидање постојећег лименог опшава дуж целог објекта, чишћење бетонског окапа и одношење лима и шута на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
I УКУПНИ ПРЕТХОДНИ РАДОВИ				ТОТАЛ I:	

II ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ ЛИМЕНОГ ОПШАВА НА БЕТОНСКИ ОКАП ОКО ОБЈЕКТА И ГРЕЈАЧА ЗА ОТАПАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Нови лимени опшав бетонског окапа извести од поцинчаног лима развијене ширине 50см. На местима где на окап излази мансардни кров, лим подвући испод лима крова у висини 15см, а на местима где је баца са прозором у зони зида подићи лим уз зид 15см, а у зони прозора уз доњи део истог. Опшав препустити у лимени олук са завршно урађеном савијеном окапницом. <b>Извршити демонтажу и по завршетку радова поново причврстити седам спољашњих једница клима уређаја на место где су били.</b> <b>Обрачун по m' лима развијене ширине 50 cm</b>	m'	66,60		
2	Набавка и уградња грејача преко лименог опшава бетонске атике са уздизањем истих уз мансардни кров (на местима где га има) 30см од краја крова. Уградња подразумева инсталационе раке, челично уже за вертикале, одстојнике за вертикале и спољњи термостат. Сву опрему уградити према упуству произвођача. Инсталацију повезати са електро мрежом објекта на 2. спрату. За коначан обрачун количина и рада обрадити се одабраном произвођачу. <b>Обрачун по m' уграђеног грејача са свом опремом</b>	m'	66,60		
II УКУПНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ ЛИМЕНОГ ОПШАВА НА БЕТОНСКИ ОКАП ОКО ОБЈЕКТА И ГРЕЈАЧА ЗА ОТАПАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА				ТОТАЛ II:	

III МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове (осим где су керамичке плочице) прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона 2.спрата. Шпахлом огулити набубрелу боју и делове малтера где је то потребно. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. По завршетку радова скупити најлоне, очистити подове, врата и прозоре и вратити канцеларијски намештај у првобитан положај. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	830,00		
2	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup> обојене површине по опису и пропису за ову врсту радова.</b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	218,04		
	I спрат	m <sup>2</sup>	668,46		
III	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ III:</b>	
IV ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, скидање итисона и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове (осим где су керамичке плочице) прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	72,68		
	I спрат	m <sup>2</sup>	222,82		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

2	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарije.				
	<b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	72,68		
	I спрат	m <sup>2</sup>	222,82		
<b>IV</b>	<b>УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL IV:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		TOTAL I:
II	ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ ЛИМЕНОГ ОПШАВА НА БЕТОНСКИ ОКАП ОКО ОБЈЕКТА И ГРЕЈАЧА ЗА ОТАПАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА		TOTAL II:
III	МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ		TOTAL III:
IV	ОСТАЛИ РАДОВИ		TOTAL IV:
<b>ЈАГОДИНА</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на поправци олука, поправци кровног покривача (теголе) на бочним крововима, глетовање и бојење бочног зида са пратећим радовима и кречење свих просторија на објекту Филијале НСЗ Краљево

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1.	Монтажа и демонтажа заштитне ограде, од цеви за фасадну скелу, висине 1,0m. На сваких 2m поставити стубове и на њих поставити траку за обележавање градилишта. Поставити табле са упозорењем за пролазнике. Унутар ограђеног простора обезбедити место за радни материјал а искупљање шута. Ограда се користити за све време трајања радова. Обрачун по m'	m'	10,00		
2.	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему поважећим прописима. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00m висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити PVC засторима. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200,00		
3	Демонтажа оштећених и деформисаних опшивки са дилатације, са обода мансардног крова (кровне ивице), као и окапнице беронског препуста. Опшивке пажљиво демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m'	m'	21,00		
I УКУПНИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				ТОТАЛ I:	

II ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1.	Постојећу теголу детаљно прегледати и очистити. Одлепљене делове загревати брениром и поново залепити за подлогу. По потреби, закуцати малим ексерима са равном широком главом. Санацију вршити пажљиво и уз надзор. Обрачун по m <sup>2</sup> укупне површине покривене теголом	m <sup>2</sup>	110,00		
II УКУПНИ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				ТОТАЛ II:	

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1.	Израда и монтажа вертикалне дилатација између предметног и суседног објекта поцинкованим лимом, развијене ширине (PШ) 50cm, дебљине 0,60mm. Лим прописно спојити са горњим, неоштећеним делом делом опшава. После завршетка уградње лим офарбати адекватном врстом боје за њега у боји као постојећи лимови. Обрачун по m'	m'	7,00		

2	Опшивање кровних ивица поцинкованим лимом, кројеним на лицу места према димензијама и облику, дебљине 0,60mm. Лим поставити у складу са начином постављања теголе, тако да се спрече поновна оштећења услед атмосферских и других утицаја. После завршетка уградње лим офарбати адекватном врстом боје за њега у боји као постојећи лимови. <b>Обрачун по m'</b>	m'	4,00		
3	Опшивање ивица бетонских препуста поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 10cm, дебљине 0,60mm. Бетонски препуст је обложен керамичким плочицама са горње стране испод којих је на вертикалном делу препуста изведен лимени опшав који служи да спречи сливање кишнице по вертикалном делу препуста (да је "одбаци" од зида). Ова веза је лоше урађена јер се створио простор између лима и бетона у којем се скупља прашина из које је почео да расте ситан коров. Нови спој лима и зида испод малог препуста плочица урадити тако да нема задржавања воде и прљавштине, да се иста усмери са падом од зида препуста. Лим причврстити за вертикални део препуста са избаченим делом (за "одбацивање" воде) од 5cm. После завршетка уградње лим офарбати адекватном врстом боје за њега у боји као постојећи лимови. <b>Обрачун по m'</b>	m'	10,00		
III	<b>УКУПНИ ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL III:</b>	

<b>IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1.	Набавка материјала, глетовање и бојење бочног зида. Површине шмирглати, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	260,00		
2	Набавка материјала, глетовање и бојење бетонског препуста, плафона и зида око поља са прозорима у нивоу четвртог спрата и поткровља. Површине шмирглати, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	30,00		
3	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње.				

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови на текућем одржавању зграда и објеката

	Обрачун по m <sup>2</sup>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	363,78		
	I спрат	m <sup>2</sup>	494,76		
	II спрат	m <sup>2</sup>	494,76		
	III спрат	m <sup>2</sup>	494,76		
	IVспрат	m <sup>2</sup>	491,04		
	Поткорвље	m <sup>2</sup>	480,63		
<b>IV</b>	<b>УКУПНИ МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ IV:</b>	

<b>V ОСТАЛИ РАДОВИ</b>					
<b>р.б.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>јм</b>	<b>количина</b>	<b>јед.цена</b>	<b>УКУПНО</b>
1	Чишћење шута током градње и завршно чишћење објекта. <b>Обрачун паушално</b>	паушал			
2	<del>Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, скидање итисона и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове (осим где су керамичке плочице) прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја и итисона на првобитну позицију.</del> <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	121,26		
	I спрат	m <sup>2</sup>	164,92		
	II спрат	m <sup>2</sup>	164,92		
	III спрат	m <sup>2</sup>	164,92		
	IVспрат	m <sup>2</sup>	163,68		
	Поткорвље	m <sup>2</sup>	160,21		
3	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарije. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	121,26		
	I спрат	m <sup>2</sup>	164,92		
	II спрат	m <sup>2</sup>	164,92		
	III спрат	m <sup>2</sup>	164,92		
	IVспрат	m <sup>2</sup>	163,68		
	Поткорвље	m <sup>2</sup>	160,21		
<b>V</b>	<b>УКУПНИ ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ V:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
V	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ V:	
КРАЉЕВО		УКУПНО (без ПДВ-а):	
		ПДВ:	
		УКУПНО (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Образац 4г

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 4. Филијала Крушевац, Филијала Прокупље, Филијала Лесковац – ОЈ Власотинце, Филијала Косовска Митровица – ОЈ Зубин Поток, Филијала Косовска Митровица – ОЈ Лепосавић**

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

грађевинско занатских радова за уградњу електричних грејача у олукe на објекту Филијале НСЗ Крушевац  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуштима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I РАДОВИ НА УГРАДЊИ ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка, транспорт и монтажа електричних грејача за отопљавање леда у олукe. Грејачи за олук се постављају у хоризонтални и вертикални систем олукa и спречавају стварање леда и задржавање воде у олукe и омогућавају нормално отицање воде и сигурност услед ниских температура. Осим спречавања стварања леда у олукe, грејачи функционално делују и на спољашњу страну олукa што спречава стварање висећих леденица и пружа сигурност над главом. Грејни каблови типа VCDR20/235 Грејни кабл, са следећим карактеристикама: Дужина грејног кабла: 12m, Снага: 20W/дужни метар, Укупна снага: 240W, Напон: 230V AC, Дебљина грејног кабла: 5x7mm, Дужина напојног кабла: 4,0m. Ценом обухватити и радове на повезивању грејача. <b>Обрачун по комаду.</b>	ком.	9,00		
I	УКУПНО РАДОВИ НА УГРАДЊИ ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ			ТОТАЛ I:	

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

I	РАДОВИ НА УГРАДЊИ ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ	ТОТАЛ I:	
КРУШЕВАЦ	УКУПНО (без ПДВ-а):		
	ПДВ:		
	УКУПНО (са ПДВ-ом):		

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова за бетонирање стазе око објекта, малтерисање и бојење фасаде и кречење свих просторија на објекту Филијале НСЗ Прокупље

Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I БЕТОНИРАЊЕ СТАЗА ОКО ОБЈЕКТА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Ручни ископ земље уз објекат у дубини 15cm. Земљу однети на за то предвиђену депонију. Радови се изводе уз леву бочну страну (гледано са улице), дворишну страну где је паркинг и задњу страну где је пролаз уз ограду. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	30,00		
2	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm, односно тако да почетна тачка буде 5cm испод нивоа терена. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1cm. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	33,00		
3	Израда бетонских стаза уз објекат од лако армираног бетона, дебљине 10cm, марке МБ30. Стазу армирати мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину стазе обрадити до углачаности и бетон неговати. Извести дилатације у растеру на максимално 3m размака. У цену улази оплата (део стазе према дворишту) и арматура. Плато извести са падом ка дворишту на начин да је дебљина стазе уз објекат 10cm а према дворишту 9cm. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	33,00		
I	<b>УКУПНО БЕТОНИРАЊЕ СТАЗА ОКО ОБЈЕКТА</b>			<b>ТОТАЛ I:</b>	

II МАЛТЕРИСАЊЕ ФАСАДЕ И ИЗРАДА ЦЕМЕНТНЕ КОШУЉИЦЕ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Гуљење лошег малтера са фасаде, стругање постојеће боје на фасади (радови се изводе у првом метру висине објекта у делу где се бетонирају нове бетонске стазе и пресвлаче цементном кошуљицом постојеће). Стругање жичаном четком постојећих бетона око објекта (дворишна страна са летњиковцем) ради наношења цементне кошуљице. Шут однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Грубо и фино малтерисање делова фасаде цементним малтером. На зидове предходно набацили цементни шприц са додатком оштрог песка. Зидове пре тога добро нақвасити водом. Квалитет малтера и завршна обрада морају одговарати грађевинским нормама за ову врсту радова. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	8,00		
3	Израда цементне кошуљице дебљине 5cm. Цементну кошуљицу нанети на предходно жичаном четком очишћени бетон и нақвашен водом. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	21,40		
II	<b>УКУПНО МАЛТЕРИСАЊЕ ФАСАДЕ И ИЗРАДА ЦЕМЕНТНЕ КОШУЉИЦЕ</b>			<b>ТОТАЛ II:</b>	

III БОЈЕЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Бојење фасадних зидова у зони објекта где су изведене нове бетонске стазе и постојеће пресвучене цементном кошуљицом. Боји се зид у зони сутерена, односно 1m од нивоа бетонске стазе. Бојење извршити фасадном бојом и бојом у тону и боји као постојећа фасада. После завршетка радова оџистити терен око објекта и евентуалне остатке боје на бетонским стазама и другим деловима објекта. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	11,00		
III УКУПНО БОЈЕЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА				ТОТАЛ II:	

IV МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у боји и тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје. Ценом обухватити и потребну радну скелу и све неопходне предрадње. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,342		
IV УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ				ТОТАЛ III:	

V ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала, скидање итисона и изношење опреме из простора који се адаптира. Намештај делоновати у оквиру објекта или на локацију коју одреди инвеститор. Пре почетка извођења радова канцеларијски намештај скупити на средину просторије и прекрити молерским најлоном, све подове (осим где су керамичке плочице) прекрити најлоном који остаје до завршетка радова. У цену урачунати и враћање намештаја на првобитну позицију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	356,60		
	I спрат	m <sup>2</sup>	356,60		
2	Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, врата, керамике, санитарије. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>				
	Приземље	m <sup>2</sup>	356,60		
	I спрат	m <sup>2</sup>	356,60		
V УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				ТОТАЛ IV:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	БЕТОНИРАЊЕ СТАЗА ОКО ОБЈЕКТА	ТОТАЛ I:	
II	МАЛТЕРИСАЊЕ ФАСАДЕ И ИЗРАДА ЦЕМЕНТНЕ КОШУЉИЦЕ	ТОТАЛ II:	
III	БОЈЕЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА	ТОТАЛ III:	
IV	МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
V	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ V:	
<b>ПРОКУПЉЕ</b>		<b>УКУПНО</b> (без ПДВ-а):	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО</b> (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинско занатских радова на бетонирању прилазног степеништа, бојењу фасаде, поправци оgrade са фарбањем и затварање отвора на тавану на објекту Филијале НСЗ Лесковац, ОЈ Власотинце  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I БЕТНИРАЊЕ СТЕПЕНИШТА И СТАЗЕ УЗ ОБЈЕКАТ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Вађење прва три степеника и чишћење остатка степеништа и бетонске стазе уз објекат – припрему за постављање цементне кошуљице. Шут однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10см као подлогу за бетонирање нова три степеника. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1см. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,00		
3	Израда нова три бетонска степеника димензија као постојећи од армираног бетона, дебљине доње плоче 10см (степеник извести димензија као постојећи), марке МБ30. Бетон армирати мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину степеника обрадити до углачаности и бетон неговати. Нове степенике анкерovati у постојеће арматуром 12mm тако што се анкерује 30см у постојећи степеник, а 60см у нови (анкере поставити на сваких 20см). У цену улази оплата и арматура. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,00		
4	Израда цементне кошуљице по комплетном краку степеништа и бетонској стази уз објекат дебљине 5см. Цементну кошуљицу нанети на претходно жичаном четком очишћени бетон и наквашен водом и цементним млеком. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	20,00		
I	УКУПНО БЕТНИРАЊЕ СТЕПЕНИШТА И СТАЗЕ УЗ ОБЈЕКАТ			ТОТАЛ I:	

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Гуљење малтера са оштећеног дела фасаде, и стругање боје целом дужином и висином увученог дела зида. Шут однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	8,00		
2	Грубо и фино малтерисање делова фасаде цементним малтером. На зидове предходно набацити цементни шприц са додатком оштрог песка. Зидове пре тога добро наквасити водом. Квалитет малтера и завршна обрада морају одговарати грађевинским нормама за ову врсту радова. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,00		

Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 65/17, радови  
на текућем одржавању зграда и објеката

3	Бојење фасадног зида у зони објекта где је изведена интервенција, односно целом дужином и висином увученог дела зида. Бојење извршити фасадном бојом у тону и боји као постојећа фасада. После завршетка радова очистити терен око објекта и евентуалне остатке боје на бетонским стазама и другим деловима објекта. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	8,00		
<b>II УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				<b>ТОТАЛ II:</b>	

<b>III ПОПРАВКА СПОЉАШЊЕ ОГРАДЕ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Вађење постојећих дрвених гредица и чишћење металних делова оградe жичаном четком као припрема за ново фарбање. Шут однети на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Бојење металних делова оградe бојом за метал. Бојење извршити у два слоја где је први слој заштитни а други боја за метал. После завршетка радова очистити терен око објекта и евентуалне остатке боје на бетонским стазама и другим деловима објекта. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	10,00		
3	Набавка и монтажа дрвених храстових гредица пресека 5/8 цм дужине у зависности од поља у које се уграђује (измерити на лицу места). Гредице морају бити ишлајфане са глатким спољашњим слојем, третиране бондексом. <b>Обрачун по m</b>	m	35,00		
<b>III УКУПНО ПОПРАВКА СПОЉАШЊЕ ОГРАДЕ</b>				<b>ТОТАЛ III:</b>	

<b>IV ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРА НА ЗАБАТНОМ ЗИДУ</b>					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Постојећи отвор на забатном зиду крова затворити вентилационом решетком. Тачне димензије решетке узети на лицу места, приближно је 50/60см. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
<b>IV УКУПНО ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРА НА ЗАБАТНОМ ЗИДУ</b>				<b>ТОТАЛ IV:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	БЕТОНИРАЊЕ СТЕПЕНИШТА И СТАЗЕ УЗ ОБЈЕКАТ	ТОТАЛ I:	
II	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	ПОПРАВКА СПОЉАШЊЕ ОГРАДЕ	ТОТАЛ III:	
IV	ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРА НА ЗАБАТНОМ ЗИДУ	ТОТАЛ IV:	
<b>ВЛАСОТИНЦЕ</b>		<b>УКУПНО</b> (без ПДВ-а):	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО</b> (са ПДВ-ом):	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинских и електро радова на кречењу просторија и раздвајању бројила у објекту Филијале НСЗ Косовска Миторвица, ОЈ Зубин Поток  
Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упуствима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење намештаја и заштита пода дебљом PVC фолијом у просторијама у којима ће се вршити радови на кречењу зидова и плафона. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Чишћење и уклањање свог шута и отпадног материјала из објекта и одношење на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
I	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL I:</b>	

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	180,00		
II	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL II:</b>	

III ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Враћање намештаја и докумнетације на места на којима су били пре извођења радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
III	<b>УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			<b>TOTAL III:</b>	



IV ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Испорука и уградња разводне табле (на лицу места проверити потребну величину табле). <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
2	Пребацивање напојних каблова из постојећег разводног ормана у нову разводну таблу. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
3	Испорука и монтажа аутоматских осигурача (на лицу места проверити потребан број осигурача). Обрачун паушално	паушал	1		
4	Испорука и монтажа одговарајућег заштитног уређаја диференцијалне струје, четворополног. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
5	Испорука и монтажа мерно разводног ормана. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
6	Испорука и монтажа напојног кабла РР00-У 5х6mm <sup>2</sup> од мерно разводног ормана до разводне табле (на лицу места проверити потребну дужину кабла). <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
7	Ситан, непредвиђени монтажни материјал и рад. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
<b>IV</b>	<b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>			<b>ТОТАЛ IV:</b>	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
<b>ЗУБИН ПОТОК</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

грађевинских и електро радова за кречење просторија и раздвајање бројила у објекту Филијале НСЗ Косовска Миторвица, ОЈ Лепосавић  
 Инвеститор: Национална служба за запошљавање, Ул. Краља Милутина бр. 8, Београд

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упустима надзорног органа и инвеститора, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у скалду са важећим нормативима и правилима струке.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Изношење намештаја и заштита пода дебљом PVC фолијом у просторији (канцеларија1) у којој ће се вршити радови на кречењу зидова и плафона. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
2	Чишћење и уклањање свог шута и отпадног материјала из објекта и одношење на за то предвиђену депонију. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
I УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ I:</b>	

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. <b>Обрачун по m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	43,00		
II УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ II:</b>	

III ОСТАЛИ РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Враћање намештаја и докумнетације на места на којима су били пре извођења радова. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
III УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				<b>ТОТАЛ III:</b>	

IV ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
р.б.	ОПИС	јм	количина	јед.цена	УКУПНО
1	Испорука и уградња разводне табле (на лицу места проверити потребну величину табле). <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
2	Пребацивање напојних каблова из постојећег разводног ормана у нову разводну таблу. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
3	Испорука и монтажа аутоматских осигурача (на лицу места проверити потребан број осигурача). <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
4	Испорука и монтажа одговарајућег заштитног уређаја диференцијалне струје, четворополног. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
5	Испорука и монтажа мерно разводног ормана. <b>Обрачун по комаду</b>	ком.	1,00		
6	Испорука и монтажа напојног кабла РР00-У 5хбмм <sup>2</sup> од мерно разводног ормана до разводне табле (на лицу места проверити потребну дужину кабла). <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
7	Ситан, непредвиђени монтажни материјал и рад. <b>Обрачун паушално</b>	паушал	1		
IV	УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ			ТОТАЛ IV:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ТОТАЛ I:	
II	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	ТОТАЛ II:	
III	ОСТАЛИ РАДОВИ	ТОТАЛ III:	
IV	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	ТОТАЛ IV:	
<b>ЛЕПОСАВИЋ</b>		<b>УКУПНО (без ПДВ-а):</b>	
		<b>ПДВ:</b>	
		<b>УКУПНО (са ПДВ-ом):</b>	

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Образац 5

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

<b>1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (понуђава понуђач)</b>	
Назив понуђача:	
Адреса понуђача (улица, број и град):	
Врста правног лица ( <i>заокружити једну од понуђених опција</i> ):	А) микро Б) мало В) средње Г) велико Д) физичко лице
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача:	
Број телефона:	
Факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Начин подношења понуде ( <i>заокружити понуђену опцију</i> ):	А) самостално Б) заједничка понуда Ц) са подизвођачем

<b>2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач)</b>	
Назив учесника у заједничкој понуди:	
Адреса учесника у заједничкој понуди (улица, број и град):	
Матични број учесника у заједничкој понуди:	
Порески идентификациони број учесника у заједничкој понуди:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса учесника у заједничкој понуди:	
Број телефона:	
Факс:	
Број рачуна учесника у заједничкој понуди и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
<b><u>Напомена:</u></b> Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди	


<b>3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач)</b>	
Назив подизвођача:	
Адреса подизвођача (улица, број и град):	
Матични број подизвођача:	
Порески идентификациони број подизвођача:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса подизвођача:	
Број телефона:	
Факс:	
Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
<b><u>Напомена:</u></b> Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача	

\* цене исказати у динарима

<b>ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - НАСТАВАК</b>					
<b>Партија</b>	<b>Објекат</b>	<b>Укупна понуђена цена радова без ПДВ-а (подаци се преузимају из обрасца Техничке спецификације предмета јавне набавке – Образац 4а, 4б, 4в и 4г)</b>	<b>Посебно исказан укупни ПДВ</b>	<b>Укупна понуђена цена радова са ПДВ-ом</b>	<b>Услови плаћања - начин плаћања и рок плаћања од момента достављања фактуре (тј. привремене и окончане ситуације)</b>
<b>Партија 1.</b>	1.1 Филијала Сомбор				
	1.2 Филијала Сремска Митровица				
	1.3 Филијала Сремска Митровица – ОЈ Инђија				
	1.4 Филијала Кикинда				
	1.5 Филијала Зрењанин – ОЈ Сечањ				
	1.6 Филијала Зрењанин – ОЈ Житиште				
	1.7 Филијала Нови Сад – ОЈ Беочин				
	1.8 Филијала Нови Сад – ОЈ Врбас				
	1.9 Филијала Нови Сад – ОЈ Жабалъ				
	1.10 Филијала Панчево				
	1.11 Филијала Панчево - ОЈ Опово				
		<b>УКУПНО ПАРТИЈА 1.</b>			

Партија 2.	2.1 Филијала Београд				
	2.2 Филијала Бор				
	2.3 Филијала Смедерево				
	2.4 Филијала Смедерево – ОЈ Смедеревска Паланка				
	2.5 Филијала Смедерево – ОЈ Велика Плана				
	2.6 Филијала Зајечар				
	<b>УКУПНО ПАРТИЈА 2.</b>				
Партија 3.	3.1 Филијала Лозница				
	3.2 Филијала Крагујевац				
	3.3 Филијала Крагујевац – ОЈ Лапово				
	3.4 Филијала Пријепоље				
	3.5 Филијала Ужице				
	3.6 Филијала Чачак – ОЈ Горњи Милановац				
	3.7 Филијала Јагодина				
	3.8 Филијала Краљево				
	<b>УКУПНО ПАРТИЈА 3.</b>				



<b>Партија 4.</b>	4.1 Филијала Крушевац				
	4.2 Филијала Прокупље				
	4.3 Филијала Лесковац – ОЈ Власотинце				
	4.4 Филијала Косовска Митровица – ОЈ Зубин Поток				
	4.5 Филијала Косовска Митровица – ОЈ Лепосавић				
	<b>УКУПНО ПАРТИЈА 4.</b>				

У цене су укључени сви трошкови који могу настати у вези са извођењем предметних радова.

У последњој колони уписати начин и рок плаћања.

Време почетка извођења радова (максимално 10 дана од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова): \_\_\_\_\_

Време завршетка извођења радова: биће назначено у оквиру радног налога.

Јединствена гаранција за квалитет и функционалност изведених радова (минимум 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове и минимум 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова): \_\_\_\_\_

Рок важења понуде (мин. 90 дана од отварања понуда): \_\_\_\_\_

**Напомена:** Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Образац 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

\* цене исказати у динарима

Објекат	Укупна понуђена цена радова без ПДВ-а	Посебно исказан укупни ПДВ	Укупна понуђена цена радова са ПДВ-ом	Учешће трошкова у укупној цени (у % од цене из колоне I)				
				Трошкови основних средстава	Трошкови личних доходака запослених	Трошкови материјала	Режијски трошкови	Остали трошкови
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Партија 1.	1.1 Филијала Сомбор							
	1.2 Филијала Сремска Митровица							
	1.3 Филијала Сремска Митровица – ОЈ Инђија							
	1.4 Филијала Кикинда							
	1.5 Филијала Зрењанин – ОЈ Сечањ							
	1.6 Филијала Зрењанин – ОЈ Житиште							
	1.7 Филијала Нови Сад – ОЈ Беочин							
	1.8 Филијала Нови Сад – ОЈ Врбас							
	1.9 Филијала Нови Сад – ОЈ Жабаљ							
	1.10 Филијала Панчево							
	1.11 Филијала Панчево - ОЈ Опово							

Партија 2.	2.1 Филијала Београд								
	2.2 Филијала Бор								
	2.3 Филијала Смедерево								
	2.4 Филијала Смедерево – ОЈ Смедеревска Паланка								
	2.5 Филијала Смедерево – ОЈ Велика Плана								
	2.6 Филијала Зајечар								
Партија 3.	3.1 Филијала Лозница								
	3.2 Филијала Крагујевац								
	3.3 Филијала Крагујевац – ОЈ Лапово								
	3.4 Филијала Пријеполје								
	3.5 Филијала Ужице								
	3.6 Филијала Чачак – ОЈ Горњи Милановац								
	3.7 Филијала Јагодина								
	3.8 Филијала Краљево								

<b>Партија 4.</b>	4.1 Филијала Крушевац								
	4.2 Филијала Прокупље								
	4.3 Филијала Лесковац – ОЈ Власотинце								
	4.4 Филијала Косовска Митровица – ОЈ Зубин Поток								
	4.5 Филијала Косовска Митровица – ОЈ Лепосавић								

**Упутство за попуњавање образаца структуре цене:**

*у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Последњих пет колона горње табеле, односе се на процентуално учешће наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ-а.*

**Датум:**

\_\_\_\_\_

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,  
14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (назив Понуђача), даје следећу

**ИЗЈАВУ**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 65/17, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.**

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Образац 8а

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ  
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“  
број 124/12, 14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (назив понуђача /  
подизвођача), даје следећу:

**ИЗЈАВУ**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу** изјављујем да смо  
при састављању понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграда и  
објеката, у отвореном поступку бр. 65/17, поштовали све обавезе које произлазе из  
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне  
средине.

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног  
лица понуђача / подизвођача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Образац 86

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ  
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА  
ПОНУДЕ**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“  
број 124/12, 14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (навести назив  
понуђача / подизвођача), даје следећу:

**ИЗЈАВУ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да  
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за  
јавну набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку  
бр. 65/17.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача / подизвођача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив Понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 65/17, како следи у табели:

Описи трошкова	Износ
Прибављање захтеваних доказа	
Поштански трошкови	
Остали трошкови	
<b>УКУПНО:</b>	

**Напомена:** Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно претходном ставу.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## МОДЕЛ УГОВОРА

*Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава понуђач"), овери печатом и потпише на последњој страни, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора.*

*Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба унети податке свих чланова групе понуђача (назив, седиште, директор, ПИБ и матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним линијама.*

*Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, на унети податке за све чланове групе понуђача.*

*Последњу страницу модела уговора модела уговора сви чланови групе понуђача оверавају печатом и потписују (или то чини члан групе понуђача који је конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију).*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу).*

*Уколико понуђач попуни модел уговора у делу који није означен са "попуњава Понуђач", то неће бити основ да се таква понуда оцени неприхватљивом, уколико тако унети подаци нису контрадикторни осталим подацима из понуде понуђача.*

*Модел уговора је јединствен за све партије. По доношењу Одлуке о избору најповољније понуде, Наручилац ће за сваку партију посебно припремити Уговор, и закључити га са изабраним понуђачем.*

*( Наручилац прилаже свој модел уговора)*

**УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ  
ЗГРАДА И ОБЈЕКТА – Партија \_\_\_\_\_ (попуњава  
Наручилац у зависности од тога за коју партију се закључује уговор)**

**Закључен у Београду између уговарача:**

**НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**, са седиштем у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића број 37, кога заступа директор Зоран Мартиновић (у даљем тексту: **Наручилац**), матични број: 17539957, порески идентификациони број: 103277483

**и**

\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Добављач**), матични број: \_\_\_\_\_, порески идентификациони број: \_\_\_\_\_, број текућег рачуна: \_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_ банке

*(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације )*

**I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране претходно констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда за набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 08.08.2017. године, спровео јавну набавку у отвореном поступку бр. 65/17;
- да је Добављач доставио понуду број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац), која у потпуности испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације, и која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора;
- да је Добављач уз своју понуду доставио оверену и потписану Техничку спецификацију предмета јавне набавке, која у потпуности одговара траженим условима из конкурсне документације, те се иста има сматрати одговарајућом и валидном понудом за закључење Уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора;
- да ће Добављач предметне радове изводити без подизвођача / са подизвођачем

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_,

ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број:  
\_\_\_\_\_, порески идентификациони број: \_\_\_\_\_, на  
локацији/ама \_\_\_\_\_

*(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством  
са претходне странице конкурсне документације)*

## **II КОНЗОРЦИЈУМ И ПОДИЗВОЂАЧИ**

1. Ако је изабрани понуђач група понуђача (конзорцијум), уговор се може закључити и посебно са сваким од ових понуђача (чланом конзорцијума), а такав уговор представља основ за исплату извршених радова члану конзорцијума.
2. Уколико се неки од чланова конзорцијума у оквиру заједничке понуде групе понуђача, обавезао на вршење само једног дела грађевинских или занатских радова наведеним у члану 1. овог Уговора, то ће се у овом уговору посебно навести, и он неће моћи вршити радове друге врсте, нити му се по том основу могу вршити исплате.
3. За сваки вид штете причињене Наручиоцу, за коју се утврди одговорност неког од чланова конзорцијума, солидарно одговарају сви чланови конзорцијума.
4. У случају да је изабрани понуђач вршење радова понудио заједно са својим подизвођачима, они немају статус понуђача, и њима се не могу вршити никакве исплате по овом уговору нити су уговорна страна, док изабрани понуђач у потпуности одовара за њихово поступање.

## **III ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

### **Члан 1.**

Предмет овог Уговора је извођење грађевинских радова на текућем одржавању зграда и објеката - Партија \_\_\_\_\_ *(попуњава Наручилац у зависности од тога за коју партију се закључује уговор).*

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и обима радова.

Предметни радови, на објекту Наручиоца, изводиће се према претходно припремљеном предмеру и предрачуну (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке), до завршетка задатог посла.

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова и за које Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.

У случају настанка потребе за непредвиђеним и накнадним радовима, као и виошковима радова, примењују се чл. 4., 5. и 6. овог Уговора.

Приликом извођења радова Добављач и Наручилац дужни су да се придржавају свих уговорних обавеза из Уговора и Техничке спецификације предмета јавне набавке.

Узансе о грађењу представљају допуну Уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног посла.

#### **IV ВРЕДНОСТ РАДОВА И ЦЕНЕ**

##### **Члан 2.**

Укупна уговорна вредност (вредност радова) износи \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*).

##### **Члан 3.**

Наручилац није у обавези да утроши сва планирана средства из претходног члана Уговора, која су означена као укупна уговорна вредност, односно да организује и наложи извођење предвиђених грађевинских радова.

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2017. годину за ове намене.

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2018. години, Наручилац ће вршити плаћање Додављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2018. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе.

#### **V ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

##### **Члан 4.**

Непредвиђени и накнадни радови (скривене позиције) су они радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, тј. у првобитно уговорени предмер и предрачун, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, односно они радови који се не могу у техничком или економском смислу раздвојити од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не проузрокују непремостиве тешкоће или несразмерно велики трошкови за Наручиоца, или су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Под вишковима радова, подразумева се већи обим, односно количина у односу на обим, односно количину уговорених радова, исказану у првобитно уговореном предмеру и предрачуну.

##### **Члан 5.**

Уколико се у току извођења предметних радова, односно у року важења Уговора укаже потреба за извођењем радова, односно вишкова радова из члана 4. овог Уговора, Додављач ће о потреби извођења ових радова, односно вишкова радова, одмах писменим путем обавестити надзорни орган Наручиоца и Наручиоца, ради добијања одобрења за извођење истих.

Надзорни орган је овлашћен и да констатује мањкове изведених радова, у односу на уговорене количине/обиме предметних радова.

#### **Члан 6.**

У случају одобрења извођења радова из члана 4., став 1. овог Уговора од стране надзорног органа Наручиоца и Наручиоца, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН, спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

У случају одобрења извођења вишкова радова из члана 4., став 2. овог Уговора од стране надзорног органа Наручиоца и Наручиоца, уговор о јавној набавци може бити анексиран, сходно члану 115. ст. 1. и 3. ЗЈН, као и у случају да се појаве мањкови радова, сходно члану 5. став 2. Уговора.

## **VI ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА**

### **1. КВАЛИТЕТНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

#### **Члан 7.**

Добављач се обавезује да ће предметне радове извести према налозима и упутствима овлашћеног лица Наручиоца од свог материјала, у складу са правилима струке која се односи на конкретан посао, својим средствима и својом радном снагом којом располаже, и у свему према прихваћеној понуди из поступка јавне набавке.

Током извођења радова, Добављач је обавезан да посао врши нарочито у складу са важећим законским прописима и стандардима који регулишу област грађевинарства (Закон о планирању и изградњи), заштите на раду и противпожарне делатности.

#### **Члан 8.**

Добављач је непосредно и неограничено одговоран Наручиоцу за све штетне последице које својим радом по основу кривице причини објектима, опреми и средствима Наручиоца, његовим запосленима или корисницима услуга.

#### **Члан 9.**

Добављач је непосредно и неограничено одговоран за сву причињену штету објектима и лицима из претходног става, по правилима о одговорности за опасну ствар и опасну делатност, ако штета проистекне из самих радова или из поступака лица које је он ангажовао, нарочито ако се по том основу, одлуком надлежног органа утврди одговорност или обавеза на страни Наручиоца.

## 2. ПОШТОВАЊЕ РОКОВА

### Члан 10.

Добављач се обавезује да ће у року од \_\_\_\_\_ дана (*попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде*) од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова, приступити објекту, сачинити процену потребних радова и отпочети припремне односно главне радове на објекту.

### Члан 11.

Добављач се обавезује да ће предметне радове из овог Уговора извести у оквиру договорених или примерених рокова за ту врсту радова, од момента увођења у посао. Као моменат увођења у посао сматра се оно време када је овлашћеним представницима и квалификованом особљу Добављача, омогућен приступ објекту ради отпочињања радова, сходно радном налогу.

### Члан 12.

Приликом извођења радова Добављач је нарочито дужан да поштује договорену динамику радова, што подразумева редослед вршења појединих целина посла, који је технолошки условљен.

### Члан 13.

У случају неоправданог прекорачења рока за завршетак радова дефинисаног радним налогом, исто представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала. Неоправданим прекорачењем рока нарочито се сматра свако прекорачење договореног или примереног рока настало услед привременог напуштања радова или смањења броја потребних или првобитно ангажованих радника од стране Добављача.

### Члан 14.

У случају неоправданог прекорачења рокова извршења радова, Добављач поред других санкција предвиђених овим уговором, дугује Наручиоцу у року од 8 дана од приспећа позива, и уговорну казну у висину пенала и то за сваки дан закашњења по 0,2% фактурисане вредности радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а.

## 3. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

### Члан 15.

Добављач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

#### **Члан 16.**

Добављач не сме одступати од пројектованих, односно уговорених радова, без сагласности Наручиоца.

#### **Члан 17.**

Добављач има обавезу да посебним решењем одреди руководиоца радова и о томе обавести Наручиоца најкасније до почетка радова, те да у току радова уредно води грађевинску документацију, грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са важећим прописима, које ће на захтев доставити Наручиоцу.

#### **Члан 18.**

Добављач је нарочито обавезан да физички и противпожарно обезбеди објекат на коме врши радове, држи уредно градилиште, чува имовину Наручиоца затечену на месту рада у просторијама Наручиоца и да представницима Наручиоца омогући обилазак и контролу стања радова.

#### **Члан 19.**

Добављач је такође обавезан да по завршетку радова Наручиоцу врати техничку документацију, уклони евентуалне помоћне објекте подигнуте или донете током градње, однесе сав отпад и преостали материјал са градилишта, а радне и помоћне просторије очисти и доведе у стање примерено редовном коришћењу од стране запослених и корисника услуга Наручиоца.

#### **Члан 20.**

Приликом фактурисања обавеза, односно достављања привремених и окончане ситуације, Добављач је обавезан да се придржава договорених и прихваћених цена радова као и да правилно и тачно означава количине изведених радова претходно потписаних од стране надзорног органа у листовима грађевинске књиге или у радном налогу Добављача.

Неизвршавање, неуредно или неблаговремено извршавање обавезе из претходног става, представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала.

#### **Члан 21.**

Евентуалне недостатке радова утврђене по записнику о примопредаји, Добављач је обавезан да отклони најкасније у року од 7 дана.

#### **4. ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ**

##### **Члан 22.**

Добављач је одговоран према Наручиоцу за квалитетно вршење поверених послова. Добављач је дужан упозорити Наручиоца на недостатке техничке природе у датом налогу, цртежу или пројекту, као и на друге околности за које је знао или је морао знати, а које могу бити од значаја за квалитетно и благовремено извршење посла, а у противном одговара за насталу штету.

##### **Члан 23.**

Уколико се у току извршења радова утврди да се Добављач не држи услова уговора и не поступа у маниру стандарда доброг стручњака, и да ће радови имати недостатке, Наручилац ће га упозорити на то и одредити му примерен рок да свој рад саобрази својим преузетим обавезама.

Ако по истеку остављеног рока Добављач не поступи по захтеву из претходног става, Наручилац може раскинути уговор, сразмерно снизити накнаду за извршене радове, као и захтевати накнаду причињене штете.

##### **Члан 24.**

Кад обављени посао има такав недостатак који га чини неупотребљивим или је обављен у супротности са изричитим налозима Наручиоца и условима уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатка, раскинути уговор и захтевати накнаду штете.

##### **Члан 25.**

Ако се након предаје радова покаже постојање неког недостатка који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривени недостаци), Наручилац ће у року од 10 дана од утврђивања ове околности, позвати Добављача да у року примереном исправљању утврђеног недостатка, исти отклони о сопственом трошку.

Уколико Добављач не поступи на начин и у року из претходног става, Наручилац може раскинути уговор, као и захтевати накнаду штете.

#### **VII ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

##### **Члан 26.**

Пре отпочињања радова, Наручилац је обавезан да обезбеди и Добављачу стави на располагање сву пројектну документацију и одреди надзорни орган и решење о његовом именовању достави Добављачу.

Наручилац је обавезан да Добављачу обезбеди несметани приступ радовима, те да обезбеди одговарајући прикључак електричне енергије за потребе извођења радова.



#### Члан 27.

Након завршетка радова, овлашћено лице Наручиоца дужно је прегледати извршене радове чим је то по редовном току ствари могуће, а о евентуално утврђеним недостацима без одлагања ће обавестити Добављача.

Записник о пријему радова на којем је констатовано да су радови извршени без примедби и који су потписали овлашћени представници Наручиоца и Добављача, основ је исправно испостављеног рачуна за исплату цене радова.

#### Члан 28.

Плаћање ће се вршити на следећи начин: \_\_\_\_\_ (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде).

Наручилац је обавезан да у складу са прихваћеном понудом у року од \_\_\_\_\_ дана (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде) од дана пријема исправно испостављене фактуре Добављача у виду привремених или окончаних грађевинских ситуација која представља цену радова у смислу овог уговора, са записником о пријему радова и спецификације изведених радова, изврши плаћање на текући рачун Добављача број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде).

### VIII ГАРАНЦИЈЕ

#### Члан 29.

За квалитет и функционалност изведених радова по овом уговору, Добављач даје јединствену гаранцију за квалитет изведених радова, у трајању од:

- \_\_\_\_\_ године (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде) за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова
- \_\_\_\_\_ година (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде) за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

#### Члан 30.

У току трајања гарантног рока, Добављач је обавезан да бесплатно поправи и отклони све недостатке и штете које су настале као последица грешака у материјалу или лошег извођења радова.

Оштећења настала услед неправилног руковања, механичког дејства и слично, за које Добављач не одговара.

### **Члан 31.**

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити Наручиоцу две соло/трасиране менице, којом гарантује уредно извршење својих уговорних обавеза.

Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач се обавезује да ће Наручиоцу предати пратећу документацију: правно лице - доказ о регистрацији менице, копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата.

Наведене менице, као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза Добављача у поступку јавне набавке, могу бити активирани у случају да Добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.

Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/11, 80/15 и 76/16).

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају Добављачу.

## **IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 32.**

Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала током извршавања овог уговора решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, док се у противном уговара надлежност Привредног суда у Београду.

На све ситуације које нису регулисане одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, односно грађевинске узансе.

### **Члан 33.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.

Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, односно на краћи период од наведеног, уколико вредност изведених радова по овом Уговору достигне износ укупне уговорне вредности из члана 2. и тиме исти престаје да важи.

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете која може настати за Добављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, и то у делу техничких података (подаци о идентификацији).

**Члан 34.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

**ДОБАВЉАЧ**

**НАРУЧИЛАЦ**

**Прилог 1**

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) \_\_\_\_\_ (назив правног лица) из \_\_\_\_\_ (место), ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

**Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483**

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 65/17, набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката,

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број:

I \_\_\_\_\_

II \_\_\_\_\_

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

**Датум издавања Овлашћења: Печат: ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Прилог 2**

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) \_\_\_\_\_ (име предузетника/физичког лица) из \_\_\_\_\_ (место), ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број/ЈМБГ: \_\_\_\_\_, доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ**

**Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483**

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 65/17, набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката,

достављамо вам у прилогу 2 бланко трасиране менице, серијски број:

I \_\_\_\_\_

II \_\_\_\_\_

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих мојих рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промене лица овлашћених за располагање средствима на рачунима Дужника и у случају статусних промена Дужника.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

**ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

**Датум издавања Овлашћења:**

\_\_\_\_\_

**М.П.**

\_\_\_\_\_

Печат послодавца код ког је жирант запослен

Излазни штампил

ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА  
КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН

1. Презиме, очево име и име \_\_\_\_\_
2. Место, општина и година рођења \_\_\_\_\_
3. Матични број, број личне карте и место издавања \_\_\_\_\_
4. Место становања и поштански број \_\_\_\_\_
5. Адреса стана \_\_\_\_\_
6. Број телефона \_\_\_\_\_

Својеручни потпис жиранта \_\_\_\_\_

Запослен-а \_\_\_\_\_ по занимању \_\_\_\_\_.  
У радном односу на неодређено време код \_\_\_\_\_  
(послодавац)

Место \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_

Република Србија

Запослени – а је код овог послодавца у радном односу од \_\_\_\_\_  
И даље има нето просечну зараду од дин. \_\_\_\_\_ и словима :  
\_\_\_\_\_ за предходна три месеца и на исти  
има – нема судску административну забрану од дин. \_\_\_\_\_  
и има – нема обавезу по потрошачком кредиту од дин. \_\_\_\_\_  
и као жирант дин. \_\_\_\_\_.

О свим изменама радно-правног статуса запосленог које су од утицаја за повериоца,  
исти ће бити обавештен у року од 3 (три) дана од наступања промене.

у \_\_\_\_\_ 2017. године.

Шеф рачуноводства

Оверава овлашћено лице послодавца

М.П.